

涟水县人民医院教学科研楼建设项目-配电
房-10KV增容项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2401193.03

（大写）： 贰佰肆拾万壹仟壹佰玖拾叁元零角叁分

招 标 人： 涟水县人民医院 造价咨询人： 江苏大九鼎工程项目管理咨询
（单位盖章） 有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人 王邃 法定代表人 刘大林
或其授权人： 或其授权人：
（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： 宋超 复 核 人： 韩涵
（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2026年01月24日 复 核 时 间： 2026年01月24日

总说明

工程名称：涟水县人民医院教学科研楼建设项目-配电房-10KV增容项目

第1页 共1页

涟水县人民医院教学科研楼建设项目-配电房-10KV增容项目

总说明

一、工程概况

①配电房10KV增容

（高压成套配电柜、低压开关柜、干式变压器、双电源配电箱、母线槽、高压电缆、低压电缆、配电房照明、应急照明、风机、工业空调、绝缘橡胶垫、环氧地面）；②室外安装（四叶电缆井、导向钻进顶管、高压电缆）；③电缆沟土建（挖土、砌砖抹灰、圈梁、钢支架、沟盖板安装）。

二、编制依据

设计图（电子图）或甲方要求的做法、《建设工程工程量清单计价规范》GB50-500-2013、

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、

《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、淮安工程造价管理2025年-12及相关文件、根据市场询价和厂家报价。

三、其他说明

工程材料推荐品牌

1、电线、电缆

（远东、江南、上上）；2、高、低压柜（浙江正然电气、常州世博电气、淮安安东电力、浙江新航电气）；3、空调（美的、大金、格力）；4、高低压柜元器件（西门子、ABB、施耐德）；

5、注：

（1）如供应商拟选择推荐的厂家或品牌以外的材料设备，必须在竞争性谈判文件规定的更正或补充形式时间内向采购人提出，并附应满足竞争性谈判文件中提出的技术标准和质量的相关证明材料，并经采购人同意；同时采购人将该品牌型号材料设备以更正或补充形式通知所有供应商，允许其他供应商使用该品牌材料设备报价。

（2）若成交人未经采购人确认，擅自改变材料设备推荐品牌的，采购人有权按照推荐品牌自行采购，因此产生所有费用（含材料设备价差）由成交人承担，并按照实际发生费用直接从合同支付款中扣除，由此延误的工期不予顺延。

单项工程招标控制价表

工程名称：涟水县人民医院教学科研楼建设项目-配电房-10KV增容项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	教学科研楼配电房-10KV增容 (安装)	2320794.46		20769.23	36711.92
2	教学科研楼配电房-10KV增容-电缆 沟(土建)	80398.57		2295.06	2720.81
合 计		2401193.03		23064.29	39432.73

单位工程招标控制价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2037318.28	
1.1	人工费	94343.71	
1.2	材料费	1832169.26	
1.3	施工机具使用费	56088.66	
1.4	企业管理费	41510.90	
1.5	利润	13205.75	
2	措施项目费	44339.03	
2.1	单价措施项目费	12456.45	
2.2	总价措施项目费	31882.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20769.23	
3	其他项目费	10800.00	
3.1	其中：暂列金额	10800.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36711.92	
5	税金	191625.23	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2320794.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
001 配电房室内部分									
1	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：H07新建出线柜 2、型号：KYN28A-12 3、规格：800*1500*2300 4、母线配置方式：TMY-3-(100*10) 5、种类：10KV中置柜， 6、基础型钢形式、规格：已配	台	1	42143.16	42143.16		
2	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：GP1进线柜 2、型号：SDSM6-PT, 630A, 20KA 3、规格：500*840*2050 4、母线配置方式：铜排 5、种类：环网柜 6、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	41143.16	82286.32		
3	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：GP2, GP3, 馈线 2、型号：SDSM6-QM, 630A, 20KA 3、规格：375*840*2050 4、母线配置方式：铜排 5、种类：环网柜 6、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	50909.31	101818.62		
4	030402017007	高压成套配电柜	1、名称：GP4, PT柜 2、型号：SDSM6-IMP, 630A, 20KA 3、规格：800*1500*2280 4、母线配置方式：铜排 5、种类：环网柜 6、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	32909.31	32909.31		
5	030402017008	高压成套配电柜	1、名称：GP5, 计量柜 2、型号：SDSM6-IMP, 630A, 20KA 3、规格：750*840*2050 4、母线配置方式：铜排 5、种类：环网柜 6、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	35909.31	35909.31		
本页小计							295066.72		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流柜 2、型号：ZCNUP-G 65AH-3/1 3、规格：DC110V/48V,10A,40AH 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	10060.39	10060.39		
7	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：L1、L11总进线柜 2、型号：MNS,主开关ABB 3、规格：800*1000*2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	38680.62	77361.24		
8	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：L2、L10,无功补偿柜 2、型号：MNS 3、规格：1000*1000*2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	28680.62	57361.24		
9	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：L3,出线柜 2、型号：MNS 3、规格：600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	29680.62	29680.62		
10	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：L4, L6、L7、L8、L9出线柜 2、型号：MNS 3、规格：600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	5	34180.62	170903.10		
11	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：L5,联络柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000*2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	32680.62	32680.62		
12	030401002001	干式变压器	1、名称：干变,含P40罩壳、风机及温控器 2、型号：SCB13-800 3、容量（KV·A）：800 4、电压（kV）：10/0.4	台	2	96838.56	193677.12		
本页小计							571724.33		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	030414001002	电力变压器系统	1、名称：电力变压器调试 2、型号：SCB13-800 3、容量(KV·A)：800	系统	2	8438.45	16876.90		
14	030404017001	配电箱	1、名称：AP 2、型号：双电源配电箱 3、安装方式：墙体安装距地1.6米	台	1	5932.70	5932.70		
15	030403004001	槽形母线	1、名称：母线槽 2、型号：2000A 3、规格：TMY-4*(100*10) 4、材质：铜 5、连接设备名称、规格：变压器至低压柜	m	15	2523.53	37852.95		
16	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：始端箱 2、规格：定制 3、容量(A)：2000A	台	6	5991.85	35951.10		
17	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZR-V-0.6/12*4 3、敷设方式、部位：穿管	m	250	55.42	13855.00		
18	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVVP2/22-4*4 3、敷设方式、部位：穿管	m	250	26.30	6575.00		
19	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVVP2/22-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	500	20.87	10435.00		
20	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVVP2/22-10*2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	150	38.22	5733.00		
21	030408001002	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、型号：NH-YJV22-8.7/15-3*70 3、敷设方式、部位：桥架	m	30	277.91	8337.30		
22	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：密集型母线槽 2、型号：XLC-III-630A(五芯) 3、线制：5	m	35	1627.03	56946.05		
本页小计								198495.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001003	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120 3、敷设方式、部位：桥架	m	204	821.90	167667.60	
24	030408001004	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 3、敷设方式、部位：桥架	m	160	574.58	91932.80	
25	030408001005	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70	m	39	430.19	16777.41	
26	030408001006	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：桥架	m	258	338.79	87407.82	
27	030408001007	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：桥架	m	98	295.78	28986.44	
28	030408001014	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 3、敷设方式、部位：桥架	m	158	287.76	45466.08	
29	030408001008	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：桥架	m	88	164.43	14469.84	
30	030408001009	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管+桥架	m	80	125.90	10072.00	
31	030408001010	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管+桥架	m	102	88.38	9014.76	
32	030408001012	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：BTGY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：穿管+桥架	m	76	281.95	21428.20	
33	030408001013	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：BTGY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管+桥架	m	290	88.38	25630.20	
本页小计							518853.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
34	030404017002	配电箱	1、名称：1AT-BDS，配电房照明 2、型号：定制 3、安装方式：墙体安装距地1.6米	台	1	4532.70	4532.70		
35	030411001003	配管	1、名称：SC100 2、材质：镀锌电线管 3、配置形式：，埋地。	m	5	107.84	539.20		
36	030411001004	配管	1、名称：SC150 2、材质：镀锌电线管 3、配置形式：，埋地。	m	20	158.85	3177.00		
37	030411001001	配管	1、名称：SC20 2、配置形式：暗配	m	190.2	16.74	3183.95		
38	030411001002	配管	1、名称：SC32 2、配置形式：暗配	m	43.6	24.22	1055.99		
39	030411004001	配线	1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：穿管暗配	m	715.7	5.04	3607.13		
40	030411004002	配线	1、名称：WDZ-BYJ-4.0 2、配线形式：穿管暗配	m	191.4	5.13	981.88		
41	030412005001	荧光灯	1、名称：应急荧光灯 2、型号：1*36W 3、安装形式：吸顶	套	17	185.00	3145.00		
42	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：中型 3、规格：1W,自带蓄电池，应急时长不小于6h 4、安装形式：壁装	套	2	105.03	210.06		
43	030412001001	普通灯具	1、名称：LED全自动应急灯 2、型号：2*8W 3、规格：自带蓄电池，应急时长不小于6h 4、类型：壁装	套	7	312.07	2184.49		
44	030404034001	照明开关	1、名称：单控3开 2、安装方式：暗装	个	1	27.90	27.90		
45	030404035001	插座	1、名称：5孔安全插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：暗装	个	7	30.69	214.83		
本页小计							22860.13		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	030404035002	插座	1、名称：3相4孔插座 2、规格：400V,25A 3、安装方式：暗装	个	2	62.61	125.22	
47	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、型号：0.55KW/220V	台	4	2266.02	9064.08	
48	030701003001	空调器	1、名称：工业空调器 2、型号：5P单冷 3、安装形式：落地	台(组)	2	15556.30	31112.60	
49	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*6，长2.5米 4、土质：一般土	根(块)	4	258.38	1033.52	
50	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*6 4、安装部位：埋地 5、安装形式：焊接	m	152.8	50.48	7713.34	
51	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*6 4、安装部位：室内沿墙据地0.3米 5、安装形式：焊接，刷分色漆	m	50	34.14	1707.00	
52	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	40	8.28	331.20	
53	030414001001	电力变压器系统	1、名称：干变试验 2、型号：SCB13-800 3、容量(KV·A)：800	系统	2	8438.45	16876.90	
54	030414002001	送配电装置系统	1、名称：400V低压送电综合 2、电压等级(kV)：400V 3、类型：送电调试	系统	1	900.23	900.23	
55	030414008001	母线调试	1、名称：槽型母线 2、电压等级(kV)：0.5	段	2	611.54	1223.08	
56	030414011001	接地装置	1、名称：联合接地测试 2、类别：阻值测试	组	4	390.03	1560.12	
57	03B004	绝缘橡胶垫	5MM,10KV	m ²	95	85.00	8075.00	
58	03B005	地面防尘漆	环氧地面	m ²	128.76	80.00	10300.80	
本页小计							90023.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
59	030901013002	灭火器	1、形式：放置，含箱体 2、规格、型号：4KG，干粉灭火器*2	具(组)	4	387.41	1549.64		
60	03B006	安全工具柜	含绝缘手套等10KV变电所标配安全工用具	套	1	5000.00	5000.00		
分部小计								1703572.06	
002 室外电缆工程									
61	040504001001	砌筑井	1、名称：四叶电缆井 2、规格：1200*1500*2380 3、垫层、基础材质及厚度：碎石，C30混凝土 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：红砖 5、混凝土强度等级：C30 6、盖板材质、规格：球铁。498*1198*4 7、井盖、井圈材质及规格：FHJ-1000*2000	座	4	3776.09	15104.36		
62	040504001003	砌筑井	1、名称：两叶电缆井 2、规格：1200*1200*1200 3、垫层、基础材质及厚度：碎石，C30混凝土 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：红砖 5、混凝土强度等级：C30 6、盖板材质、规格：球铁。498*498*2 7、井盖、井圈材质及规格：FHJ-1000*1000	座	4	2680.90	10723.60		
63	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别：三类土 2、材质及规格：MPP150 3、一次成孔长度：60 4、接口方式：热熔	m	480	283.50	136080.00		
本页小计								168457.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
64	030408001011	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、型号：NH-YJV22-8.7/15-3*95 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：10 5、地形：平地	m	580	289.97	168182.60		
65	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：NH-YJV22-8.7/15-3*95 3、电压等级（kV）：10	个	4	772.02	3088.08		
66	030414015001	电缆试验	1、名称：高压电缆，3*95 2、电压等级（kV）：10	根	2	140.99	281.98		
67	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m ³	20	4.93	98.60		
68	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.93上 2、填方材料品种：原土	m ³	20	9.35	187.00		
分部小计								333746.22	
分部分项合计								2037318.28	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3668.54	3668.54		
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	8787.91	8787.91		
单价措施合计								12456.45	
本页小计								184294.71	
合 计								2049774.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	20769.23			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	18218.62			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2550.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	2429.15			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	303.64			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	7287.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	364.37			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	728.74			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						31882.58		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10800.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	10800.00		

暂列金额明细表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	清单控制价编制费	元	10800.00	
合 计			10800.00	

规费、税金项目计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36711.92	100.000	36711.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1257257.31	2.400	30174.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1257257.31	0.420	5280.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1257257.31	0.100	1257.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2129169.23	9.000	191625.23
合 计					228337.15

承包人供应主要材料一览表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.85553	6.00	5.13	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	2.85836	3.42	9.78	
3	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	73.1	4.55	332.61	
4	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	4.59	4.55	20.88	
5	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	1.2	3.57	4.28	
6	01293501	钢垫板		kg	18.2	3.77	68.61	
7	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	35.6496	8.58	305.87	
8	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	1.9271	14.58	28.10	
9	02090301	塑料布		m ²	4	0.67	2.68	
10	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.3	2.14	7.06	
11	02190107	聚四氟乙烯带	1×30	kg	1.12	75.89	85.00	
12	02270106	白布		m	2.1	3.43	7.20	
13	02270131	破布		kg	21.347	6.00	128.08	
14	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	8.72	0.25	2.18	
15	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	1.872	0.26	0.49	
16	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	71.7032	0.69	49.48	
17	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	848.6298	0.86	729.82	
18	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	302.4296	1.10	332.67	
19	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	227.1	1.17	265.71	
20	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	2069	2.32	4800.08	
21	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	8.2	3.06	25.09	
22	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	34.68	0.34	11.79	
23	03070117	膨胀螺栓	M10	套	232.0668	0.69	160.13	
24	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	3.763	0.86	3.24	
25	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	1.55	8.66	13.42	
26	03270104	铁砂布	2#	张	28	0.86	24.08	
27	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	21.19078	3.77	79.89	
28	03411302	焊锡		kg	1.66108	36.87	61.24	
29	03430900	焊锡丝		kg	11.31	42.88	484.97	
30	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.46071	51.45	75.15	
31	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	27.27538	5.15	140.47	
32	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.1	4.72	0.47	
33	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	12.24	5.15	63.04	
34	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	12.192	4.29	52.30	
35	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	0.4	2.57	1.03	
36	03633308~1	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	2.31966	6.86	15.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	1.97114	17.15	33.81	
38	03652421	锯条		根	6.803	0.19	1.29	
39	03652422	钢锯条		根	50.28	0.21	10.56	
40	04010611	水泥	32.5级	kg	378.90336	0.29	109.88	
41	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2086.657688	0.29	605.13	
42	04030102	黄砂		m3	0.328	147.66	48.43	
43	04030107	中砂		t	1.193204	147.66	176.19	
44	04030107~1	中(粗)砂		t	9.482517	147.66	1400.19	
45	04050201	碎石		m3	0.368	136.97	50.40	
46	04050207	碎石	5~40	t	2.762813	136.97	378.42	
47	04050217	碎石	40	t	3.42108	136.97	468.59	
48	04090313-1	膨润土	200目	kg	3518.4	18.91	66532.94	
49	04130101	机砖		百块	84.13256	62.00	5216.22	
50	05030700	木板材		m3	0.024	2081.40	49.95	
51	05230133	圆木台	150~250	块	7.35	2.00	14.70	
52	05230136-1	圆木台	63~138×22	块	35.7	2.00	71.40	
53	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.9207	12.86	76.14	
54	11030703	沥青漆		kg	8.762544	10.29	90.17	
55	11030704	沥青清漆		kg	0.93912	6.00	5.63	
56	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.2206	15.44	80.61	
57	11111703	酚醛磁漆		kg	0.04	12.86	0.51	
58	11112503-1	调和漆		kg	1.41	15.00	21.15	
59	11112504	无光调和漆		kg	8.245	12.86	106.03	
60	11450518	香蕉水		kg	0.02	8.15	0.16	
61	12010103	汽油		kg	44.8441	7.58	339.92	
62	12010903	煤油		kg	4.2	4.29	18.02	
63	12030106	溶剂汽油		kg	1.06674	7.89	8.42	
64	12050311	机油		kg	2.424	7.72	18.71	
65	12050313	机油	6~7#	kg	0.05	10.72	0.54	
66	12050322	变压器油		kg	2.09	12.86	26.88	
67	12070109	电力复合脂		kg	3.235	17.15	55.48	
68	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.8102	10.29	18.63	
69	12300385	小苏打		kg	83.808	12.42	1040.90	
70	12370305	氧气		m3	4.08	2.83	11.55	
71	12370335	乙炔气		kg	1.36	15.44	21.00	
72	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	6.3	12.43	78.31	
73	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.155	5.15	0.80	
74	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.5312	1.80	2.76	
75	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.78925	3.14	5.62	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	14010305-11	焊接钢管	公称直径150mm以内	m	20.6	85.00	1751.00	
77	14010305-2	焊接钢管	公称直径20mm以内	m	195.906	4.50	881.58	
78	14010305-4	焊接钢管	公称直径32mm以内	m	44.908	7.50	336.81	
79	14010305-9	焊接钢管	公称直径100mm以内	m	5.15	45.00	231.75	
80	14312502	塑料软管		kg	5.86	15.78	92.47	
81	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	66	1.17	77.22	
82	14451704~1	MPP150		m	146.88	63.22	9285.75	
83	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	29.3859	0.13	3.82	
84	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	6.7362	0.54	3.64	
85	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	0.7725	2.00	1.55	
86	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	89	0.12	10.68	
87	20010100~1	灭火器	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	8	128.00	1024.00	
88	20070111	灭火器放置箱		个	4	115.00	460.00	
89	22010351	电珠	2.5V	个	0.1	0.41	0.04	
90	22470111~1	应急荧光灯	1*36W	套	17.17	150.00	2575.50	
91	22470111~2	安全出口标志灯	1W, 自带蓄电池, 应急时长不小于6h	套	2.02	70.00	141.40	
92	22470111~3	LED全自动应急灯2*8W	自带蓄电池, 应急时长不小于6h	套	7.07	280.00	1979.60	
93	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	1.02	15.00	15.30	
94	23412504-28	成套插座	三相暗插座30A 4孔	套	2.04	45.00	91.80	
95	23412504-4	成套插座	单相暗插座15A 5孔	套	7.14	15.00	107.10	
96	24150703	瓷接头	双路	个	2.06	0.24	0.49	
97	24170303	相色带	20mm×20m	卷	0.64	2.40	1.54	
98	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.46	56.42	25.95	
99	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	1	58.91	58.91	
100	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	14.867	0.97	14.42	
101	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	5.341	1.50	8.01	
102	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm ²	m	1.22	2.40	2.93	
103	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	1.018	1.65	1.68	
104	25030514	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V35mm ²	m	15.92	25.12	399.91	
105	25430311-10~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	830.212	3.10	2573.66	
106	25430315-12~1	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-4.0	m	200.97	3.85	773.73	
107	25430323	塑料胶线	2×16/0.15	m	10	1.46	14.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
108	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	89	0.10	8.90	
109	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	29.3859	0.10	2.94	
110	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	6.7362	0.25	1.68	
111	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	0.7725	0.98	0.76	
112	26065131	镀锌电线管接头	φ20×5	个	31.34496	0.83	26.02	
113	26065133	镀锌电线管接头	φ32×6	个	7.18528	1.79	12.86	
114	26065138	镀锌电线管接头	φ100×10	个	0.7725	9.12	7.05	
115	26065140	镀锌电线管接头	φ150×10	个	1.648	14.11	23.25	
116	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	5	7.55	37.75	
117	26072510	户外热塑头	35~400mm2	套	4.08	180.00	734.40	
118	26090309	铝接线端子	95mm2	个	12.24	2.57	31.46	
119	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	2.03	1.29	2.62	
120	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	4.06	2.43	9.87	
121	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	4.08	3.33	13.59	
122	26090510	铜接线端子	DT-35mm2	个	52.84	4.78	252.58	
123	26110101~1	接线盒	钢制86盒	只	40.8	2.00	81.60	
124	26173504	胶木线夹		个	66	0.54	35.64	
125	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	335.964	1.46	490.51	
126	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	313.2927	5.77	1807.70	
127	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	101.2648	9.30	941.76	
128	26250343	固定卡子	3×80	个	8.24	2.49	20.52	
129	26250703	电缆吊挂	3×50	套	109.6515	8.45	926.56	
130	26250704	电缆吊挂	3×100	套	29.3748	9.86	289.64	
131	30410504	铸铁爬梯		kg	130.99296	4.50	589.47	
132	31090113	道林纸		十张	0.002	1.03		
133	31090151	明角片		m2	0.02	13.72	0.27	
134	31110301	棉纱头		kg	10.4856	5.57	58.40	
135	31132508	电池		节	0.2	2.14	0.43	
136	31150101	水		m3	114.145502	4.33	494.25	
137	31150301	电		kW·h	66.88128	0.83	55.51	
138	31170103	标志牌		个	221.7988	0.16	35.49	
139	33010313~1	铸铁井盖井座	1150*2150	套	4	1330.82	5323.28	
140	33010313~2	铸铁井盖井座	1150*1150	套	4	1020.29	4081.16	
141	50030101~1	空调器	5P	台	2	13800.00	27600.00	
142	55090109~1	悬挂嵌入式配电箱	AP	只	1	5600.00	5600.00	
143	55090109~2	悬挂嵌入式配电箱	1AT-BDS, 配电房照	只	1	4200.00	4200.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	80110334	化学泥浆		kg	115.8624	7.10	822.62	
145	CL-D00001	绝缘橡胶垫	10KV	m ²	95	85.00	8075.00	
146	CL-D00002	地面防尘漆	环氧地面	m ²	128.76	80.00	10300.80	
147	CL-D00003	安全工具柜		套	1	5000.00	5000.00	
148	SB0001	H07新建出线	KYN28A-12	台	1	41000.00	41000.00	
149	SB0002	GP1, GP6进线柜	SDSM6-PT, 630A, 20KA	台	2	40000.00	80000.00	
150	SB0004	GP2, GP3, 馈线	SDSM6-QM, 630A, 20KA	台	2	50000.00	100000.00	
151	SB0004~1	高压成套配电柜 安装 单母线柜 互感器柜	GP5	台	1	35000.00	35000.00	
152	SB0008	直流馈电屏安装	ZCNUP-G 65AH-3/1	台	1	9500.00	9500.00	
153	SB0009	低压开关柜 (屏)	L1/L11总进线柜	台	2	38000.00	76000.00	
154	SB0010	低压开关柜 (屏)	L2, L10无功补偿柜	台	2	28000.00	56000.00	
155	SB0011	低压开关柜 (屏)	L3, 出线柜	台	1	29000.00	29000.00	
156	SB0012	低压开关柜 (屏)	L4, 出线柜	台	5	33500.00	167500.00	
157	SB0013	低压开关柜 (屏)	L5, 联络柜	台	1	32000.00	32000.00	
158	SB0014	干式变压器安装 容量800kVA		台	2	95000.00	190000.00	
159	SB0016	始端箱	2000A	台	6	3200.00	19200.00	
160	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16	m	103.02	80.00	8241.60	
161	X1810628-34~2	铜芯电缆	BTGY-5*16	m	292.9	80.00	23432.00	
162	X1810628-44~1	铜芯电缆	BTGY-4*70	m	76.76	260.00	19957.60	
163	X1810628-44~2	高压电缆	NH-YJV22-8.7/15-3*70	m	30.3	256.00	7756.80	
164	X1810628-44~3	铜芯电缆	NH-YJV22-8.7/15-3*95	m	585.8	267.94	156959.25	
165	X1810628-45~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70	m	39.39	401.02	15796.18	
166	X1810628-45~2	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50	m	260.58	310.52	80915.30	
167	X1810628-45~3	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35	m	98.98	267.94	26520.70	
168	X1810628-45~4	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35	m	159.58	260.00	41490.80	
169	X1810628-48~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120	m	206.04	776.31	159950.91	
170	X1810628-48~2	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70	m	161.6	531.44	85880.70	
171	X1810628-51~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16	m	88.88	149.05	13247.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容（安装）

标段：

第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
172	X1810628-51~2	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16	m	80.8	110.90	8960.72	
173	ZC0001	轴流通风机	0.55KW/220V	台	4	1500.00	6000.00	
174	ZC0002	GP4, PT柜	SDSM6-IMP, 630A, 20KA	台	1	32000.00	32000.00	
175	ZC000990	母线槽 每相800A以下	XLC-III-630A (五芯)	m	35.805	1520.00	54423.60	
176	ZC000992	母线槽 每相2000A		m	15.345	2345.00	35984.03	
177	ZC001012	控制电缆6芯以下	KVVP2/22-4*4	m	253.75	20.00	5075.00	
178	ZC001012~1	控制电缆6芯以下	KVVP2/22-4*2.5	m	507.5	14.65	7434.88	
179	ZC001013	控制电缆14芯以下	ZR-V-0.6/12*4	m	253.75	48.00	12180.00	
180	ZC001013~1	控制电缆14芯以下	KVVP2/22-10*2.5	m	152.25	31.05	4727.36	
181	ZC001022	角钢	50*6, 长2.5米	根	4.2	150.00	630.00	
182	ZC001068	镀锌扁钢	-50*6	m	52.5	10.00	525.00	
183	ZC001069	镀锌扁钢	-50*6	m	160.44	10.00	1604.40	
合计							1831431.54	

单位工程招标控制价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	62317.82	
1.1	人工费	18799.52	
1.2	材料费	31868.50	
1.3	施工机具使用费	3264.75	
1.4	企业管理费	5737.35	
1.5	利润	2647.70	
2	措施项目费	8721.53	
2.1	单价措施项目费	4986.16	
2.2	总价措施项目费	3735.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2295.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2720.81	
5	税金	6638.41	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		80398.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电缆沟						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.1M内	m3	91.1	8.11	738.82	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土	m3	37.95	7.83	297.15	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：自卸汽车运土 运距在5km以内	m3	53.15	20.96	1114.02	
4	010401014001	砖地沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥实心砖 2、砂浆强度等级：混合M10	m3	15.57	619.09	9639.23	
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	7.41	495.53	3671.88	
6	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.71	520.89	1932.50	
7	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.99	602.62	4212.31	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12以内	t	0.926	5557.56	5146.30	
9	010516002001	预埋槽钢	1、钢材种类：预埋C10槽钢 2、铁件尺寸：预埋铁件150*150*8mm、200*200*8mm	t	0.344	14267.87	4908.15	
10	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：预埋铁板60*60*6mm@800详见图纸	t	0.027	14267.87	385.23	
11	010606012001	电缆钢支架	1、钢材品种、规格：A3F 热镀锌角钢L45*5 2、安装高度：电缆沟内 3、防腐要求：防锈漆	t	0.475	10596.32	5033.25	
12	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：电缆沟盖板 2、钢材品种、规格：6mm厚花纹钢板	t	1.668	7130.40	11893.51	
本页小计							48972.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011203001001	零星项目一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：沟内壁水泥砂浆掺5%防水剂抹面并压光	m ²	107.16	42.97	4604.67	
		分部小计					53577.02	
		地坪						
14	011101001001	水泥砂浆地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：C25预拌混凝土150厚 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚 水泥砂浆 1:2	m ²	64.38	99.86	6428.99	
15	010103001002	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土	m ³	53.44	43.26	2311.81	
		分部小计					8740.80	
		分部分项合计					62317.82	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m ²	1.48	92.80	137.34	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	8.27	68.30	564.84	
3	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	58.23	73.57	4283.98	
		单价措施合计					4986.16	
		本页小计					18331.63	
		合 计					67303.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2295.06			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	2086.42			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	208.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	201.91			在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	16.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	1110.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	33.65			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.115	77.40			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计						3735.37		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2720.81	100.000	2720.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71039.35	3.200	2273.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71039.35	0.530	376.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71039.35	0.100	71.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	73760.16	9.000	6638.41
合 计					9359.22

承包人供应主要材料一览表

工程名称：教学科研楼配电房-10KV增容-电缆沟（土建） 标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋	三级钢Φ12以内	t	0.94452	3561.27	3363.69	
2	01050101	钢丝绳		kg	0.019	5.75	0.11	
3	01270100	型钢		t	2.648584	3364.31	8910.66	
4	02090101	塑料薄膜		m ²	16.8249	0.69	11.61	
5	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	2.556357	5.66	14.47	
6	03410205	电焊条	J422	kg	68.58216	4.97	340.85	
7	03510701	铁钉		kg	10.199557	3.60	36.72	
8	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	0.019	4.20	0.08	
9	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	6.621575	4.72	31.25	
10	04010611	水泥	32.5级	kg	2295.436176	0.29	665.68	
11	04030107	中砂		t	9.536049	147.66	1408.09	
12	04090120	石灰膏		m ³	0.101361	352.63	35.74	
13	04135500~1	MU10水泥实心砖	240×115×53	百块	84.3894	62.89	5307.25	
14	04230108	防水剂		kg	33.342834	4.29	143.04	
15	11030303	防锈漆		kg	14.092443	12.86	181.23	
16	12030107	油漆溶剂油		kg	1.447276	12.01	17.38	
17	12370305	氧气		m ³	53.20251	2.83	150.56	
18	12370336	乙炔气		m ³	23.017794	14.05	323.40	
19	12413518	901胶		kg	0.450072	2.14	0.96	
20	14310106	塑料管	dn20	m	3.80558	3.11	11.84	
21	15372103-1	塑料卡		个	174.681	0.17	29.70	
22	31150101	水		m ³	33.714177	4.33	145.98	
23	32010502	复合木模板	18mm	m ²	14.95604	31.53	471.56	
24	32020115	卡具		kg	4.084573	4.18	17.07	
25	32020132	钢管支撑		kg	11.467591	4.08	46.79	
26	32090101	周转木材		m ³	0.362386	2498.39	905.38	
27	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m ³	7.52115	364.29	2739.88	
28	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m ³	9.801855	383.72	3761.17	
29	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m ³	10.914	393.44	4294.00	
合计							33366.14	