

涟水县高沟镇区域性养老服务中心供配电  
工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2317412.66

（大写）： 贰佰叁拾壹万柒仟肆佰壹拾贰元陆角陆分

招 标 人： 涟水县民政局  
（单位盖章）

造价咨询人：  
（单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人： 张海  
（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：  
（签字或盖章）

编 制 人：  
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：  
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025年12月01日

复 核 时 间： 2026年12月03日





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040801022001	柱上断路器	1、名称：柱上断路器（带看门狗） 2、型号：ZW32-12G/T630A 25kA	台	2	13733.93	27467.86		
2	031102006001	避雷器	1、规格：避雷器HY5WS-17/50	个	2	414.67	829.34		
3	040801018001	10kV电缆故障指示器	1、名称：10kV电缆故障指示器 2、型号：HY5WS-17/50	组	2	220.00	440.00		
4	040803002002	电缆保护管	1、名称：拖拉管 2、材质：MPP管DN100  3、结算时按水平距离计算，弧度（延长米）部分自行考虑 4、施工工艺：钻孔、扩孔、回拖	m	390	186.70	72813.00		
5	040803002003	电缆保护管	1、名称：拖拉管 2、材质：MPP管DN150  3、结算时按水平距离计算，弧度（延长米）部分自行考虑 4、施工工艺：钻孔、扩孔、回拖	m	190	237.96	45212.40		
6	040803002006	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：CPVC管110 3、敷设方式：埋地敷设	m	210	35.27	7406.70		
7	040803002007	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：CPVC管150 3、敷设方式：埋地敷设	m	50	43.41	2170.50		
8	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级（kV）：10KV	m	300	246.22	73866.00		
本页小计								230205.80	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*50 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级（kV）：10KV	m	630	196.42	123744.60		
10	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、型号：冷缩高压三芯户内终端3*70mm 3、电压等级（kV）：10KV	个	3	269.29	807.87		
11	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、型号：冷缩高压三芯户内终端3*50mm 3、电压等级（kV）：10KV	个	3	269.29	807.87		
12	030408006013	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、型号：冷缩高压三芯户外终端3*70mm 3、电压等级（kV）：10KV	个	1	708.04	708.04		
13	030408006014	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、型号：冷缩高压三芯户外终端3*50mm 3、电压等级（kV）：10KV	个	1	708.04	708.04		
14	030414015002	电缆试验	电缆试验 泄露测试	次 (根、点)	4	140.99	563.96		
15	030414002003	送配电装置系统	1、名称：柱上开关调试	系统	2	2340.33	4680.66		
16	030414009001	避雷器	避雷器调试 10kV以下	组	1	1205.83	1205.83		
17	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：挖一、二类土 2、挖沟深度：不小于1m	m <sup>3</sup>	150	5.56	834.00		
18	010103001002	回填方	回填土	m <sup>3</sup>	150	37.60	5640.00		
本页小计								139700.87	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	030401002001	干式变压器	1、名称： 变压器 （配套温显温控及风机装置） 2、型号： SCB11-630/10, 10±P2x2.5% /0.4kV, Dyn11, Uk=6.0% ，普通，硅钢片，干式，带不锈钢外壳，尺寸宽2000*深1500*高2200	台	1	54841.55	54841.55		
20	030401002002	干式变压器	1、名称： 变压器 （配套温显温控及风机装置） 2、型号： SCB11-250/10, 10±P2x2.5% /0.4kV, Dyn11, Uk=6.0% ，普通，硅钢片，干式，带不锈钢外壳，尺寸宽2000*深1500*高2200	台	1	36802.61	36802.61		
21	030402017010	高压成套配电柜	1、名称： 进线柜 1GP-1 2、型号： HXGN15-12 3、规格： 详见系统图 4、母线配置方式：具体配置详见图纸	台	1	35910.32	35910.32		
22	030402017011	高压成套配电柜	1、名称： 计量柜 1GP-2 2、型号： HXGN15-12 3、规格： 详见系统图 4、母线配置方式：具体配置详见图纸	台	1	30510.32	30510.32		
23	030402017012	高压成套配电柜	1、名称： 母线设备 1GP-3 2、型号： HXGN15-12 3、规格： 详见系统图 4、母线配置方式：具体配置详见图纸	台	1	35710.32	35710.32		
本页小计								193775.12	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	030402017013	高压成套配电柜	1、名称：出线柜1G P-4 2、型号：HXGN15-12 3、规格：详见系统图 4、母线配置方式：具体配置详见图纸	台	1	34460.32	34460.32		
25	030402017014	高压成套配电柜	1、名称：进、出线柜2GP-1、2GP-2 2、型号：HXGN15-12 3、规格：详见系统图 4、母线配置方式：具体配置详见图纸	台	2	35410.32	70820.64		
26	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜1D P-1 2、规格：800*1000*2200 3、母线材质、规格及其他元器件配置：具体配置详见图纸系统图	台	1	33181.33	33181.33		
27	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：电容器柜1DP-2、2DP-2 2、规格：800*1000*2200 3、母线材质、规格及其他元器件配置：具体配置详见图纸系统图	台	2	22501.22	45002.44		
28	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：馈线柜1D P-3、1DP-4、1DP-5 2、规格：800*1000*2200 3、3、母线材质、规格及其他元器件配置：具体配置详见图纸系统图	台	3	31281.33	93843.99		
29	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜2D P-1 2、规格：800*1000*2200 3、母线材质、规格及其他元器件配置：具体配置详见图纸系统图	台	1	34681.33	34681.33		
本页小计							311990.05		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称：母联柜2D P-4 2、规格：800*1000*2200 3、母线材质、规格及其他元器件配置：具体配置详见图纸系统图	台	1	34881.33	34881.33		
31	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称：馈线柜2D P-3 2、规格：800*1000*2200 3、母线材质、规格及其他元器件配置：具体配置详见图纸系统图	台	1	32081.33	32081.33		
32	030404004014	低压开关柜（屏）	1、名称：直流屏，40HA, DC/110V 2、规格：具体配置详见系统图	台	1	19060.83	19060.83		
33	030403006002	密集型母线槽	1、名称：密集型母线槽 630A, 三相四线 2、型号：630A, 三相四线	m	5	1114.50	5572.50		
34	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称：始端箱630A	台	2	1072.57	2145.14		
35	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZYJY22-0.6/1-4*10 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级（kV）：1KV	m	200	42.37	8474.00		
36	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZYJY22-0.6/1-4*6 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级（kV）：1KV	m	200	27.76	5552.00		
37	030408001032	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZYJY22-0.6/1-4*150 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级（kV）：1KV	m	550	529.70	291335.00		
本页小计								399102.13	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
38	030408001033	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZYJY22-0.6/1-4*50 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级（kV）：1KV	m	350	186.32	65212.00		
39	030408001034	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZYJY22-0.6/1-4*70 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级（kV）：1KV	m	900	252.07	226863.00		
40	030408001035	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZYJY22-0.6/1-4*95 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级（kV）：1KV	m	350	335.10	117285.00		
41	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVVP2/22-4x2.5	m	100	20.80	2080.00		
42	030408007001	控制电缆头	控制电缆头	个	4	105.05	420.20		
43	030408006010	电力电缆头	1、名称：（冷缩） 电缆头制作安装 2、型号：16mm以下 3、电压等级（kV）：1KV	个	4	38.28	153.12		
44	030408006011	电力电缆头	1、名称：（冷缩） 电缆头制作安装 2、型号：120mm以下 3、电压等级（kV）：1KV	个	24	224.39	5385.36		
45	030408006012	电力电缆头	1、名称：（冷缩） 电缆头制作安装 2、型号：240mm以下 3、电压等级（kV）：1KV	个	8	313.95	2511.60		
46	040803002004	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：CPVC管110 3、敷设方式：埋地敷设	m	1500	35.27	52905.00		
本页小计								472815.28	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
47	040803002005	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、型号：CPVC管150 3、敷设方式：埋地敷设	m	1000	43.41	43410.00		
48	040205001001	人（手）孔井	1.名称：双页电缆井 (含井盖、垫层、砌筑、挖填土方、模板等所有费用)	座	23	2189.88	50367.24		
49	03B001	安全工具柜	1、名称：安全工具柜 (需满足验收要求) 2、内容：绝缘手套、绝缘靴、高低压验电笔、高低压接地线等	项	1	1000.00	1000.00		
50	03B003	安全警示标识牌	安全警示标识牌 (需满足验收要求)	套	1	1500.00	1500.00		
51	030701003001	空调器	柜机空调3P (含配套辅材等)	台(组)	2	5000.00	10000.00		
52	03B002	绝缘垫	绝缘垫 (满足验收要求)	m <sup>2</sup>	132	38.00	5016.00		
53	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 (含防火材料)	项	1	1719.63	1719.63		
54	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*5 4、其他：符合设计要求	m	200	32.36	6472.00		
55	030901013001	灭火器	1、形式：4kg干粉灭火器（含箱体）	具	4	99.21	396.84		
56	030414001002	电力变压器系统	1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：630kVA 3、容量(KV·A)：630	系统	1	8438.45	8438.45		
57	030414001003	电力变压器系统	1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：250kVA 3、容量(KV·A)：250	系统	1	3790.09	3790.09		
58	030414008004	母线	母线调试	段	2	2264.85	4529.70		
59	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 (低压柜)	系统	7	900.23	6301.61		
本页小计								142941.56	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
60	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 (高压柜)	系统	6	2340.33	14041.98		
61	030414010001	电容器	1、名称：电容器柜调试 2、电压等级(kV)：1KV	组	2	519.89	1039.78		
62	030414011001	接地装置	接地调试	系统	1	975.08	975.08		
63	04B001	电缆标志桩	电缆标志桩 (具体做法详见图纸)	处	50	65.00	3250.00		
64	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：挖一、二类土 2、挖沟深度：不小于1m	m3	1125	5.56	6255.00		
65	010103001001	回填方	回填土	m3	1054.4	37.60	39645.44		
66	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方外运 2、运距：自行考虑	m3	70.6	10.06	710.24		
分部分项合计								1956448.33	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	5175.49	5175.49		
单价措施合计								5175.49	
本页小计								71093.01	
合 计								1961623.82	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	23114.48			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	20275.86			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2838.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	14868.96			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	405.52			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						38388.96		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.02	6.00	0.12	
2	01090225	镀锌圆钢	φ 10~14	kg	8.04	4.46	35.86	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	14.45	4.55	65.75	
4	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	28.2	4.55	128.31	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	14.2	4.55	64.61	
6	01293501	钢垫板		kg	17.2	3.77	64.84	
7	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	51.029	8.58	437.83	
8	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	2.516	14.58	36.68	
9	02090301	塑料布		m2	4	0.67	2.68	
10	02130113	塑料带	20mm×40m	卷	1	5.32	5.32	
11	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	21.82	2.14	46.69	
12	02130209	尼龙扎带	L=100~150	根	40	0.14	5.60	
13	02190107	聚四氟乙烯带	1×30	kg	0.672	75.89	51.00	
14	02270106	白布		m	1.8	3.43	6.17	
15	02270131	破布		kg	52.04	6.00	312.24	
16	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
17	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	28.53	0.69	19.69	
18	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	914.58	0.86	786.54	
19	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	489.34	1.10	538.27	
20	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	262.44	1.17	307.05	
21	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	46.6	2.32	108.11	
22	03050664	精制带母镀锌螺栓	M20×100内2平1弹垫	套	8.2	3.06	25.09	
23	03070117	膨胀螺栓	M10	套	354.2	0.69	244.40	
24	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	0.125	8.66	1.08	
25	03270104	铁砂布	2#	张	15.6	0.86	13.42	
26	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	8.15	3.77	30.73	
27	03430900	焊锡丝		kg	8.06	42.88	345.61	
28	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.612	51.45	82.94	
29	03515100	圆钉		kg	2.868742	4.97	14.26	
30	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.20	21.00	
31	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	28.587	5.15	147.22	
32	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.026172	5.15	0.13	
33	03570905	铁绑线	φ 1~2	m	7.2	0.17	1.22	
34	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	3.542	6.86	24.30	
35	03652422	钢锯条		根	74.97	0.21	15.74	
36	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	8189.714524	0.29	2346.35	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	04030107	中(粗)砂		t	22.468386	147.79	3320.60	
38	04050203	碎石	5~16	t	7.974652	132.61	1057.52	
39	04050207	碎石	5~40	t	15.80031	135.97	2148.37	
40	04090313-1	膨润土	200目	kg	6846.87	0.39	2670.28	
41	04130101	机砖		百块	131.59335	41.77	5496.65	
42	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.94	12.86	24.95	
43	11030703	沥青漆		kg	18.86529	10.29	194.12	
44	11030904	沥青绝缘漆		kg	6.415	15.44	99.05	
45	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	
46	11112504	无光调和漆		kg	10.77	12.86	138.50	
47	11450518	香蕉水		kg	0.02	8.15	0.16	
48	12010103	汽油		kg	61.98	9.12	565.26	
49	12050313	机油	6~7#	kg	0.05	10.72	0.54	
50	12050322	变压器油		kg	1.2	12.86	15.43	
51	12070109	电力复合脂		kg	3.662	17.15	62.80	
52	12300367	硬酯酸	一级	kg	2.642	10.29	27.19	
53	12300385	小苏打		kg	132.3	1.00	132.30	
54	12333513	脱模剂		kg	1.454	17.15	24.94	
55	12370305	氧气		m3	0.2	2.83	0.57	
56	12370335	乙炔气		kg	0.86	15.44	13.28	
57	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	37.74	12.43	469.11	
58	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.01	5.15	0.05	
59	14310102-10~2	CPVC管150	DN150	m	1113	32.24	35883.12	
60	14310102-9~1	CPVC管110	DN100	m	1812.6	26.00	47127.60	
61	14312502	塑料软管		kg	3.66	15.78	57.75	
62	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	42	1.17	49.14	
63	20010100~1	灭火器4kg		个	4	57.80	231.20	
64	20070111	灭火器放置箱		个	2	50.00	100.00	
65	22010351	电珠	2.5V	个	0.1	0.41	0.04	
66	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.096	17.15	1.65	
67	24170303	相色带	20mm×20m	卷	0.384	2.40	0.92	
68	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	11.76	58.91	692.78	
69	25030514	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V35mm2	m	2.46	25.12	61.80	
70	25350318	镀锌接地板	40×5×120	根	4.16	1.72	7.16	
71	25430323	塑料胶线	2×16/0.15	m	10	1.46	14.60	
72	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	20	7.55	151.00	
73	26066531	套管	KT2型	个	4.2	4.29	18.02	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	26090309	铝接线端子	95mm <sup>2</sup>	个	124.656	2.57	320.37	
75	26090312	铝接线端子	185mm <sup>2</sup>	个	30.08	4.72	141.98	
76	26090508	铜接线端子	DT-16mm <sup>2</sup>	个	22.768	3.33	75.82	
77	26090509	铜接线端子	DT-25mm <sup>2</sup>	个	39.984	4.23	169.13	
78	26090510	铜接线端子	DT-35mm <sup>2</sup>	个	8.14	4.78	38.91	
79	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm <sup>2</sup>	个	117.312	8.58	1006.54	
80	26091109	铜铝过渡接线端子	DTL-185mm <sup>2</sup>	个	30.08	15.44	464.44	
81	26173504	胶木线夹		个	42	0.54	22.68	
82	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	35.76	1.46	52.21	
83	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	564.19	5.77	3255.38	
84	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	117.7	9.30	1094.61	
85	26250342	固定卡子	1.5×32	个	4.12	2.70	11.12	
86	26250343	固定卡子	3×80	个	85.696	2.49	213.38	
87	26250703	电缆吊挂	3×50	套	169.51	8.45	1432.36	
88	26250704	电缆吊挂	3×100	套	34.155	9.86	336.77	
89	30410504	铸铁爬梯		kg	204.8886	4.50	922.00	
90	31090113	道林纸		十张	0.002	1.03		
91	31090151	明角片		m <sup>2</sup>	0.02	13.72	0.27	
92	31110301	棉纱头		kg	3.95	5.57	22.00	
93	31110307	塑料手套		副	82.32	3.43	282.36	
94	31132508	电池		节	0.2	2.14	0.43	
95	31150101	水		m <sup>3</sup>	33.436421	4.33	144.78	
96	31150101-2	水		m <sup>3</sup>	241.4	3.23	779.72	
97	31150301	电		kW·h	7.30664	0.83	6.06	
98	31170103	标志牌		个	212	0.16	33.92	
99	31170124	端子号牌		个	20	0.59	11.80	
100	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.210103	2084.41	437.94	
101	33010313 <sup>~</sup> <sub>1</sub>	井盖井座	498*998mm	套	46	331.72	15259.12	
102	34020901	木枕		m <sup>3</sup>	0.08	1071.94	85.76	
103	80110334	化学泥浆		kg	189.27	1.00	189.27	
104	B003 <sup>~</sup> 1	MPP管DN100		m	409.5	36.80	15069.60	
105	B003 <sup>~</sup> 2	MPP管DN150		m	199.5	62.30	12428.85	
106	CL-D00001 <sup>~</sup> 1	10kV电缆故障指示器		组	2	220.00	440.00	
107	CL-D00008	空调器		台(组)	2	5000.00	10000.00	
108	CL-D00009	安全警示标识牌		套	1	1500.00	1500.00	
109	SB0001	柱上断路器		台	2	13000.00	26000.00	
110	SB0002 <sup>~</sup> 10	馈线柜2DP-3		台	1	31400.00	31400.00	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：10KV居配电工程

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
111	SB0002~6	受电柜1DP-1		台	1	32500.00	32500.00	
112	SB0002~7	馈线柜1DP-3、1DP-4、1DP-5		台	3	30600.00	91800.00	
113	SB0002~8	受电柜2DP-1		台	1	34000.00	34000.00	
114	SB0002~9	母联柜2DP-4		台	1	34200.00	34200.00	
115	SB0003	直流屏		台	1	18500.00	18500.00	
116	SB0004	干式变压器SCB11-630/10		台	1	53000.00	53000.00	
117	SB0005	干式变压器SCB11-250/10		台	1	35600.00	35600.00	
118	SB0006	电容器柜1DP-2、2DP-2		台	2	22000.00	44000.00	
119	SB0007	始端箱630A		台	2	869.00	1738.00	
120	X1810628-18~1	WDZYJY22-0.6/1-4*6	6mm2（四芯）	m	202	23.00	4646.00	
121	X1810628-19~1	WDZYJY22-0.6/1-4*10	10mm2（四芯）	m	202	36.30	7332.60	
122	X1810628-44~1	ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70	120mm2以下（四芯）	m	303	224.60	68053.80	
123	X1810628-44~2	WDZYJY22-0.6/1-4*50	120mm2以下（四芯）	m	353.5	165.30	58433.55	
124	X1810628-44~3	WDZYJY22-0.6/1-4*70	120mm2以下（四芯）	m	909	230.40	209433.60	
125	X1810628-44~4	WDZYJY22-0.6/1-4*95	120mm2以下（四芯）	m	353.5	312.60	110504.10	
126	X1810628-44~5	ZC-YJV22-8.7/15KV-3*50	120mm2以下（四芯）	m	636.3	175.30	111543.39	
127	X1810628-47~1	WDZYJY22-0.6/1-4*150	240mm2以下（四芯）	m	555.5	495.60	275305.80	
128	ZC0002	避雷器HY5WS-17/50		组	2	200.00	400.00	
129	ZC0002~10	计量柜1GP-2		台	1	29600.00	29600.00	
130	ZC0002~11	母线设备1GP-3		台	1	34800.00	34800.00	
131	ZC0002~12	出线柜1GP-4		台	1	33550.00	33550.00	
132	ZC0002~13	进、出线柜2GP-1、2GP-2		台	2	34500.00	69000.00	
133	ZC0002~9	进线柜 1GP-1		台	1	35000.00	35000.00	
134	ZC000990	母线槽 每相800A以下		m	5.115	1018.93	5211.83	
135	ZC001012	KVVP2/22-4x2.5		m	101.5	14.58	1479.87	
136	ZC001068	接地扁钢-50*5		m	210	10.20	2142.00	
合计							1632628.28	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房电缆沟-土建

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：挖一、二类土 2、挖沟深度：不小于1m	m3	78.89	21.31	1681.15	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实	m3	19.13	43.26	827.56	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方外运 2、运距：自行考虑	m3	59.76	10.19	608.95	
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	16.96	590.82	10020.31	
5	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.6	512.54	3895.30	
6	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.45	514.44	2289.26	
7	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.36	602.61	3229.99	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12以内	t	0.247	5445.96	1345.15	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25以内	t	2.779	4734.38	13156.84	
10	010516002001	预埋铁件	1、规格：L63*6角钢、C10槽钢、电缆支架等	t	1.013	14254.82	14440.13	
11	011101005001	环氧树脂地面	1、详苏J01-2005-28/2	m2	95.86	46.02	4411.48	
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆，掺5%防水剂	m2	46.08	24.06	1108.68	
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、20厚1:2水泥砂浆，掺5%防水剂	m2	135.91	31.20	4240.39	
14	040402016001	沟道盖板	1、材质：6mm花纹钢	t	1.723	7117.48	12263.42	
分部分项合计							73518.61	
1	011702001001	基础		m2	24.76	58.96	1459.85	
2	011702008001	圈梁		m2	48.9	68.10	3330.09	
单价措施合计							4789.94	
本页小计							78308.55	
合 计							78308.55	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 配电房电缆沟-土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2670.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	2427.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	242.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房电缆沟-土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	1292.09			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	39.15			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







