

清江浦区黄码片区2026年度农村生态河道建设工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年11月21日

复 核 时 间：2025年12月24日

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第1页 共3页

工程名称：清江浦区黄码片区2026年度农村生态河道建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
1		黄码七支大沟			1	
1.1	500101	土方开挖工程			1	
1.1.1	500101001001	河道清障清杂	1、清障清杂范围：东岸至黄码七支渠河口，西岸河口外1~2m 2、清障清杂内容：杂乱树木、简易房、水生植物、建筑垃圾、杂草、局部乱垦乱种 3、含坡面修整 4、河床需清至设计标高 5、清杂外运自行考虑	m2	83500	
1.1.2	500101002001	桩后土方开挖	1、桩后土方开挖 2、弃土自行考虑	m3	1014.13	
1.2	500103	土石方填筑工程			1	
1.2.1	500103001001	桩后土方填筑	1、桩后土方填筑 2、干密度及压实度满足图纸要求 3、土方来源自行考虑	m3	1014.13	
1.2.2	500103014001	土工合成材料铺设	1、材料性能：土工布采用SNG-PET-10-6	m2	1195	
1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1	
1.3.1	500108005001	钢筋混凝土预制桩	1、河道采用C30预制钢筋砼仿木桩护岸,桩长3.0m(不含桩尖),桩径25cm 2、桩尖长约0.3-0.5m 3、砼抗冻等级F50 4、抗渗等级W4	根	4636	
1.4	500109	混凝土工程			1	
1.4.1	500109001001	普通混凝土	1、C30混凝土盖梁 2、砼抗冻等级F50、抗渗等级W4 3、含模板	m3	197.68	
1.4.2	500109001015	普通混凝土	1、C30混凝土挡板 2、砼抗冻等级F50、抗渗等级W4 3、含模板	m3	0.46	
1.4.3	500109001002	普通混凝土	1、C25混凝土格梗,抗冻等级F50 2、含模板	m3	4.9	
1.4.4	500109001003	普通混凝土	1、C25混凝土踏步,抗冻等级F50 2、含模板	m3	7.02	
1.4.5	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝填料采用2cm聚乙烯低泡板	m2	17.1	
1.4.6	500111001001	钢筋加工及安装	1、钢筋规格综合	t	15.898	
1.5	500114	植物防护			1	
1.5.1	500114001001	栽植乔木	1、红叶石楠树,胸径8cm 2、养护期2年,三级养护 3、包括树棍支撑及草绳绕树干	株	278	
1.5.2	500114001002	狗牙根草籽(25g/m2)	1、狗牙根草籽(25g/m2) 2、养护期2年,三级养护	m2	10244	
2		黄码八支大沟			1	

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第2页 共3页

工程名称：清江浦区黄码片区2026年度农村生态河道建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
2.1	500101	土方开挖工程			1	
2.1.1	500101001002	河道清障清杂	1、清障清杂范围：东岸至黄码七支渠河口，西岸河口外1~2m 2、清障清杂内容：杂乱树木、简易房、水生植物、建筑垃圾、杂草、局部乱垦乱种 3、含坡面修整 4、河床需清至设计标高 5、清杂外运自行考虑	m2	14800	
2.1.2	500101002002	桩后土方开挖	1、桩后土方开挖 2、弃土自行考虑	m3	671.13	
2.2	500103	土石方填筑工程			1	
2.2.1	500103001002	桩后土方填筑	1、桩后土方填筑 2、干密度及压实度满足图纸要求 3、土方来源自行考虑	m3	671.13	
2.2.2	500103014002	土工合成材料铺设	1、材料性能：土工布采用SNG-PET-10-6	m2	707	
2.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1	
2.3.1	500108005002	钢筋混凝土预制桩	1、河道采用C30预制钢筋砼仿木桩护岸, 桩长2.5m(不含桩尖), 桩径25cm 2、桩尖长约0.3~0.5m 3、砼抗冻等级F50 4、抗渗等级W4	根	2988	
2.4	500109	混凝土工程			1	
2.4.1	500109001004	普通混凝土	1、C30混凝土盖梁 2、砼抗冻等级F50、抗渗等级W4 3、含模板	m3	130.82	
2.4.2	500109001016	普通混凝土	1、C30混凝土挡板 2、砼抗冻等级F50、抗渗等级W4 3、含模板	m3	0.46	
2.4.3	500109001005	普通混凝土	1、C25混凝土格梗, 抗冻等级F50 2、含模板	m3	4.9	
2.4.4	500109001006	普通混凝土	1、C25混凝土踏步, 抗冻等级F50 2、含模板	m3	7.02	
2.4.5	500109009002	伸缩缝	1、伸缩缝填料采用2cm聚乙烯低泡板	m2	11.25	
2.4.6	500111001002	钢筋加工及安装	1、钢筋规格综合	t	10.521	
2.5	500114	植物防护			1	
2.5.1	500114001003	栽植乔木	1、红叶石楠树, 胸径8cm 2、养护期2年, 三级养护 3、包括树棍支撑及草绳绕树干	株	184	
2.5.2	500114001004	狗牙根草籽 (25g/m2)	1、狗牙根草籽 (25g/m2) 2、养护期2年, 三级养护	m2	6959	
3		盐河八支渠				
3.1	500101002003	一般土方开挖	1、土方开挖方式投标人自行考虑	m3	5.7	

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第3页 共3页

工程名称：清江浦区黄码片区2026年度农村生态河道建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	备注
3.2	500103001003	一般土方填筑	1、土方填筑方式投标人自行考虑 2、干密度及压实度满足图纸要求 3、土方来源自行考虑	m3	2.66	
3.3	500103014003	土工合成材料铺设	1、材料性能：土工布采用SNG-PET-10-6	m2	94.36	
3.4	500109001007	普通混凝土	1、C25现浇混凝土护底，抗冻等级F50	m3	2.7	
3.5	500109001008	普通混凝土	1、C25现浇混凝土护坡，抗冻等级F50	m3	9.16	
3.6	500109001009	普通混凝土	1、C25混凝土格梗，抗冻等级F50 2、含模板	m3	2.76	
3.7	500109001010	普通混凝土	1、C25混凝土踏步，抗冻等级F50 2、含模板	m3	1.74	
3.8	500109009003	伸缩缝	1、伸缩缝填料采用2cm聚乙烯低泡板	m2	0.24	
3.9	500112001001	预制混凝土构件	现状实心预制块修复 (含破损部分拆除)	m2	294.74	
4		盐河九支渠				
4.1	500101002004	一般土方开挖	1、土方开挖方式投标人自行考虑	m3	5.4	
4.2	500103001004	一般土方填筑	1、土方填筑方式投标人自行考虑 2、干密度及压实度满足图纸要求 3、土方来源自行考虑	m3	0.74	
4.3	500103014004	土工合成材料铺设	1、材料性能：土工布采用SNG-PET-10-6	m2	84.31	
4.4	500109001011	普通混凝土	1、C25现浇混凝土护底，抗冻等级F50	m3	2.55	
4.5	500109001012	普通混凝土	1、C25现浇混凝土护坡，抗冻等级F50	m3	8.08	
4.6	500109001013	普通混凝土	1、C25混凝土格梗，抗冻等级F50 2、含模板	m3	2.64	
4.7	500109001014	普通混凝土	1、C25混凝土踏步，抗冻等级F50 2、含模板	m3	1.74	
4.8	500109009004	伸缩缝	1、伸缩缝填料采用2cm聚乙烯低泡板	m2	0.36	
4.9	500112001002	预制混凝土构件	现状实心预制块修复 (含破损部分拆除)	m2	208.2	



# 安全文明措施费分解表

合同编号：01

工程名称：清江浦区黄码片区2026年度农村生态河道建设工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	元				
1	现场临时用电防护	元				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	元				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	元				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	元				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	元				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	元				
7	防雷、防台风、防地质灾害	元				
8	地下工程有害气体监测、通风	元				
9	临时安全防护	元				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	元				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	元				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	元				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	元				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	元				
1	重大危险源评估、监控与管理	元				
2	事故隐患排查、评估和整改	元				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	元				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	元				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	元				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	元				
八	安全设施及特种设备检测检验	元				

### 安全文明措施费分解表

合同编号: 01

第2页 共2页

工程名称：清江浦区黄码片区2026年度农村生态河道建设工程

[illegible]