

三树镇跃进村邻里中心项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位公章)

法定代表人

或其授权人：

苑超群

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程） 标段：淮阴区三树镇 跃进村邻里中心 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:二类	m2	196			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:二类 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	75.06			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:二类 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	235.23			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:基坑夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	232.19			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:施工产生的多余土方 2. 运距:自行考虑	m3	78.1			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	16.73			
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气砌块 2. 墙体类型:100mm 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m3	8.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m3	25.3			
9	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M7.5	m3	34.83			
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.95			
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.47			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	39.79			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.17			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.19			
15	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土门窗包框 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.15			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.95			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	34.7			
19	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土斜板 2. 混凝土强度等级：C30	m3	36.39			
20	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.5			
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	10.92			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：D12以内三级钢	t	8.615			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：12<D<25三级钢	t	7.646			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.481			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：D<25	个	26			
26	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	208			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程） 标段：淮阴区三树镇跃进村邻里中心 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010507001001	坡道	50厚C20细石混凝土面层, 随捣承抹成粗麻面 素水泥砂浆一道 100厚C20混凝土 150厚碎砖渣垫层 素土夯实	m2	4.79			
28	010507001002	散水	20厚1:2水泥砂浆面层 素水泥砂浆一道 60厚C20混凝土 100厚碎石或碎砖夯实 素土夯实, 向外坡3%~5%	m2	35.29			
29	010507002001	室外地坪	10厚防滑地砖干水泥擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥砂浆一道 100厚C20混凝土 150厚碎砖渣垫层 素土夯实	m2	11.78			
30	010507004001	台阶	10厚防滑地砖干水泥擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥砂浆一道 100厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 150厚碎砖渣垫层 素土夯实	m2	12.3			
31	010801002001	木质门带套	成品实木门, 含门锁等五金配件	m2	34.76			
32	010802001001	金属(塑钢)门	做法见02J603-1	m2	14.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心

工程名称：邻里中心（建筑工程）

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：深灰色110系列断桥隔热铝合金窗，壁厚≥1.8mm，含五金配件 2. 玻璃品种、厚度：6高透Low-e+12A+6中空玻璃	m2	92.34			
34	010902003001	屋面刚性层	平屋面（投影面积） 40厚C20细石混凝土整浇层，设分仓缝20，密封膏嵌缝，内配双向C4@100网片 20厚1:2.5水泥砂浆找平（分格缝宽20，间距≤6m缝内嵌密封膏） 保温层详绿建专篇（另计） 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5厚聚合物水泥防水涂料 LC5.0轻集料混凝土找坡（坡度见屋面，最薄处30mm）	m2	5.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程） 标段：淮阴区三树镇 跃进村邻里中心 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010901001001	瓦屋面	瓦屋面 钢挂瓦条L30*4, 中距按瓦材规格 钢顺水条-25*5, 中距600 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向C 4@100与屋面板预埋C10钢筋头绑牢) 保温层详绿建专篇（另计） 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5厚聚合物水泥防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	207.07			
36	010902007001	屋面天沟、檐沟	垂直投影面积 分水线, 纵坡1% 10厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（上翻自行考虑） 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（上翻自行考虑） 10厚1:3水泥砂浆找平层 加气泡混凝土找坡层	m2	19.66			
37	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚挤塑聚苯板(xps)B1级	m2	212.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011001003001	保温隔热墙面	岩棉板 (A级)25mm+专用锚固件	m2	367.2			
39	011001005001	保温隔热楼地面	20厚石墨半硬泡聚氨酯保温隔声垫	m2	165.58			
40	011001002001	保温隔热天棚	20厚石墨半硬泡聚氨酯保温隔声垫	m2	165.58			
41	011102003001	块料楼地面	10厚防滑地砖,干水泥擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 水泥浆一道(内掺建筑胶) 150厚C20混凝土垫层 150厚碎石夯实,压实系数≥0.94 素土回填分层夯实	m2	175.37			
42	011102003002	块料楼地面	10厚防滑地砖,干水泥擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	165.58			
43	011105003001	块料踢脚线	10厚浅灰色抛光砖白水泥擦缝(高150mm) 5厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 12厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 刷界面处理剂一道	m	274.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:20厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖 3. 防滑条材料种类、规格:楼梯踏步防滑条做法详见22J403-1-10/5-7	m2	10.92			
45	011201001001	墙面一般抹灰	5厚抗裂砂浆(用于首层时抗裂15厚砂浆) 复合耐碱玻纤网(用于首层时两层), 锚固件与基层墙体锚固 保温层详绿建专篇 1. 5mm厚聚合物乳液类防水涂料 10厚聚合物水泥防水砂浆防水层兼找平层	m2	367.2			
46	011201001002	墙面一般抹灰	5厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)	m2	771.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：檐沟 2. 底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	108.52			
48	011301001001	天棚抹灰	刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	191.45			
49	011302001001	吊顶天棚	钢筋混凝土楼板底预留C10钢筋吊环，双向中距≤1200 10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 二层房间、走道与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平与铝合金方板配套 专用下层副龙骨联结，间距≤600 铝合金方板600*600与配套专用龙骨固定，房间周围加配套收边条	m2	175.17			
50	011406001001	抹灰面油漆	外墙真石漆 弹性底涂，柔性腻子	m2	384.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇

工程名称：邻里中心（建筑工程）

跃进村邻里中心

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011406001002	抹灰面油漆	内墙面 白色无机涂料内 墙涂料一底二度 2厚面层耐水腻子 刮平	m2	793.68			
52	011406001003	抹灰面油漆	天棚 白色无机涂料饰 面	m2	191.45			
53	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯金属栏杆扶 手做法详见 22J403-1-B1/2- 7，高1100mm	m	7.91			
54	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆， H=0.95m详 15J403-1-H2/77	m	2.6			
55	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：成品不锈钢天沟，做法详见图纸	m	9.94			
56	011506003001	玻璃雨篷	12厚 (6+0.76+6)pvb钢化夹胶玻璃雨篷，含钢结构及预埋件	m2	17.83			
57	01B001	铝合金卷帘遮阳	1. 见图纸设计	m2	92.34			
		分部分项合计						
		措施项目						
58	011701001001	综合脚手架		m2	392			
59	011703001001	垂直运输		m2	392			
60	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
61	011702001001	基础 模板	1. 基础类型：垫层	m2	20.6			
62	011702001002	基础 模板	1. 基础类型：无梁式带形基础	m2	24.75			
63	011702001003	基础 模板	1. 基础类型：独立基础	m2	36.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（建筑工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	152.11			
65	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m2	47.12			
66	011702003002	构造柱 模板	1. 门窗包框	m2	124.36			
67	011702008001	圈梁 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m2	78.7			
68	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m2	20.76			
69	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	302.58			
70	011702014002	有梁斜板 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土斜板 2. 混凝土强度等级:C30	m2	333.49			
71	011702020001	其他板 模板	1. 支撑高度:檐沟	m2	84.55			
72	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	10.92			
73	011702027001	台阶 模板	10厚防滑地砖干水泥擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥砂浆一道 100厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 150厚碎砖渣垫层 素土夯实	m2	12.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻
里中心

工程名称：邻里中心（建筑工程）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻
里中心

工程名称：邻里中心（建筑工程）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0.5 系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻里中心

工程名称：邻里中心（建筑工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心

工程名称：邻里中心（安装工程）

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电部分						
1	030404017001	配电箱	1、名称：总配电箱 AL1 2、规格：详见图纸 3、端子板外部接线材质、规格：外部端子接线	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 2、规格：详见图纸 3、端子板外部接线材质、规格：外部端子接线	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 PD 2、规格：详见图纸 3、端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	1			
4	030411003001	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：MR100*100	m	21.28			
5	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、规格：详见电气设计相关说明	kg	17			
6	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	9.83			
7	030411001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030411001003	配管	1、名称：JDG电线管 2、规格：DN20 3、配置形式：暗敷	m	121.57			
9	030411001004	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗敷	m	18.73			
10	030411001005	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗敷	m	49.13			
11	030411001006	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	446.27			
12	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-0.6/1KV-4x50 3.敷设方式、部位：管道敷设	m	10.08			
13	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*16+1*16	m	4.41			
14	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：YJV-5*16	个	2			
15	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：YJV22-4*50	个	1			
16	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、规格：BV-6	m	117.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、规格：BV-4	m	421.9			
18	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、规格：BV-2.5	m	1681.73			
19	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、规格：NHBV-2.5	m	13.38			
20	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、规格：NHRVS-2*2.5	m	117.11			
21	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A	个	9			
22	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A	个	5			
23	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A	个	1			
24	030404034004	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V 10A	个	1			
25	030404034005	照明延时开关	1、名称：单联单控延时开关 2、规格：250V 10A	个	7			
26	030904003001	按钮	1、名称：报警按钮 2、规格：详见图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程） 标段：淮阴区三树镇 第 4 页 共 12 页
 跃进村邻里中心

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030404035001	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：250V，16A，5孔安全型	个	51			
28	030404035002	壁挂空调插座	1、名称：壁挂空调插座 2、规格：250V，16A，三孔安全型	个	10			
29	030404035003	插座	1、名称：三相插座 2、规格：250V，16A，	个	5			
30	030412001001	普通灯具	1. 名称：节能灯 LED 2. 型号：25W 3. 类型：吸顶安装	套	6			
31	030412001002	应急照明灯	1. 名称：应急照明灯 2. 型号：DC36V, 12W, LED 光源, 色温K2700, 非持续型, IP54 3. 类型：吸顶安装	套	3			
32	030412005001	荧光灯	1. 名称：T5双管荧光灯 2. 型号：2*28W 3. 安装形式：吸顶	套	33			
33	030412005002	荧光灯	1. 名称：T5单管荧光灯 2. 型号：35W 3. 安装形式：吸顶	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程） 标段：淮阴区三树镇跃进村邻里中心 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030412004001	A型应急照明灯	1、名称：A型应急照明灯 2、规格：DC36V, 12W, LED光源, 色温K2700, 非持续型, IP54	套	12			
35	030412004002	A型应急照明灯	1、名称：A型双面单向消防应急标志灯 2、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温K270, 持续型	套	3			
36	030412004003	A型应急照明灯	1、名称：A型应急疏散出口指示灯 2、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温K270, 持续型	套	6			
37	030412004004	A型应急照明灯	1、名称：A型多信息复合指示灯 2、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温K270, 持续型	套	4			
38	030412004005	A型应急照明灯	1、名称：LED单向疏散指示 2、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温K270, 持续型	套	1			
39	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒/接线盒安装	个	160			
40	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		防雷接地						
41	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷网	m	142.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心

工程名称：邻里中心（安装工程）

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线	m	39			
43	030409002001	接地母线	1. 名称：基础接地装置, 利用基础内两根直径不小于16的主筋焊接	m	71.25			
44	030409002002	接地母线	1、名称：-40*4 接地母线	m	0.7			
45	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：含内部接线，详见图纸	台 (块)	1			
46	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子测试	台 (块)	4			
47	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1			
		弱电部分						
48	030411003002	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：MR100*100	m	35.74			
49	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、规格：详见电气设计相关说明	kg	28.59			
50	030411001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	7.04			
51	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	13.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程） 标段：淮阴区三树镇 第 7 页 共 12 页
跃进村邻里中心

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030411001009	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	178.38			
53	030502001001	光纤交接箱	1. 名称：光纤交接箱	台	1			
54	030502012001	信息插座	1. 名称：网络单口插座 2. 安装方式：底边距地0.3米	个	20			
55	030502012002	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：底边距地0.3米	个	11			
56	030502005001	线缆	1. 名称：室内五类网线	m	312.02			
57	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	31			
		给排水						
		污水						
58	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC、DN75 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	2.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC、DN50 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	1.6			
60	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	1			
61	031002003001	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN100	个	1			
		雨水						
62	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC、DN110 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	39			
63	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN110	个（组）	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：冷凝排水管 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	29.8			
65	031002003002	套管	1、名称、类型：空调套管 2、规格：DN75	个	15			
		消防给水						
66	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格： 3、名称：热浸镀锌钢管 4、连接形式：丝接 5、规格：DN32 6、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗	m	15.9			
67	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格： 3、名称：热浸镀锌钢管 4、连接形式：螺纹连接 5、规格：DN25 6、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗	m	5.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程）
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格： 3、名称：热浸镀锌钢管 4、连接形式：螺纹连接 5、规格：DN15 6、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗	m	3.78			
69	031201001001	管道刷油	1、管道防腐：管道外壁采用喷塑防腐处理,暗装管道采用加强级防腐处理,防腐做法:底料一层+沥青(厚度≥1.5mm)+玻璃布一层+沥青(厚度1.0~1.5mm)+玻璃布一层+沥青(厚度1.0~1.5mm)+玻璃布一层+沥青(厚度1.0~1.5mm)+聚乙烯工业薄膜一层,明装管道外壁刷银粉两遍。	m2	3.03			
70	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架制作安装 2、管道支架防腐：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	Kg	12			
71	030901010001	室内消火栓	1、名称：消防卷盘 2、型号、规格：详见图纸	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邻里中心（安装工程） 标段：淮阴区三树镇 跃进村邻里中心 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱 2、规格、型号：内置MF/ABC4*2具	套	12			
73	031003001001	自动排气阀	1、名称：不锈钢自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15	个	1			
74	031003001002	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格、压力等级：DN15	个	1			
75	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	1			
76	031003001004	螺纹阀门	1、名称：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN32	个	1			
77	031003001005	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2			
78	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)：室外水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
79	010401011001	水表井	1、名称：水表井 2、规格：详见图纸	座	1			
80	031002003003	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN50	个	1			
81	010101002001	挖一般土方	1、名称：挖一般土方	m3	0.68			
82	010103001001	回填方	1、名称：回填方	m3	0.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻
里中心

工程名称：邻里中心（安装工程）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻
里中心

工程名称：邻里中心（安装工程）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0.5 系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻里中心

工程名称：邻里中心（安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻里

工程名称：邻里中心（安装工程）

中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外道路

标段：淮阴区三树镇

跃进村邻里中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010201003001	预压地基	素土夯实，压实度 $\geq 93\%$	m ²	519.6			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： 碎石垫层	m ³	51.96			
3	011101001001	混凝土地面	15cm厚C30混凝土面层，伸缩缝做法按图纸	m ²	519.6			
		分部分项合计						
		措施项目						
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻
里中心

工程名称：室外道路

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻
里中心

工程名称：室外道路

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻里中心

工程名称: 室外道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻里

工程名称: 室外道路

中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老楼改造
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除原墙面涂料	m2	1110.96			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆，颜色同新楼	m2	285.12			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：内墙批腻子刷白色乳胶漆各两遍	m2	501.84			
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：天棚批腻子刷白色乳胶漆各两遍	m2	324			
5	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖	m2	150.66			
6	011610002001	金属门窗拆除	一楼窗户拆除，含防盗窗，指定位置重新安装	樘	1			
7	011610002002	金属门窗拆除	一层大门拆除，指定位置重新安装	樘	1			
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原砌体拆除	m3	1.64			
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	1.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老楼改造
 标段：淮阴区三树镇
跃进村邻里中心
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	13.67			
11	011210003001	玻璃隔断	铝合金玻璃隔断，含平开门及五金配件，玻璃为12mm钢化玻璃	m2	33.66			
12	01B001	电路改造	1. 按业主要求改造	项	1			
13	01B002	设施拆除及恢复	1. 健身器材、宣传栏、固定电影放映点等拆除，运到业主指定地点重新安装（含基础）	项	1			
14	01B003	老楼屋面改造	1. 原屋面瓦拆除、屋面基层维修，屋面瓦安装	m2	194.4			
15	011501020001	服务台	4.5m2，高度、材质及式样满足业主要求	个	1			
16	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:深灰色110系列断桥隔热铝合金窗，壁厚≥1.8mm，含五金配件 2. 玻璃品种、厚度:6高透Low-e+12A+6中空玻璃	m2	62.57			
17	010801002001	木质门带套	成品实木门，含门锁等五金配件	m2	12.15			
		分部分项合计						
		措施项目						
18	011701001001	脚手架		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻
里中心

工程名称：老楼改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻
里中心

工程名称：老楼改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
11	011707011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0.5 系数计取
12	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
13	011707014001	协管费	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术 措施项目合计-分部 分项设备费-技术措 施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：淮阴区三树镇跃进村邻里中心

工程名称: 老楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

