

高邮市汤庄镇卫生院汉留分院门诊病房连  
廊改造工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

江苏恒泰建设工程咨询有限  
公司

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

2025年03月25日

高邮市汤庄镇卫生院汉留分院门诊病房连廊改造工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：江苏恒泰建设工程咨询有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：修红斌  
(签字或盖章)

编 制 人：张浩楠、张彦春  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：黄骏  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年03月25日

复 核 时 间：2025年03月25日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2.0m以内 3、计算规则：清单计算规则同定额计算规则	m3	776.36			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：现场土方 4、计算规则：清单计算规则同定额计算规则	m3	638.67			
3	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：投标人自行考虑 3、计算规则：清单计算规则同定额计算规则	m3	137.69			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖、240mm*115mm*53mm、MU10 2、砂浆强度等级：水泥砂浆M10.0	m3	18.83			
5	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块、200mm、A5.0（B06） 2、砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3、部位：外墙（无水房间）	m3	70.87			
6	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块、200mm、A5.0（B06） 2、砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3、部位：外墙（有水房间）	m3	8.31			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰混凝土砌块、200mm、A5.0（B06） 2、砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3、部位：内墙（无水房间）	m3	69.08			
8	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰混凝土砌块、200mm、A5.0（B06） 2、砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3、部位：内墙（有水房间）	m3	1.1			
9	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰混凝土砌块、100mm、A5.0（B06） 2、砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3、部位：内墙（无水房间）	m3	0.72			
10	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰混凝土砌块、100mm、A5.0（B06） 2、砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3、部位：内墙（有水房间）	m3	4.19			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	23.89			
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	82.54			
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、断面周长：1.6m以内 4、净高：3.6m以内	m3	23.57			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、断面周长：1.6m以内 4、净高：3.6m~5.0m	m3	28.09			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土、非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	17.49			
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.76			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土、非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：窗台梁、腰梁等	m3	8.71			
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土、非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.76			
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	166.96			
20	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、300mm碎石垫层 3、混凝土强度等级：60mm厚C20混凝土 4、部位：台阶	m2	7.2			
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：抱框柱 2、混凝土种类：商品混凝土、非泵送 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.19			
22	010507007002	其他构件	1、构件的类型：女儿墙 2、混凝土种类：商品混凝土、泵送 3、混凝土强度等级：C30	m3	5.49			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、Φ6mm	t	0.962			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、Φ8mm	t	17.435			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、Φ10mm	t	3.618			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi$ 12mm	t	2.112			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi$ 14mm	t	1.263			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi$ 16mm	t	3.853			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi$ 18mm	t	2.616			
30	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi$ 20mm	t	3.9			
31	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi$ 22mm	t	3.982			
32	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi$ 25mm	t	2.535			
33	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加强筋、 $\Phi$ 6mm	t	0.57			
34	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢、 $\Phi$ 16mm	个	164			
35	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢、 $\Phi$ 18mm	个	280			
36	010516004003	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢、 $\Phi$ 20mm	个	44			
37	010516004004	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢、 $\Phi$ 22mm	个	106			
38	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格： $\Phi$ 25mm	个	28			
39	010516003002	机械连接	1、连接方式：植筋 2、规格：三级钢、 $\Phi$ 8mm	个	568			
40	010516003003	机械连接	1、连接方式：植筋 2、规格：三级钢、 $\Phi$ 12mm	个	20			
41	010516003004	机械连接	1、连接方式：植筋 2、规格：三级钢、 $\Phi$ 14mm	个	552			
42	010516003005	机械连接	1、连接方式：植筋 2、规格：三级钢、 $\Phi$ 16mm	个	30			
43	010516003006	机械连接	1、连接方式：植筋 2、规格：三级钢、 $\Phi$ 18mm	个	11			
44	010516003007	机械连接	1、连接方式：植筋 2、规格：三级钢、 $\Phi$ 20mm	个	9			
45	010516003008	机械连接	1、连接方式：植筋 2、规格：三级钢、 $\Phi$ 22mm	个	35			
46	010516003009	机械连接	1、连接方式：植筋 2、规格：三级钢、 $\Phi$ 25mm	个	16			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
47	010601001001	钢网架	1、膜结构车棚整体移位 2、规格：12.0m长*6.3m宽 3、运距：医院范围内甲方指定场地（不包含移位后膜结构车棚基础费用）	项	1			
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 2、部位：砖墙与混凝土柱、梁交接处	m2	274.97			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
49	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品套装门M0722：700mm*2200mm（含门锁、合页、门吸等配套五金）	樘	2			
50	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品套装门M0822：800mm*2200mm（含门锁、合页、门吸等配套五金）	樘	2			
51	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品套装门M1022：1000mm*2200mm（含门锁、合页、门吸等配套五金）	樘	6			
52	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品套装门M1222：1200mm*2200mm（含门锁、合页、门吸等配套五金）	樘	7			
53	010801001005	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品套装门M1522：1500mm*2200mm（含门锁、合页、门吸等配套五金）	樘	1			
54	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：成品铝合金推拉门YM1022：1000mm*2200mm（含轨道、滑轮等配套五金）	樘	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：成品铝合金推拉门YM1222：1200mm*2200mm （含轨道、滑轮等配套五金）	樘	1			
56	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：钢化玻璃门M4024 （含地弹簧、曲夹、不锈钢拉手等配套五金） 2、门框或扇外围尺寸：0.38m 3、框材质：不锈钢、1.2mm 4、玻璃品种、厚度：钢化玻璃、12mm	樘	2			
57	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：70系列普通铝合金上悬窗 2、框、扇材质：铝合金、1.8mm 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃、6mm （局部内置广告橱窗6mm+6mm） 4、部位：1层走廊	m2	63.36			
58	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：88系列断桥隔热铝合金推拉窗 2、框、扇材质：铝合金、1.8mm 3、玻璃品种、厚度：6mm+12A+6mm	m2	160.11			
59	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：88系列断桥隔热铝合金悬拉窗 2、框、扇材质：铝合金、1.8mm 3、玻璃品种、厚度：6mm+12A+6mm	m2	12.06			
60	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：18mm厚米黄色石材 3、备注：双边45度磨边 4、部位：2层除走廊以外窗户、3层除走廊以外窗户	m2	7.34			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010810002001	木窗帘盒	1、暗窗帘盒 2、窗帘盒材质、规格：木工板基层、石膏板面层，200mm*200mm 3、部位：2层（房间、胃肠镜室、复苏室、备用间、病房），3层（会议室、办公室）	m	67			
62	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：拉珠PVC百叶窗帘 2、部位：1层卫生间、2层卫生间	m <sup>2</sup>	6.12			
63	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布质窗帘 2、窗帘高度、宽度：2.8m 3、带幔要求：1.8 4、部位：2层（房间、胃肠镜室、复苏室、备用间、病房），3层（会议室、办公室）	m	120.6			
64	010810005001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金 2、轨的数量：单轨 3、部位：2层（房间、胃肠镜室、复苏室、备用间、病房），3层（会议室、办公室）	m	67			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
65	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4mm厚高聚物改性沥青防水卷材 2、防水层数：单层 3、防水层做法：热熔 4、部位：屋面	m <sup>2</sup>	398.81			
66	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4mm厚高聚物改性沥青防水卷材 2、防水层数：单层 3、防水层做法：热熔 4、保温层：屋面分隔缝盖缝	m	101.2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010902003001	屋面刚性层	1、最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土找坡层（坡比2%） 2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3、10mm厚砂浆隔离层 4、刚性层厚度：50mm厚C30混凝土保护层（内配a6/150单层双向钢筋） 5、部位：屋面	m2	372.55			
68	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：1层卫生间，2层卫生间	m2	23.58			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
69	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：XPS挤塑聚苯板、80mm	m2	372.55			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
70	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实 2、100mm厚碎石垫层 3、面层厚度、混凝土强度等级：80mm厚C25混凝土基层 4、部位：1层除卫生间以外区域（含室外台阶平台、连廊与门诊部住院部交接部位）	m2	196.04			
71	011101003002	细石混凝土楼地面	1、素土夯实 2、100mm厚碎石垫层 3、面层厚度、混凝土强度等级：80mm厚C25混凝土基层 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5、40mm厚C25细石混凝土保护层 6、部位：1层卫生间	m2	8.46			
72	011101003003	细石混凝土楼地面	1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、40mm厚细石混凝土保护层 3、部位：2层卫生间	m2	6			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆1道、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：地面砖800mm*800mm 3、嵌缝材料种类：白水泥 4、部位：1层除卫生间以外区域 （连廊与门诊部住院部交接部位），2层除卫生间以外区域，3层楼面	m2	779.48			
74	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆1道、20mm厚1:3水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地面砖、300mm*300mm 4、嵌缝材料种类：白水泥 5、部位：1层卫生间、2层卫生间	m2	14.46			
75	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆1道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚芝麻白石材 3、嵌缝材料种类：白水泥 4、部位：室外台阶平台	m2	18.4			
76	011104002001	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：钢龙骨骨架 2、基层材料种类、规格：18mm厚木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：强化复合地板 4、部位：3层会议室主席台	m2	20.28			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011107001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆1道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚芝麻白石材 3、勾缝材料种类：白水泥	m <sup>2</sup>	6.08			
78	011105006001	金属踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：L型铝合金收边条（样式与原房间装饰配套） 2、部位：内墙面	m	320			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
79	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 3、满铺耐碱玻纤网格布1道 4、部位：外墙面	m <sup>2</sup>	776.37			
80	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理：素水泥浆1道 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆打底 3、部位：1层~3层除内墙面砖以外区域	m <sup>2</sup>	819.41			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
81	011204003001	块料墙面	1、基层处理：素水泥浆1道 2、安装方式：12mm厚1:3水泥砂浆打底，5mm厚1:0.1:2.5混合砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：墙面砖、300mm*600mm 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥 5、部位：1层内墙面（h：0~3.0m），2层内墙面（走廊、卫生间h：0~3.0m，除走廊、卫生间以外区域h：0~1.5m），3层内墙面（走廊h：0~3.0m，除走廊以外区域h：0~1.5m），	m2	1173.3			
82	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：铝合金玻璃隔断 2、玻璃品种、规格、颜色：6mm钢化玻璃（单面磨砂玻璃贴） 3、部位：1层护士站	m2	18			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
83	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌丝杆、Φ6mm、吊杆高度0.9m 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝合金方板600mm*600mm*0.6mm 4、部位：1层卫生间，2层卫生间	m2	14.46			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011302001003	吊顶天棚	1、轻钢龙骨石膏板吊顶（简单面） 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌丝杆、Φ6mm、吊杆高度0.9m 3、龙骨材料种类、规格、中距：不上人U行轻钢龙骨 4、面层材料品种、规格、：9.5mm厚纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：天棚墙面板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 6、防护材料种类：2遍白水泥腻子、2遍乳胶漆 7、部位：1层~3层除卫生间以外区域	m2	788.76			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
85	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：2遍白水泥腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：2遍乳胶漆 3、部位：1层~3层除内墙面砖以外区域（不含吊顶以上区域）	m2	364.41			
86	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：2遍白水泥腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：2遍乳胶漆 3、部位：1层架空层天棚	m2	168.76			
87	011407001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面 2、腻子种类：2遍耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：抗碱封闭底漆1道、真石漆2道、罩面漆1道 4、部位：外墙面	m2	776.37			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011501001002	柜台	1、台柜规格：操作台6.0m长*0.8m高*0.6m宽 （含拉手、合页等配套五金） 2、材料种类、规格：18mm厚免漆板面层 3、台面：1.2mm厚不锈钢面板 4、部位：1层护士站	个	1			
89	011501001003	柜台	1、台柜规格：更衣柜1.4m长*2.2m高*0.6m宽 （含拉手、合页、锁等配套五金） 2、材料种类、规格：18mm厚免漆板面层 3、五金种类、规格：配套五金 （合页、拉手、） 4、部位：1层护士站	个	1			
90	011501001004	柜台	1、台柜规格：高低护士台：3.2m长*0.8m/1.2m高*0.6m宽 （含拉手、合页、锁等配套五金） 2、材料种类、规格：18mm厚免漆板面层 3、台面：雅士白人造石，18mm，双边45度磨边 4、部位：1层护士站	个	1			
		分部小计						
		0116 拆除工程						
91	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：连廊 2、砌体材质：砖砌体、混凝土等	m3	190.7			
92	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体材质：砖砌体、混凝土等 2、部位：门诊部1楼输液大厅北侧墙体、门诊部2楼西北角妇科局部墙体、门诊部3楼西侧通道部分墙体、门诊部3楼东侧女儿墙、住院部2楼西南侧不分墙体	m3	24.33			
93	011604002001	立面抹灰层拆除	1、抹灰层种类：水泥砂浆粉刷层 2、部位：1层~3层局部墙体交接部位，2层~3层局部外墙改内墙部位	m2	104.3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：10cm混凝土 2、饰面材料种类：地面砖 3、部位：1层连廊南北交接处	m2	50			
95	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：玻璃隔断 2、部位：1层护士站	m2	24			
96	011607001001	刚性层拆除	1、刚性层厚度：混凝土保护层 2、部位：门诊楼东侧三楼露台	m2	104.52			
97	011607001002	刚性层拆除	1、轻集料混凝土找坡层 2、部位：门诊楼东侧三楼露台	m2	104.52			
98	011607001003	刚性层拆除	1、挤塑聚苯板保温层 2、部位：门诊楼东侧三楼露台	m2	104.52			
99	011607002001	防水层拆除	1、防水层种类：卷材防水 2、部位：门诊楼东侧三楼露台	m2	104.52			
100	011614002001	柜体拆除	1、柜体材质：木工板矮柜 2、部位：1层护士站	个	3			
101	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：砖杂、混凝土等 2、运距：投标人自行考虑	m3	252.94			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：12.15m 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：钢管	m2	950			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5.0m以内 2、脚手架材质：钢管 3、备注：浇捣脚手架	m2	950			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C20	m2	23.89			
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30	m2	155.18			
5	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、断面周长：1.6m以内 4、净高：3.6m以内	m2	314.19			
6	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、断面周长：1.6m以内 4、净高：3.6m~5.0m	m2	374.44			
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土、非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m2	194.14			
8	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30	m2	130.41			
9	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土、非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：窗台梁、腰梁等	m2	72.55			
10	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土、非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m2	57.12			
11	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30	m2	1347.37			
12	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：抱框柱 2、混凝土种类：商品混凝土、非泵送 3、混凝土强度等级：C25	m2	26.46			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 计日工表

工程名称: 连廊工程 (土建)

标段:

第1页 共1页

[illegible]









承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 连廊工程 (土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：连廊工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱 1AL 2、型号：箱内元器件详见配电系统图 3、规格：Pe=15kW 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱 2AL 2、型号：箱内元器件详见配电系统图 3、规格：Pe=20KW 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱 3AL 2、型号：箱内元器件详见配电系统图 3、规格：Pe=20KW 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1			
4	030411003001	桥架	1、名称：强电金属线槽 2、规格：150x75 3、桥架支撑架	m	57.1			
5	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	86.2			
6	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*10 3、材质、类型：压铜接线端子	个	4			
7	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	43.1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*6 3、材质、类型：有端子外部接线	个	2			
9	030412001001	普通灯具	1、名称：LED电子节能灯 2、规格：1×100W LED, IP54 3、安装形式：吸顶式	套	29			
10	030412005001	荧光灯	1、名称：集成灯 2、规格：300*300mm 3、安装形式：嵌入式	套	4			
11	030412005002	荧光灯	1、名称：平板灯 2、规格：600*600mm 3、安装形式：嵌入式	套	84			
12	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A 250V 86系列	个	9			
13	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A 250V 86系列	个	7			
14	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A 250V 86系列	个	8			
15	030404034004	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：10A 250V 86系列	个	6			
16	030404035001	插座	1、名称：单相二加三极插座 2、规格：250V10A	个	69			
17	030404035002	插座	1、名称：单相二加三极插座（地面插座） 2、规格：250V10A	个	7			
18	030404035003	插座	1、名称：挂机空调插座 2、规格：250V16A	个	6			
19	030404035004	插座	1、名称：空调柜机插座 2、规格：250V20A	个	11			
20	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	130			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	150			
22	030411001001	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内配管	m	432.2			
23	030411001002	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	455.1			
24	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：ZR-BV-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	2053.1			
25	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：ZR-BV-4.0 3、配线部位：管内穿线	m	578.8			
26	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：ZR-BV-2.5 3、配线部位：线槽配线	m	567.7			
27	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：ZR-BV-4.0 3、配线部位：线槽配线	m	503.5			
28	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10镀锌圆钢	m	118.1			
29	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40x4	m	31.6			
30	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、规格：按图纸要求 3、安装部位：柱主筋与圈梁钢筋焊接20处 4、安装形式：利用建筑物主筋引下	m	120			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试盒 2、材质：金属	个	4			
32	030409004001	均压环	1、名称：钢筋接地 2、材质：钢质 3、规格：利用基础底板 4、安装形式：基础	m	138.5			
33	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱 2、材质：金属 3、规格：LEB	个	2			
34	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、材质：金属 3、规格：MEB	个	1			
35	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1			
		分部小计						
		0305 建筑智能化工程						
36	030502012001	信息插座	1、名称：网络电话插孔 2、底盒材质、规格：86型	个	21			
37	030502004001	电视、电话插座	1、名称：网络插孔 2、底盒材质、规格：86型	个	2			
38	030411001003	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	972.3			
39	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：六类网线 3、敷设方式：管内穿线	m	972.3			
		分部小计						
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
40	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2			
41	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、名称：自动排气阀	个	3			
43	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1			
44	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢	Kg	7.5			
45	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	7.5			
46	031001006001	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De40 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	28.5			
47	031001006002	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	13.6			
48	031001006003	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	9.3			
49	031001006004	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	39.3			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
51	031001006005	塑料管	1、介质：热水 2、材质、规格：PPR De32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 5、保温：橡塑保温套管	m	33.3			
52	031001006006	塑料管	1、介质：热水 2、材质、规格：PPR De25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 5、保温：橡塑保温套管	m	2.3			
53	031001006007	塑料管	1、介质：热水 2、材质、规格：PPR De20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 5、保温：橡塑保温套管	m	9.9			
54	031001006008	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C50 3、连接形式：粘接	m	12.4			
55	031001006009	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C75 3、连接形式：粘接	m	14.9			
56	031001006010	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C110 3、连接形式：粘接	m	36.9			
57	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1			
59	031004014001	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN100 2、名称：阻火圈	个	3			
60	031004014002	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN100 2、名称：扫除口	个	1			
61	031004014003	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN50 2、名称：不锈钢地漏	个	7			
62	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷（质优） 2、规格、类型：扳把式水嘴 3、名称：立柱洗手盆	组	2			
63	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷（质优） 2、规格、类型：扳把式水嘴 3、名称：台下盆	组	4			
64	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷（质优） 2、名称：坐式大便器	组	4			
65	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷（质优） 2、规格、类型：手压阀冲洗 3、名称：小便器	组	1			
66	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷（质优） 2、规格、类型：单水嘴 3、名称：拖把池	组	2			
67	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：金属（质优） 2、名称：冷热水带喷头淋浴龙头	个	2			
68	031001006011	塑料管	1、介质：雨水 2、材质、规格：UPVC110 3、连接形式：粘接 4、87式雨水斗Φ110，4只	m	66.9			
本页小计								

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段:

第8页 共8页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 计日工表

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]







**承包人提供主要材料和工程设备一览表**  
(适用造价信息差额调整法)

标段：

第1页 共1页

[illegible]



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：连廊安装工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0309 消防工程						
1	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器 2、类型：满足图纸、消防技术要求	个	3			
2	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器 2、类型：满足图纸、消防技术要求	个	30			
3	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、规格：满足图纸、消防技术要求	个	7			
4	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：满足图纸、消防技术要求	个	5			
5	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：手动报警按钮（含电话插孔） 2、规格：满足图纸、消防技术要求	个	5			
6	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：满足图纸、消防技术要求	个	3			
7	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	50			
8	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	10			
9	030411001001	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	280.6			
10	030411001002	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG16 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	496.8			
11	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5	m	588.6			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYJP-2*1.5	m	218.8			
13	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ-2.5	m	461.1			
14	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：与原有应急灯具同型号 3、安装形式：墙壁式	套	1			
15	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：与原有应急灯具同型号 3、安装形式：墙壁式	套	2			
16	030412004003	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯 2、规格：与原有应急灯具同型号 3、安装形式：墙壁式	套	11			
17	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：与原有应急灯具同型号 3、安装形式：墙壁式	套	14			
18	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：集中控制型，A型，DC36V 1W,持续型 3、安装形式：吊装式	套	1			
19	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	35			
20	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、连接方式：焊接 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	153.1			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









## 计日工表

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]









承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：连廊消防工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调移位工程（安装）

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		03 通用安装工程						
1	030701003001	空调器	1、名称：原有空调 2、备注：一拆一装，位移	台	6			
2	030412007001	一般路灯	1、名称：原有路灯 2、备注：一拆一装，位移	套	2			
3	040804001001	配管	1、名称：穿线管 2、规格：Φ32PE管 3、配置形式：埋地敷设	m	50			
4	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	50			
5	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：原有热水设备以及管道 2、备注：一拆一装，位移	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调移位工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调移位工程（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调移位工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调移位工程（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









## 计日工表

工程名称：空调移位工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]









**承包人提供主要材料和工程设备一览表**  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 空调移位工程 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：空调移位工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内 3、计算规则：清单计算规则同定额计算规则	m3	80.26			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：现场土方 4、计算规则：清单计算规则同定额计算规则	m3	68.59			
		分部小计						
		0402 道路工程						
3	040202001001	路床（槽）整形	1、内容：路床（槽）整形 2、部位：连廊西侧停车场	m2	185.04			
4	040202011001	碎石	1、厚度：10cm厚碎石 2、部位：连廊西侧停车场	m2	185.04			
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：10cm 3、备注：塑料薄膜养护、拉毛、锯缝 4、部位：连廊西侧停车场	m2	185.04			
		分部小计						
		0405 管网工程						
6	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚中粗砂垫层、180°中粗砂基础 2、材质及规格：HDP E双壁波纹管，DN400（SN8） 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：图纸设计深度 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	30			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚中粗砂垫层、180°中粗砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管，DN225（SN8） 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：图纸设计深度	m	15			
8	040504001001	砌筑井	1、井规格：雨水井，规格Φ700mm*平均深度2.0m 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20砼垫层、150mm厚C30P6钢筋砼底板（内配钢筋，钢筋信息详见设计图集） 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖井壁墙，井壁240mm厚 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆粉面，内外侧均抹面，厚度20mm 5、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板（YBa）（内配钢筋，钢筋信息详见设计图集） 6、井盖、井圈材质及规格：D400级重型球墨铸铁井盖、规格Φ700mm 7、防坠网材质、规格：防坠落网 8、图集：具体做法详见图集S01-2021-160	座	5			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：成品钢纤维雨水篦、规格450*750mm 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C30砼底板 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖井壁墙，井壁240mm厚 4、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆粉面，内侧抹面，厚度20mm	座	5			
		分部小计						
		0410 拆除工程						
10	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材铺装层 2、部位：连廊西侧停车场	m2	101.52			
11	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：15cm以内 3、部位：连廊西侧停车场	m2	101.52			
12	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土路牙 2、部位：连廊西侧停车场	m	40.05			
13	041001009001	拆除井	1、雨污水井、处理池等	m3	15			
14	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：砖杂、混凝土等废弃物 2、运距：投标人自行考虑	m3	41.18			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041101005001	井字架	1、井深：2m以内	座	5			
2	041107002002	排水、降水	1、机械规格型号：由投标人自行考虑 2、降排水管规格：由投标人自行考虑 3、备注：单位由“昼夜”改为“m” 4、部位：Φ300～500	昼夜	30			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 计日工表

工程名称：附属工程（市政）

标段:

第1页 共1页

[illegible]









承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 附属工程 (市政)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：附属工程（市政）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：按图纸设计深度 3、计算规则：清单计算规则同定额计算规则	m3	121.64			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按图纸设计规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：现场土方 4、计算规则：清单计算规则同定额计算规则	m3	86.99			
		分部小计						
		0406 水处理工程						
3	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.94			
4	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30、P8	m3	10.82			
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30、P8	m3	15.93			
6	040601011001	现浇混凝土板	1、混凝土种类：商品混凝土、泵送 2、混凝土强度等级：C30、P8	m3	4.96			
		分部小计						
		0409 钢筋工程						
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢、Φ8mm	t	0.158			
8	040901001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢、Φ12mm	t	2.206			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041101005001	井字架	1、井深：2m以内	座	5			
本页小计								

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第2页 共2页

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	2.200				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	2.200				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











## 计日工表

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第1页 共1页

[illegible]







**承包人提供主要材料和工程设备一览表**  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：污水处理池（市政）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 (绿化)

标段：

第1页 共1页

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程（绿化）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 计日工表

工程名称：绿化工程（绿化）

标段：

第1页 共1页

[illegible]







### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程 (绿化)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：绿化工程（绿化）

标段：

第1页 共1页

[illegible]





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖、240mm*115mm*53mm、MU15 2、墙厚：120mm 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、部位：新增卫生间	m3	7.26			
2	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖、240mm*115mm*53mm、MU15 2、墙厚：240mm 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、部位：封门洞	m3	1.06			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507002001	室外地坪	1、素土夯实 2、100mm厚C30混凝土面层	m2	42.71			
4	010507006001	化粪池、检查井	1、化粪池2.5m长*1.2m宽*2.0m深 2、100mm厚C20混凝土垫层、200mm厚C30混凝土底板 3、水泥砂浆m10砌筑240mm厚混凝土实心砖、20mm厚1:2防水砂浆内外粉刷 4、80mm厚C30预制混凝土板（内配C8/200单层双向钢筋）	m3座	1			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
5	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比：水泥砂浆 3、部位：局部破损屋面	m2	10			
6	010902002001	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚水泥基防水涂膜 2、部位：屋面	m2	10			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：1层卫生间，2层卫生间	m <sup>2</sup>	62.64			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
8	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品套装门M0922：900mm*2200mm（含门锁、合页、门吸等配套五金）	樘	16			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
9	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆1道、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：地面砖800mm*800mm 3、嵌缝材料种类：白水泥 4、部位：局部房间	m <sup>2</sup>	61.86			
10	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆1道、20mm厚1:3水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地面砖、300mm*300mm 4、嵌缝材料种类：白水泥 5、部位：1层卫生间、2层卫生间	m <sup>2</sup>	20.74			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
11	011201001003	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm1:2.5水泥砂浆 3、部位：内墙	m <sup>2</sup>	118.26			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011204003001	块料墙面	1、基层处理：素水泥浆1道 2、安装方式：12mm厚1:3水泥砂浆打底，5mm厚1:0.1:2.5混合砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：墙面砖、300mm*600mm 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥 5、部位：新增卫生间墙面、局部修补墙面	m2	168.07			
13	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：不锈钢包边 2、玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃隔断 3、部位：淋浴房隔断	m2	29.04			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
14	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌丝杆、Φ6mm、吊杆高度0.9m 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝合金方板600mm*600mm*0.6mm 4、部位：1层卫生间，2层卫生间	m2	19.44			
15	011302001013	吊顶天棚	1、名称：塑料扣板吊顶 2、部位：1层走廊	m2	21.45			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
16	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：2遍白水泥腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：2遍乳胶漆 3、部位：内墙面	m2	119.1			
17	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：1底2涂溶剂型涂料 2、部位：外墙面	m2	258.78			
		分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0116 拆除工程						
18	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌体 2、部位：花池、开门洞	m3	2.66			
19	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：复合木地板 2、部位：1层局部房间	m2	61.86			
20	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：塑料扣板顶 2、部位：1层走廊	m2	21.45			
21	011609002001	铝合金隔断拆除	1、拆除隔墙的饰面种类：铝合金隔断 2、部位：局部房间	m2	36.84			
22	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：破损乳胶漆墙面 2、部位：局部墙面	m2	156.26			
23	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：单开套装门	樘	10			
24	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：砖杂、混凝土等 2、运距：投标人自行考虑	m3	14.5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：3.6m以内 2、脚手架材质：钢管 3、部位：砌墙脚手架	m2	64.88			
2	011701003001	里脚手架	1、搭设高度：3.6m以内 2、脚手架材质：钢管 3、部位：抹灰脚手架	m2	129.76			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











## 计日工表

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]









承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 宿舍楼改造工程 (土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：宿舍楼改造工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030412005001	荧光灯	1、名称：集成灯 2、规格：300*300mm 3、安装形式：嵌入式	套	6			
2	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A 250V 86系列	个	6			
3	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	10			
4	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	10			
5	030411001001	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内配管	m	30			
6	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：ZR-BV-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	90			
		分部小计						
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2			
8	031001006001	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15			
9	031001006002	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	5			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006003	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	18			
11	031001006004	塑料管	1、介质：热水 2、材质、规格：PPR De32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 5、保温：橡塑保温套管	m	15			
12	031001006005	塑料管	1、介质：热水 2、材质、规格：PPR De20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 5、保温：橡塑保温套管	m	12			
13	031001006006	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C50 3、连接形式：粘接	m	12			
14	031001006007	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C75 3、连接形式：粘接	m	6			
15	031001006008	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C110 3、连接形式：粘接	m	18			
16	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	2			
17	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1			
18	031004014001	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN100 2、名称：阻火圈	个	3			
本页小计								



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031004014002	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN50 2、名称：不锈钢地漏	个	12			
20	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷（质优） 2、规格、类型：扳把式水嘴 3、名称：台下盆	组	6			
21	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷（质优） 2、名称：坐式大便器	组	6			
22	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：金属（质优） 2、名称：冷热水带喷头淋浴龙头	个	6			
23	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内 3、回填要求：夯填	m3	1.8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











## 计日工表

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]







承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：宿舍楼改造工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

