

菱塘回族乡四季高邮大虾项目一期工程 工程

预算价

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



2026年03月20日

菱塘回族乡四季高邮大虾项目一期工程 工程

预 算 价

预算价（小写）： 3978607.06

（大写）： 叁佰玖拾柒万捌仟陆佰零柒元零角陆分

招 标 人：


(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价工程师签字盖专用章)
有 限 公 司
有效期至:2029年05月17日

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)
有 限 公 司
有效期至:2026年12月31日

编制时间： 2026年03月20日

复核时间： 2026年03月20日

建设项目预算价表

工程名称：菱塘回族乡四季高邮大虾项目一期工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	独栋大棚（2座）	1825975.39	40000.00	37095.09	60238.32
2	连栋大棚（1座）	2152631.67	30000.00	40696.79	71014.62
合 计		3978607.06	70000.00	77791.88	131252.94

单项工程预算价表

工程名称：单栋大棚（2座）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大棚土建	567270.89	40000.00	17881.38	18714.08
2	大棚钢结构	1209789.11		17538.24	39910.54
3	大棚排水工程	48915.39		1675.47	1613.70
合 计		1825975.39	40000.00	37095.09	60238.32

单位工程预算价表

工程名称：大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	329112.36	
1.1	人工费	53425.97	
1.2	材料费	239103.30	
1.3	施工机具使用费	16902.65	
1.4	企业管理费	11252.38	
1.5	利润	8428.06	
2	措施项目费	132605.57	
2.1	单价措施项目费	105957.54	
2.2	总价措施项目费	26648.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17881.38	
3	其他项目费	40000.00	40000.00
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	40000.00	40000.00
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18714.08	
4.1	社会保险费	16054.97	
4.2	住房公积金	2659.11	
4.3	环境保护税		
5	税金	46838.88	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		567270.89	40000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚土建

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0101 土石方工程								
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.6m 内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算	m3	221.18	6.93	1532.78	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M 内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算	m3	949.94	7.10	6744.57	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93 下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：现场土	m3	841.45	11.04	9289.61	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m3	329.68	20.55	6774.92	
分部小计							24341.88	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	44.47	504.73	22445.34	
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：强度等级 C25	m3	130.85	512.86	67107.73	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：强度等级 C25	m3	49.2	589.21	28989.13	
8	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：强度等级 C25	m3	105.15	524.37	55137.51	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8	t	10.41	4902.95	51039.71	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	1.649	4901.14	8081.98	
11	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	6.861	4811.54	33011.98	
本页小计							290155.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚土建

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14	t	1.082	4117.64	4455.29		
13	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16	t	8.416	4099.55	34501.81		
分部小计								304770.48	
分部分项合计								329112.36	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	44.47	81.16	3609.19		
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：强度等级 C25，	m2	246	70.38	17313.48		
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：强度等级 C25，	m2	393.6	72.05	28358.88		
4	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：强度等级 C25，	m2	1074.63	52.74	56675.99		
单价措施合计								105957.54	
本页小计								144914.64	
合 计								435069.90	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚土建

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	17881.38			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	13487.17			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.700	3045.49			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1348.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	217.53			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	543.84			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚土建

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	108.77			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	7178.65			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	217.53			建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以 0.5系数计 取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚土建

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.115	500.33			现场安全隐 患排查、人 员信息动态 管理、扬尘 管控视频监 控、高处作 业防护预警 、危大工程 监测预警 和集成平台 等设备、软 件和管理费 用。
合 计					26648.03			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	40000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	40000.00		大棚进线、配电箱、照明等
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	40000.00		

暂列金额明细表

工程名称：大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

规费、税金项目计价表

工程名称：大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18714.08	100.000	18714.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501717.93	3.200	16054.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501717.93	0.530	2659.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501717.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/L.01	520432.01	9.000	46838.88
合 计					65552.96

承包人供应主要材料一览表

工程名称：大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	三级钢筋	Φ8	t	10.6182	3120.32	33132.18	
2	01010100~2	三级钢筋	Φ10	t	1.68198	3118.55	5245.34	
3	01010100~3	三级钢筋	Φ12	t	6.99822	3030.71	21209.58	
4	01010100~4	三级钢筋	Φ14	t	1.10364	2965.06	3272.36	
5	01010100~5	三级钢筋	Φ16	t	8.58432	2947.32	25300.74	
6	02090101	塑料薄膜		m ²	230.172	0.69	158.82	
7	03410205	电焊条	J422	kg	126.56196	6.89	872.01	
8	03510701	铁钉		kg	327.181233	7.23	2365.52	
9	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	14.513882	7.12	103.34	
10	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	155.856357	8.79	1369.98	
11	04010611	水泥	32.5 级	kg	849.5364	0.30	257.41	
12	04030107	中砂		t	2.232893	169.00	377.36	
13	15372103-1	塑料卡		个	5142.693	0.17	874.26	
14	31150101	水		m ³	364.15964	4.57	1664.21	
15	32010502	复合木模板	18mm	m ²	386.91422	42.96	16621.83	
16	32020115	卡具		kg	202.417789	4.35	880.52	
17	32020132	钢管支撑		kg	445.797984	4.08	1818.86	
18	32090101	周转木材		m ³	7.47592	1463.90	10944.00	
19	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m ³	45.13705	411.89	18591.50	
20	80212104	预拌混凝土(泵送型) C25		m ³	289.428	441.04	127649.33	
合计							272709.15	

单位工程预算价表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1006936.48	
1.1	人工费	322588.48	
1.2	材料费	495292.45	
1.3	施工机具使用费	48354.57	
1.4	企业管理费	96236.16	
1.5	利润	44464.82	
2	措施项目费	63051.25	
2.1	单价措施项目费	24725.03	
2.2	总价措施项目费	38326.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17538.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39910.54	
4.1	社会保险费	34239.61	
4.2	住房公积金	5670.93	
4.3	环境保护税		
5	税金	99890.84	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1209789.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0106 金属结构工程									
1	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格： Q345B, 250*250*8, 150*150*5, Φ65*2.5, Φ50*2.5, 2、探伤要求：钢管内外 壁热镀锌 3、构件运输自行考虑	t	18.903	8217.54	155336.16		
2	010202011001	钢支撑（钢管 桩）	1、部位：ZJ2 基础下 2、钢材品种、规格： Φ50*2.5, Φ6.5*2.5	m	67.2	28.57	1919.90		
3	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格： Q345B, Φ89*4, 150*150*5, 120*60*3 2、探伤要求：钢管内外 壁热镀锌 3、构件运输自行考虑	t	25.813	5719.72	147643.13		
4	010602003001	钢桁架	1、钢材品种、规格： Q345B, Φ65*2.5, Φ12 2、探伤要求：钢管内外 壁热镀锌 3、构件运输自行考虑	t	3.36	7790.54	26176.21		
5	010515007001	钢丝绳	1、钢丝种类、规格： Φ10 钢丝绳 2、锚具种类：含固定件 及螺帽等	m	587.5	8.96	5264.00		
6	010515008001	钢绞线	1、钢绞线种类、规格： Φ3.6mm 钢绞线，型号 1*7Φ3.6mm，十字交叉 处采用不锈钢扎丝固 定。 2、锚具种类：含固定件 及螺帽等 3、砂浆强度等级：端横 梁折弯向下加塑料保护 套，长度不小于 1m	m	78680	4.82	379237.60		
本页小计							715577.00		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	040701004001	PO 膜	1、铺设位置：底层大棚面（按顶棚面积计算，PO 膜搭接部分不再单独计算） 2、厚度、防渗系数：10 丝 3、材料规格、强度、单位重量：PO 膜，抗老化、无雾水，含卡槽及卡簧等辅材 4、连（搭）接方式：卡槽加卡簧固定，	m2	9061	12.27	111178.47		
8	040701004002	PO 膜	1、铺设位置：上层大棚面（按顶棚面积计算，PO 膜搭接部分不再单独计算） 2、厚度、防渗系数：12 丝 3、材料规格、强度、单位重量：PO 膜，抗老化、无雾水，含卡槽及卡簧等辅材 4、连（搭）接方式：卡槽加卡簧固定	m2	9324	12.37	115337.88		
9	040701004003	PO 膜	1、铺设位置：立面（按墙面面积计算，PO 膜搭接部分不再单独计算） 2、厚度、防渗系数：12 丝 3、材料规格、强度、单位重量：PO 膜，抗老化、无雾水，含卡槽及卡簧等辅材 4、连（搭）接方式：卡槽加卡簧固定	m2	1547.24	10.32	15967.52		
10	010805007001	复合材料门	1、门框或扇外围尺寸：1.45m*2. m 2、框、扇材质：30*30*2.5 镀锌方管，内架十字撑 3、品种、厚度：门面 PO 膜 14 丝，卡簧及卡槽固定	樘	2	290.61	581.22		
11	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q345B 2、规格：Φ22 3、铁件尺寸：300*300*16，350*350*20 钢板	t	4.294	10204.66	43818.81		
本页小计								286883.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：M24 2、规格：M24*900	t	0.46	9729.52	4475.58		
分部小计								1006936.48	
分部分项合计								1006936.48	
1	011701001001	满堂脚手架	1、檐口高度：参见设计 图纸 2、各脚手架使用材质： 钢结构脚手架（PO膜、 钢绞线等）	m2	8800	1.32	11616.00		
2	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：内外柱梁 位置 2、脚手架材质：钢管脚 手架	m2	2682	3.59	9628.38		
3	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1、机械设备名称：起重 机	台次	1	3480.65	3480.65		
单价措施合计								24725.03	
本页小计								29200.61	
合 计								1031661.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	17538.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	16506.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1031.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	515.83			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1289.58			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	257.92			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	17022.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	515.83			建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以 0.5系数计 取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1186.41			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					38326.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

规费、税金项目计价表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39910.54	100.000	39910.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1069987.73	3.200	34239.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1069987.73	0.530	5670.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1069987.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/L.01	1109898.27	9.000	99890.84
合 计					139801.38

承包人供应主要材料一览表

工程名称：大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~6	钢筋	Φ24	t	0.482995	3074.19	1484.82	
2	01050101	钢丝绳		kg	1.92304	5.75	11.06	
3	01050113~1	Φ10 钢丝绳		m	616.875	5.00	3084.38	
4	01070210~2	镀锌钢绞线	1*7ΦS3.6mm	kg	43982.12	4.70	206715.96	
5	01270100	型钢		t	4.553787	3685.54	16783.16	
6	01270100~1	镀锌型钢		t	23.421725	4009.12	93900.51	
7	01270101	型钢		kg	17.6	3.68	64.77	
8	01270311~1	镀锌型钢		t	27.10365	4015.58	108836.87	
9	02090101~1	PO膜	10 丝	m ²	9242.22	2.00	18484.44	
10	02090101~2	PO膜	12 丝	m ²	11095.3152	2.10	23300.16	
11	02290301	麻绳		kg	1.73591	5.75	9.98	
12	02290401	麻袋		条	2.2935	4.29	9.84	
13	03050105	螺栓	M8×80	套	14.45528	0.14	2.02	
14	03050530	精制带母镀锌螺栓	M14×50	套	114.5625	1.21	138.62	
15	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	7.7608	0.86	6.67	
16	03410205	电焊条	J422	kg	747.762188	6.89	5152.08	
17	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	491.05578	7.72	3790.95	
18	03450200	焊剂		kg	189.11415	3.43	648.66	
19	03510701	铁钉		kg	2.88	7.23	20.82	
20	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	9.3667	7.12	66.69	
21	03590100	垫铁		kg	540.46602	4.29	2318.60	
22	03590700	铁件		kg	33.605	5.15	173.07	
23	03630901	心形环		件	29.9625	2.32	69.51	
24	03652422	钢锯条		根	2.9375	0.21	0.62	
25	05011200	圆木		m ³	0.042613	1730.06	73.72	
26	11030303	防锈漆		kg	241.747595	14.89	3599.62	
27	12030106	溶剂汽油		kg	2.9375	7.89	23.18	
28	12030107	油漆溶剂油		kg	24.909087	12.01	299.16	
29	12370305	氧气		m ³	352.9044	2.83	998.72	
30	12370336	乙炔气		m ³	153.237874	14.05	2152.99	
31	14010303	焊接钢管		t	0.24192	3837.19	928.29	
32	26250326	钢线卡子	Φ10~20	个	59.925	2.62	157.00	
33	32020132	钢管支撑		kg	2.45739	4.08	10.03	
34	32030303	脚手钢管		kg	54.728	4.51	246.82	
35	32030513	脚手架扣件		个	15.9994	4.89	78.24	
36	32090101	周转木材		m ³	0.634258	1730.06	1097.30	
37	32270103	金属校正器		kg	4.15866	3.85	16.01	
合计							494755.34	

单位工程预算价表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	40765.90	
1.1	人工费	9269.24	
1.2	材料费	27810.92	
1.3	施工机具使用费	122.76	
1.4	企业管理费	2438.82	
1.5	利润	1124.16	
2	措施项目费	2496.90	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2496.90	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1675.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1613.70	
4.1	社会保险费	1384.41	
4.2	住房公积金	229.29	
4.3	环境保护税		
5	税金	4038.89	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		48915.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0104 单栋大棚排水（2 座）							
1	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.55m 3、弃土运距：自行考虑	m ³	166.1	27.57	4579.38		
2	010507003001	混凝土截水沟	1、沟截面净空尺寸： （下口 0.3m+上口 0.5m）*高 0.5m 2、垫层材料种类、厚度：5cm 厚 C20 混凝土底板， 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C20 5、防护材料种类：侧边 8cm 厚 C20 混凝土边坡	m	604	52.33	31607.32		
3	040501004001	塑料管（过路）	1、垫层、基础材质及厚度：中砂 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN400，SN8 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：0.9m 5、含土方开挖、回填	m	20	228.96	4579.20		
分部小计								40765.90	
分部分项合计								40765.90	
本页小计								40765.90	
合 计								40765.90	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1675.47			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	1263.74			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.700	285.36			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	126.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.38			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	50.96			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	10.19			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	672.64			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	20.38			建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以 0.5系数计 取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.115	46.88			现场安全隐 患排查、人 员信息动态 管理、扬尘 管控视频监 控、高处作 业防护预警、危大工 程监测预警 和集成平台 等设备、软 件和管理费 用。
合 计					2496.90			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

规费、税金项目计价表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1613.70	100.000	1613.70
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43262.80	3.200	1384.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43262.80	0.530	229.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43262.80		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	44876.50	9.000	4038.89
合 计					5652.59

承包人供应主要材料一览表

工程名称：大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02050507	PVC-U 管橡胶圈	直径 400	个	4.6	30.01	138.05	
2	02090101	塑料薄膜		m ²	67.7084	0.69	46.72	
3	04030107	中(粗)砂		t	8.5824	169.00	1450.43	
4	14310907~1	HDPE 双壁波纹管 SN8	DN400	m	20.4	86.95	1773.78	
5	31150101	水		m ³	83.7748	4.57	382.85	
6	80212115~1	预拌混凝土(非泵送型) C20		m ³	58.5276	409.95	23993.39	
合计							27785.22	

单项工程预算价表

工程名称：连栋大棚（1座）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	连栋大棚土建	510280.21	30000.00	16316.57	16833.98
2	连栋大棚钢结构	1613441.01		23389.96	53226.89
3	连栋大棚排水工程	28910.45		990.26	953.75
合 计		2152631.67	30000.00	40696.79	71014.62

单位工程预算价表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	287871.87	
1.1	人工费	58189.71	
1.2	材料费	189135.01	
1.3	施工机具使用费	18945.57	
1.4	企业管理费	12352.41	
1.5	利润	9249.17	
2	措施项目费	133441.13	
2.1	单价措施项目费	109125.06	
2.2	总价措施项目费	24316.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16316.57	
3	其他项目费	30000.00	30000.00
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	30000.00	30000.00
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16833.98	
4.1	社会保险费	14442.02	
4.2	住房公积金	2391.96	
4.3	环境保护税		
5	税金	42133.23	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		510280.21	30000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0101 土石方工程								
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：自行考虑	m ³	103.03	6.91	711.94	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：自行考虑	m ³	2467.92	7.08	17472.87	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：按设计要求 3、填方粒径要求：按设计要求 4、填方来源、运距：现场土	m ³	2293.37	10.65	24424.39	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑	m ³	277.58	20.43	5670.96	
分部小计							48280.16	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m ³	46.02	504.73	23227.67	
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m ³	143.59	493.04	70795.61	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m ³	29.63	569.97	16888.21	
8	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m ³	42.86	504.55	21625.01	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内三级钢	t	8.191	4856.21	39777.22	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25mm以内三级钢	t	8.33	4122.51	34340.51	
11	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：C40微膨胀自流动性细石砼二次灌浆 2、厚度：50mm	m ²	31.19	33.83	1055.16	
本页小计							255989.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	010507007001	其他构件	1、构件的类型：小型构件 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20 4、部位：包柱脚	m ³	19.23	621.74	11956.06		
13	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC160 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC160落水斗、落水口	m	64.8	81.27	5266.30		
分部小计								224931.75	
0104 排水									
14	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.5m 3、弃土运距：自行考虑	m ³	64.58	25.58	1651.96		
15	010103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：按设计要求 3、填方粒径要求：按设计要求 4、填方来源、运距：现场土	m ³	59.15	22.73	1344.48		
16	040504001002	雨水井 250*350*500	1、垫层、基础材质及厚度：C10 混凝土垫层 10cm 厚 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖，240*115*53, 120mm 厚 3、勾缝、抹面要求：内抹水泥砂浆 4、盖板材质、规格：混凝土井盖 400*600	座	12	198.81	2385.72		
17	040501004002	塑料管	1、材质及规格：PVC160 2、连接形式：胶水粘结	m	210	44.18	9277.80		
分部小计								14659.96	
分部分项合计								287871.87	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机 1m ³ 以内 场外运输费用	项	1	5411.91	5411.91		
2	011702001001	基础	1、基础类型：混凝土垫层	m ²	106.8	82.06	8764.01		
本页小计								46058.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	011702001002	基础	1、基础类型：柱基	m2	283.44	71.01	20127.07		
4	011702002001	矩形柱	1、构件类型：矩形柱	m2	237.55	72.28	17170.11		
5	011702005001	基础梁	1、构件类型：基础梁	m2	548.53	52.91	29022.72		
6	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：小型构件	m2	346.14	82.71	28629.24		
		单价措施合计					109125.06		
		本页小计						94949.14	
		合 计						396996.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	16316.57			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	12306.90			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.700	2778.98			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1230.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	198.50			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	496.25			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	99.25			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	6550.45			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	198.50			建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以 0.5系数计 取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.115	456.55			现场安全隐 患排查、人 员信息动态 管理、扬尘 管控视频监 控、高处作 业防护预警 、危大工程 监测预警 和集成平台 等设备、软 件和管理费 用。
合 计					24316.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	30000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	30000.00		大棚进线、配电箱、照明等
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	30000.00		

暂列金额明细表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

规费、税金项目计价表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16833.98	100.000	16833.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	451313.00	3.200	14442.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	451313.00	0.530	2391.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	451313.00		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/L.01	468146.98	9.000	42133.23
合 计					58967.21

承包人供应主要材料一览表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋 φ14mm	三级钢	t	5.01228	2985.47	14964.01	
2	01010100~2	钢筋 φ8mm	三级钢	t	4.08306	3120.32	12740.45	
3	01010100~4	钢筋 φ12mm	三级钢	t	4.27176	3030.71	12946.47	
4	01010100~5	钢筋 φ16mm	三级钢	t	3.48432	2947.32	10269.41	
5	02090101	塑料薄膜		m ²	241.7198	0.69	166.79	
6	02330105	草袋子		只	10	1.71	17.10	
7	03410205	电焊条	J422	kg	95.36986	6.89	657.10	
8	03510701	铁钉		kg	377.097028	7.23	2726.41	
9	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	21.72296	7.12	154.67	
10	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	80.373366	8.79	706.48	
11	04010611	水泥	32.5 级	kg	707.079111	0.30	214.24	
12	04030107	中砂		t	2.069447	169.00	349.74	
13	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	5.228928	44.36	231.96	
14	04230108	防水剂		kg	3.272486	4.29	14.04	
15	12410133	聚氯乙烯粘结剂		kg	1.89	6.86	12.97	
16	12413501	胶水		kg	2.1528	10.72	23.08	
17	14310616	PVC-U 排水管	dn160	m	280.296	40.73	11416.46	
18	15170312	PVC 塑料管束节	dn160	个	29.9952	12.01	360.24	
19	15170919	PVC 塑料管 135° 弯头	dn160	个	3.6936	38.59	142.54	
20	15372103-1	塑料卡		个	3208.56	0.17	545.46	
21	15372509	PVC 塑料抱箍	φ160	副	80.928	7.29	589.97	
22	30090310	PVC 塑料落水斗	φ160	只	12.24	30.01	367.32	
23	30090506	铸铁落水口(带罩)	φ150	套	12.12	24.01	291.00	
24	31150101	水		m ³	296.462717	4.57	1354.83	
25	32010502	复合木模板	18mm	m ²	258.97608	39.04	10110.43	
26	32020115	卡具		kg	115.100816	4.35	500.69	
27	32020132	钢管支撑		kg	293.231226	4.08	1196.38	
28	32090101	周转木材		m ³	10.46458	1730.06	18104.35	
29	33011124~1	预制混凝土盖、座	350*450	套	12.12	45.00	545.40	
30	34020901	木枕		m ³	0.08	1579.24	126.34	
31	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m ³	46.7103	411.89	19239.51	
32	80212104	预拌混凝土(泵送型) C25		m ³	43.7172	421.61	18431.61	
33	80212104~2	预拌混凝土(泵送型) C25	强度等级 C25	m ³	175.7955	421.61	74117.14	
34	80212113	预拌混凝土(非泵送型) C10		m ³	0.856356	390.52	334.42	
35	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m ³	19.6146	400.24	7850.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：连栋大棚土建

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	80212119~1	预拌混凝土(非泵送型) C40	微膨胀、自流性	m3	1.578214	499.32	788.03	
合计							222607.59	

单位工程预算价表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1355710.28	
1.1	人工费	337447.72	
1.2	材料费	742668.89	
1.3	施工机具使用费	134131.25	
1.4	企业管理费	84861.98	
1.5	利润	56600.44	
2	措施项目费	71283.94	
2.1	单价措施项目费	20170.00	
2.2	总价措施项目费	51113.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23389.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	53226.89	
4.1	社会保险费	45663.82	
4.2	住房公积金	7563.07	
4.3	环境保护税		
5	税金	133219.90	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1613441.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0106 金属结构工程									
1	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：H型 2、钢材品种、规格：Q355 3、单根柱质量：1t 以内 4、探伤要求：抛丸除锈 5、构件运输运距自行考虑	t	43.235	7638.88	330266.98		
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢 2、钢材品种、规格：Q355 3、探伤要求：抛丸除锈 4、构件运输运距自行考虑	t	85.553	7033.00	601694.25		
3	010606001001	钢支撑	1、钢材品种、规格：DN55*2.5 2、构件类型：系杆 3、探伤要求：抛丸除锈 4、构件运输运距自行考虑	t	11.597	6187.40	71755.28		
4	010606001002	钢支撑	1、钢材品种、规格：L100*6 2、构件类型：屋面水平支撑 3、探伤要求：抛丸除锈 4、构件运输运距自行考虑	t	7.404	7885.27	58382.54		
5	010606001003	钢支撑	1、钢材品种、规格：DN55*2.5, DN65*3 2、构件类型：柱间支撑 3、探伤要求：抛丸除锈 4、构件运输运距自行考虑	t	1.38	6558.70	9051.01		
6	010606001004	钢支撑	1、钢材品种、规格：L100*10 2、构件类型：柱间支撑 3、探伤要求：抛丸除锈 4、构件运输运距自行考虑	t	1.709	8447.64	14437.02		
7	010606011001	不锈钢天沟	1、钢材品种、规格：1mm 厚不锈钢板 2、漏斗、天沟形式：300+500+300	m	300	147.26	44178.00		
本页小计								1129765.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：钢柱、钢梁、钢支撑等 2、油漆品种、刷漆遍数：无机富锌漆二遍	m ²	4988.72	17.46	87103.05	
9	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：M24 2、规格：M24*900	t	0.984	9543.70	9391.00	
10	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：高强螺栓 2、规格：M20	个	2496	5.26	13128.96	
11	040701004002	PE 膜	1、铺设位置：大棚面（按顶棚面积计算，PE膜搭接部分不再单独计算） 2、厚度、防渗系数：15丝，透光率要求 85%~90%，使用年限大于 3 年 3、材料规格、强度、单位重量：PE 膜，含卡槽及卡簧等辅材 4、连（搭）接方式：侧搭接大于 15cm，端搭接大于 30cm，卡槽加卡簧固定，卡槽深度≥2cm，卡簧咬合力≥50KN	m ²	8252.06	11.16	92092.99	
12	040701004003	PE 膜	1、铺设位置：立面（按墙面面积计算，PE膜搭接部分不再单独计算） 2、厚度、防渗系数：15丝，透光率要求 85%~90%，使用年限大于 3 年 3、材料规格、强度、单位重量：PE 膜，含卡槽及卡簧等辅材 4、连（搭）接方式：侧搭接大于 15cm，端搭接大于 30cm，卡槽加卡簧固定，卡槽深度≥2cm，卡簧咬合力≥50KN	m ²	2208	9.24	20401.92	
本页小计							222117.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	010805007001	复合材料门	1、门框或扇外围尺寸： 2.5m*2.5m 2、框、扇材质： 30*30*2.5 镀锌方管， 内架十字撑 3、品种、厚度：门面 PE 膜 15 丝，卡簧及卡 槽固定	樘	8	478.41	3827.28		
分部小计								1355710.28	
分部分项合计								1355710.28	
1	011701001001	满堂脚手架	1、檐口高度：参见设计 图纸 2、各脚手架使用材质： 钢结构脚手架（PO 膜、 钢绞线等）	m2	8000	1.25	10000.00		
2	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：内外柱梁 位置 2、脚手架材质：钢管脚 手架	m2	3000	3.39	10170.00		
单价措施合计								20170.00	
本页小计								23997.28	
合 计								1375880.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	23389.96			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	22014.08			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1375.88			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	687.94			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1719.85			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	343.97			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	22702.02			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	687.94			建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以 0.5系数计 取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1582.26			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					51113.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

规费、税金项目计价表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	53226.89	100.000	53226.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1426994.22	3.200	45663.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1426994.22	0.530	7563.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1426994.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/L.01	1480221.11	9.000	133219.90
合 计					186446.79

承包人供应主要材料一览表

工程名称：连栋大棚钢结构

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~6	钢筋	Φ24	t	1.033206	3178.00	3283.53	
2	01050101	钢丝绳		kg	3.22742	5.32	17.17	
3	01270100	型钢		t	158.42145	3378.50	535226.87	
4	01270100~1	镀锌型钢		t	0.3087	4010.20	1237.95	
5	01270101	型钢		kg	16	3.37	53.92	
6	01291510-1	不锈钢板	δ 1.0	m ²	330	99.95	32983.50	
7	02090101~3	PE 膜	15 丝	m ²	10720.2612	1.50	16080.39	
8	02270105	白布		m ²	14.96616	3.43	51.33	
9	02290301	麻绳		kg	3.43129	5.75	19.73	
10	02290401	麻袋		条	26.56728	4.29	113.97	
11	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	52.332	0.86	45.01	
12	03270202	砂纸		张	598.6464	0.94	562.73	
13	03410205	电焊条	J422	kg	3502.056185	6.74	23603.86	
14	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	99	38.59	3820.41	
15	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	3307.25886	7.72	25532.04	
16	03450200	焊剂		kg	1273.53909	3.43	4368.24	
17	03510701	铁钉		kg	6.16	7.23	44.54	
18	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	231.15128	4.20	970.84	
19	03590100	垫铁		kg	1777.18845	4.29	7624.14	
20	03591504	钢丸		kg	2214.88904	4.12	9125.34	
21	04171533	彩钢堵头		m	126	9.43	1188.18	
22	05011200	圆木		m ³	0.202463	1286.32	260.43	
23	11030303	防锈漆		kg	479.09858	12.42	5950.40	
24	11110911	环氧富锌漆		kg	2419.5292	17.74	42922.45	
25	11591105	玻璃胶	300mL	支	6	10.55	63.30	
26	12030107	油漆溶剂油		kg	49.12118	12.01	589.95	
27	12370305	氧气		m ³	1042.1641	2.83	2949.32	
28	12370336	乙炔气		m ³	452.26267	14.05	6354.29	
29	32020132	钢管支撑		kg	5.62055	3.59	20.18	
30	32030121	钢支架、平台及 连接件		kg	20.60608	3.57	73.56	
31	32030303	脚手钢管		kg	52	4.44	230.88	
32	32030513	脚手架扣件		个	15.5	4.44	68.82	
33	32090101	周转木材		m ³	2.483097	1730.06	4295.91	
34	32270103	金属校正器		kg	9.5117	4.35	41.38	
35	扬补 014	高强螺栓		套	2520.96	3.99	10058.63	
合计							739833.19	

单位工程预算价表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	24093.84	
1.1	人工费	5498.56	
1.2	材料费	16412.12	
1.3	施工机具使用费	69.52	
1.4	企业管理费	1446.78	
1.5	利润	666.86	
2	措施项目费	1475.76	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1475.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	990.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	953.75	
4.1	社会保险费	818.23	
4.2	住房公积金	135.52	
4.3	环境保护税		
5	税金	2387.10	
预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		28910.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0104 连栋大棚排水							
1	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.5m 3、弃土运距：自行考虑	m ³	100.1	27.57	2759.76		
2	010507003002	混凝土截水沟	1、沟截面净空尺寸： （下口 0.3m+上口 0.5m）*高 0.5m 2、垫层材料种类、厚度：5cm 厚 C20 混凝土底板 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C20 5、防护材料种类：侧边 8cm 混凝土边坡	m	364	52.32	19044.48		
3	040501004001	塑料管（过路）	1、垫层、基础材质及厚度：中砂 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN400，SN8 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：0.9m 5、含土方开挖、回填	m	10	228.96	2289.60		
		分部小计					24093.84		
		分部分项合计					24093.84		
		本页小计						24093.84	
		合 计						24093.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	990.26			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	746.91			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.700	168.66			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	74.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	12.05			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	30.12			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	6.02			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	397.55			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	12.05			建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以 0.5系数计 取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	27.71			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1475.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合 计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

规费、税金项目计价表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	953.75	100.000	953.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25569.60	3.200	818.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25569.60	0.530	135.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25569.60		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/L.01	26523.35	9.000	2387.10
合 计					3340.85

承包人供应主要材料一览表

工程名称：连栋大棚排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02050507	PVC-U 管橡胶圈	直径 400	个	2.3	30.01	69.02	
2	02090101	塑料薄膜		m ²	40.8044	0.69	28.16	
3	04030107	中(粗)砂		t	4.2912	169.00	725.21	
4	14310907~1	HDPE 双壁波纹管 SN8	DN400	m	10.2	86.95	886.89	
5	31150101	水		m ³	50.4868	4.57	230.72	
6	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m ³	35.2716	409.95	14459.59	
合计							16399.59	