

团结河(樊川)、三周中心河 工程

招标人工程量清单格式

合同编号：1

招 标 人： 扬州市江都区樊川镇人民政府 (单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： _____ (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： 2026-04-02

总 说 明

合同编号： 1

工程名称： 团结河(樊川)、三周中心河

第1页 共1页

扬州市江都区2026年农村生态河道建设项目(樊川镇)编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：扬州市江都区2026年农村生态河道建设项目(樊川镇)

2、建设地点：扬州市江都区樊川镇境内

3、设计单位：南京市水利规划设计院股份有限公司

4、主要施工内容：

(1)、团结河(樊川)及三周中心河，河道疏浚、清障清杂、水土保持。

团结河整治工长4500m，河道清淤设计底高程-0.5m，底宽5m，边坡1:2，全线整坡、岸坡清障清杂，全线河坡撒播草籽，两处节点位置采用草皮防护6000 平方、红叶石楠球100株、垂杨柳100 株；

三周中心河整治工长6500m，河道清淤设计底高程-0.5m，底宽5m，边坡1:2，全线整坡、岸坡清障清杂，全线河坡撒播草籽，两处节点位置采用草皮防护1200 平方。

二、编制范围：施工图范围内水利、园林工程。

三、编制依据：

1. 业主提供的《扬州市江都区樊川镇2026 年农村生态河道建设工程施工图设计》和工程概算；

2. 《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

3. 《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年版）；

4. 《江苏省水利工程预算定额》（2010年版）；

5. 《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2017年版）

6. 《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）；

7. 《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；

8. 江苏省水利厅苏水安【2017】3号文“省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费解表》的通知”；

9. 江苏省水利厅苏水基〔2023〕8号“省水利厅关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》安全文明措施费计费标准的通知”；

10. 《扬州工程造价管理》2026年2月；

11. 江苏省工程造价管理相关法规和文件汇编。

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

第1页 共2页

工程名称：团结河(樊川)、三周中心河

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	团结河(樊川)疏浚工程				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101001007	清障清杂	1、部位：沿线施工区域所需清杂、整坡等全部范围 2、弃置区及运距：投标单位自行考虑		m2	45000		
1.1.2	500104	疏浚和吹填工程				1		
1.1.2.1	500104002001	其他机械疏浚	1、运距及排高：投标单位自行考虑 2、排泥方式(水中、陆地)：陆地 3、其他说明：包含河道排水、围堰、排泥场费用，土方运距、来源投标单位自行考虑； 4、备注：包含矛盾协调、赔青等费用		m3	43912.5		
1.1.3	500101	植物防护				1		
1.1.3.1	500101001001	喷播植草(灌木)籽	1、品种：狗牙根草籽及四季花草混播 2、播种量：15g/m ² 3、养护期：III级养护一年		m2	27000		
1.1.3.2	500101001002	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大混播黑麦草及四季花草 2、养护期：III级养护一年 3、备注：节点处四季花草加强		m2	6000		
1.1.3.3	500101001003	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、高度：H60cm 3、养护期：III级养护一年		株	100		
1.1.3.4	500101001004	栽植乔木	1、种类：垂杨柳 2、胸径或干径：Φ10cm 3、养护期：III级养护一年		株	100		
2	50	三周中心河疏浚工程				1		
2.1	5001	水利建筑工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

第2页 共2页

工程名称：团结河(樊川)、三周中心河

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.1	500101	土方开挖工程				1		
2.1.1.1	500101001008	清障清杂	1、部位：沿线施工区域所需清杂、整坡等全部范围 2、弃置区及运距：投标单位自行考虑		m ²	65000		
2.1.2	500104	疏浚和吹填工程				1		
2.1.2.1	500104002002	其他机械疏浚	1、运距及排高：投标单位自行考虑 2、排泥方式(水中、陆地)：陆地 3、其他说明：包含河道排水、围堰、排泥场费用，土方运距、来源投标单位自行考虑； 4、备注：包含矛盾协调、赔青等费用		m ³	33398.7		
2.1.3	500101	植物防护				1		
2.1.3.1	500101001009	喷播植草(灌木)籽	1、品种：狗牙根草籽及四季花草混播 2、播种量：15g/m ² 3、养护期：III级养护一年		m ²	39000		
2.1.3.2	500101001010	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大混播黑麦草及四季花草 2、养护期：III级养护一年 3、备注：节点处四季花草加强		m ²	1200		
2.1.3.3	500101001011	栽植乔木	1、种类：垂杨柳 2、胸径或干径：Φ10cm 3、养护期：III级养护一年		株	40		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：1

第1页 共1页

工程名称：团结河(樊川)、三周中心河

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注

措施项目清单

工程名称：团结河(樊川)、三周中心河

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施	总价承包
2	安全文明措施	41000元，不可竞争费。投标人应根据招标文件附后的江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费解表》明细组成，结合本工程实际逐项明细报价，按实支付。
3	临时工程	总价承包
4	交通工程	总价承包
5	保险费（5.1~5.3之和）	以保险凭证及发票按实支付，但不得超过投标价
5.1	建安工程一切险	总价承包
5.2	第三者责任险（保额不低于100万元）	总价承包
5.3	工伤保险	工程量清单计价*0.1%，费率不可竞争
6	施工机械及大型设备进退场安拆费	总价承包

其他项目清单计价表

合同编号：1

第1页 共1页

工程名称：团结河(樊川)、三周中心河

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金	52355.39	
	合计	52355.39	

安全文明措施费分解表

合同编号：1

第1页 共2页

工程名称：团结河(樊川)、三周中心河

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
—	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明施工费分解表

合同编号：1

第2页 共2页

工程名称：团结河(樊川)、三周中心河

序号	项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护	项				
1	现场布置	项				现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施	项				施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理	项				场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容	项				含廉政建设费用
	总计					