


高邮市汤庄镇长林村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 工程

预算价

预算价（小写）： 1640571.45

（大写）： 壹佰陆拾肆万零伍佰柒拾壹元肆角伍分

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人或其授权人：
丁坤
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价工程师签字盖专用章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年04月22日

复核时间： 2026年04月22日

建设项目预算价表

工程名称：高邮市汤庄镇长林村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	高邮市汤庄镇长林村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目	1640571.45		34306.82	43178.80
合 计		1640571.45		34306.82	43178.80

单项工程预算价表

工程名称：高邮市汤庄镇长林村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程	320094.23		5013.80	6714.63
2	河道驳岸及岸坡整治	485311.77		7609.02	10180.40
3	休闲长廊等细部工程	552104.55		15841.66	18213.74
4	公厕土建	125718.85		3607.28	4147.42
5	公厕安装	18661.39		276.87	469.55
6	路灯	96949.58		1520.04	2033.72
7	绿化工程	41731.08		438.15	1419.34
合 计		1640571.45		34306.82	43178.80

单位工程预算价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	277005.30	
1.1	人工费	47112.05	
1.2	材料费	206569.25	
1.3	施工机具使用费	7080.77	
1.4	企业管理费	10828.32	
1.5	利润	5414.91	
2	措施项目费	9944.50	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9944.50	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5013.80	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6714.63	
4.1	社会保险费	5739.00	
4.2	住房公积金	975.63	
4.3	环境保护税		
5	税金	26429.80	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		320094.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0401 道路拓宽						
1	040202001001	路床(槽)整形	1、部位：素土夯实，夯实系数 $\geq 97\%$	m ²	396	1.83	724.68	
2	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm	m ²	396	51.93	20564.28	
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、嵌缝材料：养护、切缝、模板、刻痕等	m ²	369	121.32	44767.08	
4	040103001001	回填方 (含路肩培土)	1、密实度要求：夯实系数 $\geq 97\%$ 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：外购土，运距自行考虑	m ³	162.36	22.44	3643.36	
5	040402017001	伸缩缝	1、类别：伸缩缝 2、材料品种、规格：沥青油膏灌缝	m	246	9.22	2268.12	
		分部小计					71967.52	
		0401 现状道路维修						
6	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：15cm 3、严重错台、沉降、破裂的混凝土，含混凝土切缝	m ²	150	2.12	318.00	
7	SB040103003001	建筑垃圾处置费	1、建筑垃圾类别：拆除垃圾清运	m ³	22.5	40.31	906.98	
8	040202001002	路床(槽)整形	1、部位：素土夯实，夯实系数 $\geq 97\%$	m ²	150	1.83	274.50	
9	040202011002	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm	m ²	150	51.93	7789.50	
10	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、嵌缝材料：养护、切缝、模板、刻痕等	m ²	150	117.85	17677.50	
11	040402017002	伸缩缝	1、类别：灌缝 2、材料品种、规格：沥青玛蹄脂灌缝	m	80	9.22	737.60	
12	040203001001	混凝土表面处治	1、品种：水泥路面修补料 2、层数：1层	m ²	250	20.12	5030.00	
13	040203001002	混凝土错台、坑洞修补	1、品种：轻微错台采用磨平机磨平，坑洞凿毛填筑水泥砂浆	m ²	35	48.38	1693.30	
		本页小计					106394.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					34427.38	
		0401 巷道硬化						
14	040202001003	路床（槽）整形	1、部位：素土夯实，夯实系数 $\geq 97\%$	m ²	1000	1.83	1830.00	
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：10cm 3、嵌缝材料：养护	m ²	1000	61.71	61710.00	
		分部小计					63540.00	
		0401 现有混凝土道路压膜路面						
16	040203001003	混凝土表面处治	旧混凝土表面凿毛或拉毛处理，局部裂缝修复	m ²	809	3.97	3211.73	
17	040204003001	现浇混凝土人行道	1、2~4厚压印地坪 2、均匀撒布配套脱模粉(0.15~0.2kg/m ³) 3、撒布彩色强化料，分两次均匀撒布(2~4kg/m ²) 4、50厚C25细石混凝土找平层	m ²	809	65.09	52657.81	
		分部小计					55869.54	
		0401 新建混凝土道路压膜路面（步道）						
18	040202001005	路床（槽）整形	1、部位：素土夯实，夯实系数 $\geq 97\%$	m ²	250	1.83	457.50	
19	040202011005	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm	m ²	250	51.93	12982.50	
20	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：6cm 3、嵌缝材料：养护、长 $\leq 6m$ ，缝宽10	m ²	250	39.10	9775.00	
21	040203009002	压印地坪	1、材料品种：压印地坪 2、厚度：2~4mm	m ²	250	27.23	6807.50	
		分部小计					30022.50	
		0401 便民停车场						
22	040202001004	路床（槽）整形	1、部位：素土夯实，夯实系数 $\geq 97\%$	m ²	69.3	1.83	126.82	
23	040202011004	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：30cm	m ²	60	103.86	6231.60	
24	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：养护、长 $\leq 6m$ ，缝宽10	m ²	60	113.12	6787.20	
本页小计							162577.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
25	040203009001	压印地坪	1、材料品种：压印地坪 2、厚度：2~4mm	m ²	60	27.23	1633.80		
26	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：100*250*1000芝麻灰光面立道牙 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100*300碎石垫层，100*200+ (230+130)/2*100厚C20细粒基础	m	46.43	121.36	5634.74		
分部小计								20414.16	
0401 交安设施									
27	040205006001	标线	1、材料品种：丙烯专用划线漆 2、线型：150宽，白色或黄色	m	136.5	2.47	337.16		
28	040205017001	橡胶挡车器	1、材料品种：成品定制橡胶挡车器 2、规格、型号：500*160	个	8	53.38	427.04		
分部小计								764.20	
分部分项合计								277005.30	
本页小计								8032.74	
合 计								277005.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	5013.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	4155.08			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	858.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	277.01			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	4570.59			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	83.10			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					9944.50			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6714.63	100.000	6714.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286949.80	2.000	5739.00
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286949.80	0.340	975.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286949.80		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	293664.43	9.000	26429.80
合 计					33144.43

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	744.59	0.69	513.77	
2	03070108	膨胀螺栓	M6×50	套	16.32	1.54	25.13	
3	03510701	铁钉		kg	12.5	3.60	45.00	
4	03631906	合金钎头	φ150	个	0.003717	3344.44	12.43	
5	03652401	钢锯片		片	0.599625	360.17	215.97	
6	03652405	刻槽机锯片		组	0.2595	4116.24	1068.16	
7	04010611~1	水泥	32.5级	kg	5400	0.30	1636.20	
8	04034103	石屑(米砂)		t	7	151.55	1060.85	
9	04050219	碎石	60	t	276.105077	152.00	41967.97	
10	04090600	石粉		kg	207.662	0.04	8.31	
11	05250501	木柴		kg	5.216	0.94	4.90	
12	11070304~1	丙烯专用划线漆		kg	16.064412	16.86	270.85	
13	11450503	稀释剂		kg	0.53549	12.01	6.43	
14	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.20864	4716.52	984.05	
15	13010101	石棉		kg	205.38	2.57	527.83	
16	31150101	水		m3	538.38686	4.57	2460.43	
17	31150702	煤		t	0.05216	943.30	49.20	
18	32090101	周转木材		m3	0.25	1730.06	432.52	
19	33070701~1	芝麻灰石质侧石(立缘石)	100*250*1000	m	47.12645	65.65	3093.85	
20	33350304~1	500*160, 成品定制橡胶挡车器		块	8	45.00	360.00	
21	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.040626	397.00	16.13	
22	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.666271	386.00	257.18	
23	80090322	自流平复合砂浆		kg	140	7.77	1087.80	
24	80210106~1	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	40.9354	409.95	16781.47	
25	80210118~1	C20粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.799586	400.24	720.27	
26	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	12.24	400.24	4898.94	
27	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	95.2884	419.66	39988.73	
28	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	15.175	400.24	6073.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	101.5	419.66	42595.49	
30	ZC0001	土方		m3	162.4	17.74	2880.98	
31	ZC0002	路面压膜	含配套脱模粉 (0.15~0.2kg/m ³) 及撒布彩色强化料 ,分两次均匀撒布 (2~4kg/m ²)	m ² 道路 面积	809	35.00	28315.00	
32	ZC0002~1	路面压膜		m ² 道路 面积	310	25.00	7750.00	
合计							206109.48	

单位工程预算价表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	407883.02	
1.1	人工费	92995.32	
1.2	材料费	256979.13	
1.3	施工机具使用费	23084.79	
1.4	企业管理费	23216.55	
1.5	利润	11607.23	
2	措施项目费	27176.74	
2.1	单价措施项目费	12505.19	
2.2	总价措施项目费	14671.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7609.02	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10180.40	
4.1	社会保险费	8701.20	
4.2	住房公积金	1479.20	
4.3	环境保护税		
5	税金	40071.61	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		485311.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0401 挡土墙 (总长260m)							
1	040101005005	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：0.4m 2、运距：自行考虑	m ³	249.6	28.15	7026.24		
2	040101001006	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：3m	m ³	600.6	8.14	4888.88		
3	040103001007	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土	m ³	570.96	17.47	9974.67		
4	040202001005	路床(槽)整形	1、部位：底层地面夯实	m ²	598	1.34	801.32		
5	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15混凝土垫层，100mm厚	m ³	60.84	582.79	35456.94		
6	040303015005	混凝土挡墙墙身(压顶)	1、混凝土强度等级：C30 2、泄水孔材料品种、规格：PVC110塑料管，间距2-3m，按梅花形布置。泄水孔向外坡度为5%，最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm，泄水孔应保持直通无阻 3、滤水层要求：设置碎石盲沟，反滤层采用≥300g/m ² 反滤土工布包裹砂砾石； 4、沉降缝要求：每间隔10~20m应设置一道变形缝(伸缩、沉降缝)。变形缝宽度为20~30mm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不宜小于150mm。 5、含模板安拆	m ³	125.97	893.14	112508.85		
7	040303002005	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、其他：含模板安拆	m ³	134.03	648.85	86965.37		
8	040901001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10	t	6.552	5336.55	34965.08		
9	040901001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ12	t	4.347	4353.99	18926.79		
本页小计							311514.14		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040901001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ14	t	11.505	4295.75	49422.60	
11	040901001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ16	t	8.57	4263.51	36538.28	
		分部小计					397475.02	
		0401 岸坡整治						
12	040101001001	坡岸整治	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：平均挖土深度按0.2m考虑 3、运距：自行考虑	m3	400	26.02	10408.00	
		分部小计					10408.00	
		分部分项合计					407883.02	
1	041103001001	围堰 (费用包干)	1、围堰类型：素土，机械填挖	项	1	6925.11	6925.11	
2	041107002001	排水 (费用包干)	河道排水	m3	4531	0.25	1132.75	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4447.33	4447.33	
		单价措施合计					12505.19	
		本页小计					108874.07	
		合 计					420388.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	7609.02			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	6305.82			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1303.20			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	6936.41			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	126.12			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					14671.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10180.40	100.000	10180.40
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435059.76	2.000	8701.20
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435059.76	0.340	1479.20
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435059.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	445240.16	9.000	40071.61
合 计					50252.01

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋	φ 12	t	4.52088	3190.00	14421.61	
2	01010111~3	钢筋	φ 14	t	11.9652	3134.00	37498.94	
3	01010111~5	钢筋	φ 16	t	8.9128	3103.00	27656.42	
4	01090158~1	钢筋	φ 10	t	6.68304	3274.00	21880.27	
5	02330105	草袋子		只	118.95287	0.86	102.30	
6	03410205	电焊条		kg	193.42224	4.97	961.31	
7	03515100	圆钉		kg	4.35552	8.74	38.07	
8	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.20	21.00	
9	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	26.43576	7.12	188.22	
10	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	141.923866	8.79	1247.51	
11	04030107	中(粗)砂		t	1.82832	169.00	308.99	
12	04050217	碎石	40	t	5.3703	152.00	816.29	
13	04090302-1	黄土		m3	226.875			
14	05030600	普通成材		m3	1.81272	1951.87	3538.19	
15	05030703~1	木板	厚度25	m3	0.210678	2173.67	457.94	
16	05250501	木柴		kg	1.5184	0.94	1.43	
17	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.062634	4716.52	295.41	
18	12333513	脱模剂		kg	10.4	17.15	178.36	
19	14010304	钢管		kg	240.1152	4.80	1152.41	
20	14310714	PVC-U硬聚氯乙烯管	dn100	m	92.82	22.51	2089.38	
21	31012504	模板嵌缝料		kg	5.2	2.76	14.35	
22	31150101	水		m3	256.486008	4.57	1172.14	
23	31150301	电		kW·h	162.123	0.76	123.21	
24	31150702	煤		t	0.015184	943.30	14.32	
25	32010501	复合木模板面板		m2	10.92	43.43	474.26	
26	32011101	钢模板		t	0.784992	3858.97	3029.26	
27	32011111	组合钢模板		kg	61.36	4.29	263.23	
28	32020111	钢模扣件		个	15.23808	4.72	71.92	
29	32020115	零星卡具		kg	545.41552	4.35	2372.56	
30	32020132	钢管支撑		kg	24.128	4.08	98.44	
31	32090101	模板木材		m3	0.2288	1730.06	395.84	
32	32090508	钢支撑		kg	7.748	4.10	31.77	
33	33030101	土工布		m2	71.8588	4.55	326.96	
34	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
35	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.01092	384.00	4.19	
36	80210121~2	C30粒径20砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	128.4894	419.66	53921.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河道驳岸及岸坡整治

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	80210143~2	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	62.0568	390.52	24234.42	
38	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	136.04045	419.66	57090.74	
合计							256579.28	

单位工预算价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	444521.32	
1.1	人工费	118594.68	
1.2	材料费	267833.58	
1.3	施工机具使用费	9431.24	
1.4	企业管理费	33283.89	
1.5	利润	15377.93	
2	措施项目费	43782.88	
2.1	单价措施项目费	20043.62	
2.2	总价措施项目费	23739.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15841.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18213.74	
4.1	社会保险费	15625.73	
4.2	住房公积金	2588.01	
4.3	环境保护税		
5	税金	45586.61	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		552104.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 休闲长廊						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：15cm	m ²	46.76	2.12	99.13	
2	010103002007	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：自行考虑	m ³	7.01	50.70	355.41	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1M内	m ³	46.76	8.86	414.29	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：现场土	m ³	32.94	24.51	807.36	
5	010103002006	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑	m ³	13.82	16.70	230.79	
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m ³	2.64	523.29	1381.49	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	5.53	550.27	3042.99	
8	010507007001	其他构件	1、构件的类型：杯形基础 2、构件规格：700*700*640 3、混凝土种类：泵送商砼 4、混凝土强度等级：C30	m ³	4.74	559.71	2653.03	
9	010301007001	柱内填芯	C25细砼填实	m ³	0.55	682.18	375.20	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢10	t	0.168	5307.57	891.67	
11	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：φ10	t	0.053	5465.90	289.69	
12	011102001001	石材楼地面	1、素土夯实，压实系数≥97% 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20垫层 4、30厚1:3水泥砂浆粘结层 5、600*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩一字错铺	m ²	71.75	239.88	17211.39	
本页小计							27752.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011105002001	石材踢脚线	1、踢脚线高度：150mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩 3、防护材料种类：磨45°角	m	47	36.67	1723.49	
14	010702001001	木柱	1、构件规格尺寸：Φ250 2、木材种类：防腐木 3、刨光要求：按设计要求	m3	3.2	3769.92	12063.74	
15	010702001002	木柱	1、构件规格尺寸：Φ220 2、木材种类：防腐木 3、刨光要求：按设计要求	m3	0.21	3769.92	791.68	
16	010702002001	木梁	1、构件规格尺寸：Φ250 2、木材种类：防腐木 3、刨光要求：按设计要求	m3	4.54	3570.12	16208.34	
17	010702003001	木檩	1、构件规格尺寸：80*100@350 2、木材种类：防腐木	m3	2.28	4839.31	11033.63	
18	010702005001	其他木构件	1、构件名称：挑檐枋 2、构件规格尺寸：80*120 3、木材种类：防腐木	m3	0.38	5265.46	2000.87	
19	010703001001	屋面木基层	1、望板材料种类、厚度：25mm厚木望板	m2	99.19	76.14	7552.33	
20	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	99.19	22.04	2186.15	
21	010607005001	钢丝网	1、材料品种、规格：钢丝网	m2	99.19	17.10	1696.15	
22	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：灰色沥青瓦	m2	99.19	38.51	3819.81	
23	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4mm改性沥青SBS防水卷材	m2	99.19	37.61	3730.54	
24	011404007001	其他木材面	1、油漆品种、刷漆遍数：板栗色调和漆二遍	m2	216.44	27.85	6027.85	
本页小计							68834.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	050305010002	铁艺防腐木坐凳	1、木座板面截面： 截面90*40防腐木凳面，900*490*450 2、座椅规格、颜色： 50*50*5镀锌矩形钢，50*30*5镀锌矩形钢，地脚连接螺栓固定 3、防护材料种类： 木材面板栗色调和漆两度，方管面外喷板栗色氟碳漆	个	10	636.99	6369.90	
		分部小计					102956.92	
		0401 青砖休憩坐凳						
26	050305004001	青砖休憩坐凳	1、尺寸1800*500*450 2、素土夯实，压实系数≥97% 3、100厚碎石垫层 4、100厚C15砼垫层 5、青砖砌筑，清水勾缝 6、1800*500*50芝麻灰火烧面花岗岩压顶 7、含土方开挖、回填 8、详见设计图纸	个	4	631.13	2524.52	
		分部小计					2524.52	
		0401 树池坐凳						
27	050305004002	树池坐凳	1、尺寸3000(外围)*4*300*450 2、素土夯实，压实系数≥97% 3、100厚碎石垫层 4、100厚C15砼垫层 5、青砖砌筑，清水勾缝 6、600*300*50芝麻灰火烧面花岗岩压顶 7、DN50排水管，滤石：外裹无纺布200g/m ² 粒径20~50碎石，0.3*0.3*0.3m 8、含土方开挖、回填 9、详见设计图纸	个	3	3935.60	11806.80	
		分部小计					11806.80	
		0401 健身器材						
28	050305006001	健身器材	健身器材，根据甲方要求，含安装及基础施工等	组	3	887.21	2661.63	
		本页小计					23362.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
分部小计							2661.63	
0101 建筑外立面改造								
29	011608002002	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 原墙面涂料	m2	650	4.93	3204.50	
30	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2水泥砂浆面层	m2	150	40.43	6064.50	
31	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子、磨，涂饰底涂料，涂饰面层涂料 2、部位：外墙	m2	3000	23.14	69420.00	
32	011406001003	墙面彩绘	墙面公益广告彩绘	m2	100	60.00	6000.00	
33	010806001001	木质窗	1、窗代号及洞口尺寸：900*1800 2、玻璃品种、厚度：成品定制网格挂墙格栅	樘	4	283.07	1132.28	
34	011508005001	挂牌	Φ120~150成品定制木质壁挂挂牌	个	36	32.68	1176.48	
35	011505011001	花篮	悬挂墙壁花篮	个	4	120.54	482.16	
分部小计							87479.92	
0101 文化墙								
36	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 乳胶漆面层	m2	32.47	4.93	160.08	
37	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆二遍 2、部位：围墙	m2	32.47	23.14	751.36	
38	011507001001	墙面宣传板	定制15厚亚克力宣传板，9m*1.8m，具体样式参见设计图	组	1	3949.56	3949.56	
分部小计							4861.00	
0101 青砖围墙								
39	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原围墙 2、拆除高度：2.2m 3、拆除砌体的截面尺寸：水泥砂浆抹灰	m3	26.4	111.77	2950.73	
40	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖基础 2、砌体材质：砖	m3	6.54	169.15	1106.24	
41	SB010103003001	建筑垃圾处置费	1、建筑垃圾类别： 拆除垃圾清运，运距自行考虑	m3	32.94	52.82	1739.89	
本页小计							98137.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
42	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.0m	m3	59.46	8.42	500.65		
43	010103001002	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：符合规范要求	m3	33.9	7.19	243.74		
44	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m3	25.56	16.75	428.13		
45	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	4.8	362.51	1740.05		
46	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板安拆	m3	4.8	523.29	2511.79		
47	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：青砖，240*115*53 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10	m3	15.97	659.60	10533.81		
48	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：青砖，240*115*53 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5	m3	28.85	706.07	20370.12		
49	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：清水外墙 2、勾缝材料种类：水泥砂浆	m2	227.39	12.39	2817.36		
50	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.88	621.40	1789.63		
51	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：C8	t	0.101	5307.57	536.06		
52	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：C16	t	0.344	4407.66	1516.24		
		分部小计					48784.44		
		0101 仿汉白玉栏杆工程							
		本页小计						42987.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	020202003001	栏杆	1、石料种类、构件规格 、构件式样：仿汉白玉栏板 2、雕刻种类、形式：做法详见设计图纸 3、含柱脚C25混凝土块	m	40	351.52	14060.80	
		分部小计					14060.80	
		0101 仿竹围栏						
54	050307006001	仿竹围栏	成品定制铝合金仿竹围栏，含C25砼块，具体做法详见设计图纸	m	500	56.55	28275.00	
		分部小计					28275.00	
		0101 文明乡风文化墙						
55	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.0m	m ³	38.57	8.42	324.76	
56	010103001003	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：符合规范要求	m ³	25.41	7.19	182.70	
57	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m ³	13.16	16.76	220.56	
58	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m ³	2.24	362.51	812.02	
59	010501001003	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m ³	2.24	523.29	1172.17	
60	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：标准砖，240*115*53 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10	m ³	7.28	613.14	4463.66	
61	020106002001	成品花窗	成品花窗：1m*1m	樘	2	212.93	425.86	
62	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：青砖，240*115*53 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5	m ³	13.83	706.07	9764.95	
本页小计							59702.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
63	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.53	757.90	1159.59		
64	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：地圈梁	m3	1.4	621.40	869.96		
65	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：非泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：YL、GL1、GL2、混凝土块	m3	1.68	621.40	1043.95		
66	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：C8	t	0.166	5307.57	881.06		
67	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：C14	t	0.278	4439.28	1234.12		
68	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：C16	t	0.164	4407.66	722.86		
69	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格：蝴蝶瓦屋面 2、粘结层砂浆的配合比：琉璃回纹脊	m2	29.22	240.90	7039.10		
70	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙 2、面层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆	m2	120.54	35.80	4315.33		
71	011206002001	块料零星项目	1、基层类型、部位：砖细挂枋 2、面层材料品种、规格、颜色：400*200*30	m2	9.74	220.73	2149.91		
72	011206002002	块料零星项目	1、基层类型、部位：异形门框砖细边框 2、面层材料品种、规格、颜色：40厚方砖	m2	2.76	285.94	789.19		
73	011406001004	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆二遍	m2	120.54	23.14	2789.30		
74	011507001002	附墙宣传栏	1、尺寸：2350*2250 2、镀锌方管骨架，外喷板栗色氟碳漆，钢骨架玻璃钢小瓦，小瓦拼花，1.4厚铝合金宣传栏，5厚钢化玻璃橱窗，具体做法详见设计图纸	组	3	2800.00	8400.00		
本页小计								31394.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
75	011507001003	宣传板	1、箱体规格：500*1450 2、面层材料种类：定制15厚亚克力板宣传板仿木纹底，白色字体，详见设计图纸	组	1	231.57	231.57		
分部小计								48992.62	
0101 新增雨棚工程									
76	011613002001	玻璃雨棚拆除	1、拆除部位：原玻璃雨棚	项	1	59.12	59.12		
77	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：15cm 3、基础部位，含切缝	m ²	9	63.25	569.25		
78	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m 3、弃土运距：自行考虑	m ³	9	9.71	87.39		
79	010103001004	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：符合规范要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m ³	5.44	7.13	38.79		
80	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m ³	3.56	16.91	60.20		
81	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m ³	0.48	362.51	174.00		
82	010501001004	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m ³	0.48	523.29	251.18		
83	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	2.59	550.27	1425.20		
84	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M20*800	t	0.032	6159.95	197.12		
85	010516002001	预埋铁件	1、规格：450*50*4*3 2、铁件尺寸：450*450	t	0.018	14991.06	269.84		
86	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：Q345B，200*200*10	t	0.817	8175.28	6679.20		
本页小计								10042.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011208001001	柱(梁)面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色：2mm铝板	m ²	10.85	230.51	2501.03	
88	011303001001	采光天棚	1、骨架类型：钢骨架 2、固定类型、固定材料品种、规格：不锈钢雨棚驳接爪 3、面层材料品种、规格：6+6夹胶钢化玻璃 4、材料种类：工字钢160*88*6，40*80*2镀锌矩形钢，槽钢160*65*8.5	m ²	17.68	663.93	11738.28	
89	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：钢结构表面 2、油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆，喷板栗色漆	m ²	36.45	81.27	2962.29	
90	011101003001	混凝土地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：15cm厚C20地面	m ²	9	89.47	805.23	
分部小计							27818.12	
0101 道桥栏杆								
91	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：混凝土栏杆 2、拆除垃圾清运	m	56	22.75	1274.00	
92	011810001001	植筋	1、植筋孔径：Φ14 2、钻孔方向：竖向，@500 3、钻孔深度：30cm	根	228	18.90	4309.20	
93	040303018001	混凝土防撞护栏	1、断面：(200+430)*800 2、混凝土强度等级：C25	m	56	227.85	12759.60	
94	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14	t	0.163	4439.28	723.60	
95	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	0.558	5221.89	2913.81	
96	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	0.511	5307.57	2712.17	
97	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8	t	0.039	5307.57	207.00	
98	040309001001	金属栏杆	1、栏杆材质、规格：100*80*5，120*120*5镀锌方钢，做法详见设计图纸 2、油漆品种、工艺要求：氟碳漆	m	56	393.10	22013.60	
分部小计							46912.98	
本页小计							64919.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 东侧入村标识						
99	010101004004	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.2m	m3	7.3	9.73	71.03	
100	010103001005	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：符合规范要求	m3	5.07	7.23	36.66	
101	010103002004	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m3	2.23	16.50	36.80	
102	010404001004	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	0.38	362.51	137.75	
103	010501001005	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.38	523.29	198.85	
104	010501003003	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.46	550.27	803.39	
105	010507007002	其他构件	1、部位：二次浇筑混凝土 2、混凝土种类：非泵送混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.42	776.58	326.16	
106	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	0.026	5221.89	135.77	
107	010515003002	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：C10	t	0.02	5465.90	109.32	
108	011507003001	东侧入口标识	1、箱体规格：1m*4.4m*0.15*2组 2、基层材料种类：150*150*10、50*100*8、100*100*8镀锌方管，黄色30厚亚克力字体 3、面层材料种类：外喷板栗色氟碳漆	座	1	7600.00	7600.00	
		分部小计					9455.73	
		0101 垃圾亭(2座)						
109	010101004003	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.6m	m3	4.22	9.71	40.98	
		本页小计					9496.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
110	010103001006	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：符合规范要求	m3	3	7.19	21.57		
111	010103002005	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m3	3	16.72	50.16		
112	010501001006	垫层	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.34	523.29	177.92		
113	010501003004	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.88	550.27	484.24		
114	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q355 2、规格：4C14 3、铁件尺寸：150*150*12	t	0.034	14991.06	509.70		
115	011507003002	垃圾亭	1、箱体规格：1.16m*2.56m*2.087m 2、基层材料种类：60*60*3.5、20*20*2，20*30*3镀锌方管，400*700亚克力宣传牌6块，玻璃钢仿古瓦 3、面层材料种类：外喷深灰色氟碳漆 4、防护材料种类：配100升成品垃圾桶4组	座	2	3200.00	6400.00		
116	011101003002	混凝土地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：地面夯实 2、面层厚度、混凝土强度等级：6cm厚C20地面	m2	5.94	41.46	246.27		
分部小计							7930.84		
分部分项合计							444521.32		
1	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：油漆脚手架	m2	73.5	2.08	152.88		
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	30.58	2.17	66.36		
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	61.16	0.47	28.75		
本页小计							8137.85		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m ²	2.64	92.58	244.41	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30	m ²	10.4	79.30	824.72	
6	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：杯形基础 2、构件规格：700*700*640 3、混凝土种类：泵送商砼 4、混凝土强度等级：C30	m ²	21.33	79.34	1692.32	
7	01B001	补充清单	1、材料品种、规格：钢丝网	m ²	99.19	28.14	2791.21	
8	01B002	补充清单	1、尺寸1800*500*450 2、素土夯实，压实系数≥97% 3、100厚碎石垫层 4、100厚C15砼垫层 5、青砖砌筑，清水勾缝 6、1800*500*50芝麻灰火烧面花岗岩压顶 7、含土方开挖、回填	m ²	2.4	68.74	164.98	
9	01B003	补充清单	1、尺寸3000（外围）*4*300*450 2、素土夯实，压实系数≥97% 3、100厚碎石垫层 4、100厚C15砼垫层 5、青砖砌筑，清水勾缝 6、600*300*50芝麻灰火烧面花岗岩压顶 7、DN50排水管，滤石：外裹无纺布200g/m ² 粒径20~50碎石，0.3*0.3*0.3m 8、含土方开挖、回填	m ²	6.48	68.74	445.44	
10	011702001003	基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板安拆	m ²	4.8	92.07	441.94	
本页小计							6605.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	23.99	72.45	1738.08	
12	01B004	补充清单	成品定制铝合金仿竹围栏，含C25砼块，具体做法详见设计图纸	m2	7.34	79.39	582.72	
13	011702001004	基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	2.24	92.07	206.24	
14	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	16.98	98.62	1674.57	
15	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：地圈梁	m2	11.66	72.98	850.95	
16	011702008003	圈梁	1、混凝土种类：非泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：YL、GL1、GL2、混凝土块	m2	13.99	72.98	1020.99	
17	011702001005	基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m2				
18	011702001006	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2				
19	01B005	补充清单	1、断面： (200+430)*800 2、混凝土强度等级：C25	m2	69.06	94.45	6522.72	
20	011702001007	基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	0.38	92.07	34.99	
21	011702001008	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.75	79.21	217.83	
22	011702025002	其他现浇构件	1、部位：二次浇筑混凝土 2、混凝土种类：非泵送混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	3.18	56.29	179.00	
本页小计							13028.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	011702001009	基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	0.34	92.07	31.30		
24	011702001010	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.65	79.53	131.22		
单价措施合计								20043.62	
本页小计								162.52	
合 计								464564.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	15841.66			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	14401.51			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1440.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	7665.32			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	232.28			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					23739.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18213.74	100.000	18213.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488304.20	3.200	15625.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488304.20	0.530	2588.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488304.20		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	506517.94	9.000	45586.61
合 计					63800.35

承包人供应主要材料一览表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0336	3092.00	103.89	
2	01010100~1	钢筋	Φ10	t	0.22542	3274.00	738.03	
3	01010100~2	钢筋	Φ8	t	0.31212	3274.00	1021.88	
4	01010100~3	钢筋	Φ16	t	0.51816	3103.00	1607.85	
5	01010100~4	钢筋	Φ14	t	0.44982	3134.00	1409.74	
6	01010100~5	钢筋	Φ12	t	0.59568	3190.00	1900.22	
7	01010100~6	钢筋	Φ10	t	0.54162	3274.00	1773.26	
8	01150211	六角空心钢		kg	0.0423	4.72	0.20	
9	01270100	型钢		t	2.000182	3962.00	7924.72	
10	01290221	钢板	15以内	kg	504.96	3.77	1901.17	
11	0130172	圆钢		kg	67.7417	3.32	224.56	
12	02090101	塑料薄膜		m ²	34.915403	0.69	24.09	
13	02170101~1	定制15厚亚克力 宣传板	9m*1.8m	m ²	17.172	230.00	3949.56	
14	02170101~2	定制15厚亚克力 板宣传板仿木纹 底,白色字体	3mm	m ²	0.725	319.40	231.57	
15	02170306~1	Φ120~150成品 定制木质壁挂挂 牌		个	36.36	7.10	258.16	
16	02230101	石墨粉	高碳	kg	0.5844	1.72	1.01	
17	02270105	白布		m ²	0.47928	3.43	1.64	
18	02290301	麻绳		kg	0.01634	5.75	0.09	
19	02290401	麻袋		条	0.0817	4.29	0.35	
20	02330105	草袋子		只	4.393548	0.86	3.78	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	486.031	0.09	43.74	
22	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	55.6606	0.86	47.87	
23	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	9.4	5.57	52.36	
24	03270202	砂纸		张	239.505	0.94	225.13	
25	0330050~1	防腐木	枋板材	m ³	3.904824	2800.00	10933.51	
26	03410200	电焊条		kg	11.1384	6.88	76.63	
27	03410205	电焊条		kg	29.193	6.88	200.85	
28	03410205~1	电焊条	J422	kg	42.10953	6.88	289.71	
29	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	18.34982	7.72	141.66	
30	03450200	焊剂		kg	7.06705	3.43	24.24	
31	03510201	钢钉		kg	6.427512	8.74	56.18	
32	03510701	铁钉		kg	29.090503	7.23	210.32	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	1.728	7.23	12.49	
34	03515100	圆钉		kg	0.15984	8.74	1.40	
35	03550101	钢丝网		m ²	109.109	4.44	484.44	
36	03550120	热镀锌钢丝网		m ²	109.109	10.74	1171.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2.943681	7.12	20.96	
38	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	10.5228	8.79	92.50	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	13.824144	8.79	121.51	
40	03590100	垫铁		kg	23.31718	4.29	100.03	
41	03590700	铁件		kg	4.5288	5.15	23.32	
42	03631906	合金钎头	φ150	个	0.001156	3344.44	3.87	
43	03633315	合金钢钻头	一字型	根	4.88731	6.86	33.53	
44	03652401	钢锯片		片	0.156	360.17	56.19	
45	03652403	合金钢切割锯片		片	0.32955	68.60	22.61	
46	04010611	水泥	32.5级	kg	1282.017025	0.27	346.14	
47	04010701	白水泥		kg	959.05846	1.08	1037.70	
48	04030107~1	中砂		t	3.502354	169.00	591.90	
49	04050203~1	碎石	5~16mm	t	1.809	152.00	274.97	
50	04050204	碎石	5~20	t	0.74358	152.00	113.02	
51	04050207	碎石	5~40mm	t	24.87375	152.00	3780.81	
52	04050217	碎石	40	t	5.27085	152.00	801.17	
53	04090801	石膏粉	325目	kg	5.991	0.36	2.16	
54	04130101~1	青砖		百块	50.66824	77.72	3937.94	
55	04135500	标准砖	240×115×53	百块	38.0016	53.43	2030.43	
56	04135500~1	青砖	240×115×53	百块	312.1282	63.14	19707.77	
57	05011200~1	防腐木		m3	8.3475	2800.00	23373.00	
58	05030600	普通木成材		m3	2.589102	1951.87	5053.59	
59	0508010302	电锤钻头	18mm	支	6.84	22.30	152.53	
60	05250501	木柴		kg	36.7003	0.94	34.50	
61	05250502	锯(木)屑		m3	0.4728	47.17	22.30	
62	0609060902	结构胶 (植筋胶)		kg	8.7324	25.73	224.68	
63	06090704	钢化夹胶玻璃		m2	18.2104	163.25	2972.85	
64	0630290	合金钢切割锯片		片	0.556	52.95	29.44	
65	0630351	铁钉		kg	3.15924	7.23	22.84	
66	06612145~1	砖细挂枋	400*200*30	m2	10.227	79.85	816.63	
67	06612145~2	异形门框砖细边 框	400*200*40	m2	2.898	141.95	411.37	
68	07010500~1	芝麻灰火烧面花 岗岩压顶	1800*500*50	m2	3.636	85.00	309.06	
69	07010500~2	芝麻灰火烧面花 岗岩压顶	600*300*50	m2	9.8172	85.00	834.46	
70	07112130~1	芝麻灰荔枝面花 岗岩	600*300*30	m2	80.376	68.00	5465.57	
71	08052120	铝单板	2mm	m2	11.935	180.00	2148.30	
72	08370504	一爪挂件		套	1.5912	48.80	77.65	
73	08370505	二爪挂件		套	6.7184	66.54	447.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	08370506	四爪挂件		套	7.6024	102.03	775.67	
75	10031503	钢压条		kg	5.15788	4.29	22.13	
76	10390304~1	悬挂墙壁花篮		个	4.04	79.85	322.59	
77	10390305~1	成品定制网格挂墙格栅	900*1800	个	4.04	230.67	931.91	
78	11010326~1	墙体彩绘		m2	100	60.00	6000.00	
79	11010366	外墙溶剂涂料(底涂)		kg	504.4816	18.00	9080.67	
80	11010367	外墙溶剂涂料(面涂)		kg	1008.9632	18.00	18161.34	
81	11030303	防锈漆		kg	4.167354	13.66	56.93	
82	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	26.5998	21.44	570.30	
83	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	22.1665	24.01	532.22	
84	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	44.333	31.05	1376.54	
85	11111715	酚醛清漆		kg	2.15676	11.15	24.05	
86	11111718	酚醛无光调和漆(底漆)		kg	30.19464	11.15	336.67	
87	11112503	调和漆		kg	26.60004	13.70	364.42	
88	11450503	稀释剂		kg	28.37312	12.01	340.76	
89	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 4mm	m2	123.9875	17.74	2199.54	
90	11573505-1	油毡瓦		m2	103.1576	13.31	1373.03	
91	11590914	硅酮密封胶		L	4.2432	68.60	291.08	
92	11591102	玻璃胶		L	0.864	34.30	29.64	
93	11592505	SBS封口石膏		kg	6.14978	6.00	36.90	
94	11592509~1	冷底子油 30:70(干拌(混)砂浆)		t	1.458093	850.92	1240.72	
95	12010903	煤油		kg	0.1332	4.29	0.57	
96	12030107	油漆溶剂油		kg	13.848041	12.01	166.31	
97	12060334	防腐油		kg	1.816	5.15	9.35	
98	12070315	石蜡		kg	0.333	10.29	3.43	
99	12310309	草酸		kg	0.15984	3.86	0.62	
100	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	35.21245	6.86	241.56	
101	12333513	脱模剂		kg	6.9062	17.15	118.44	
102	12370305	氧气		m3	25.8347	2.83	73.11	
103	12370331	石油液化气		kg	5.15788	5.83	30.07	
104	12370335	乙炔气		kg	1.8564	15.44	28.66	
105	12370336	乙炔气		m3	6.088528	14.05	85.54	
106	12410163	干粉型粘结剂		kg	56.7	4.29	243.24	
107	12413518	901胶		kg	473.71735	2.14	1013.76	
108	12413535	万能胶		kg	4.8825	17.15	83.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	1330170~1	仿汉白玉栏板	含柱、栏板	m	40.8	141.95	5791.56	
110	14010303	钢管		t	2.28284	3504.49	8000.19	
111	14250331~1	成品定制铝合金仿竹围栏	60cm高	m	500	48.80	24400.00	
112	14310120~1	PVC塑料管	Φ50	m	5.508	9.80	53.98	
113	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	138.866	0.18	25.00	
114	15372103-1	塑料卡		个	266.244	0.17	45.26	
115	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.0045	16.29	0.07	
116	2030061	2#琉璃二钱脊	30×20×30cm	节	83.59355	7.77	649.52	
117	2230050	防腐油		kg	0.3132	1.47	0.46	
118	28110507	蝴蝶瓦	200×200	百块	44.8527	31.09	1394.47	
119	31012504	模板嵌缝料		kg	3.4531	2.76	9.53	
120	31110301	棉纱头		kg	0.913	5.57	5.09	
121	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	0.341	4.46	1.52	
122	31150101	水		m ³	74.641236	4.57	341.11	
123	31150301	电		kW·h	22.101312	0.76	16.80	
124	32010501	复合木模板面板		m ²	1.8648	43.43	80.99	
125	32010502	复合木模板	18mm	m ²	27.21004	43.43	1181.73	
126	32011121	定型钢模板		kg	84.531888	4.72	398.99	
127	32020115	卡具		kg	4.868548	4.35	21.18	
128	32020115~1	零星卡具		kg	0.11988	4.35	0.52	
129	32020132	钢管支撑		kg	22.775907	4.08	92.93	
130	32030105	工具式金属脚手		kg	1.908192	6.19	11.81	
131	32030303	脚手钢管		kg	1.03635	4.51	4.67	
132	32030504	底座		个	0.00735	4.12	0.03	
133	32030513	脚手架扣件		个	0.147	4.89	0.72	
134	32090101	周转木材		m ³	0.748475	1730.06	1294.91	
135	32090101~1	模板木材		m ³	0.039072	1730.06	67.60	
136	32090508	钢支撑		kg	1.32312	4.10	5.42	
137	32270103	金属校正器		kg	0.17974	4.72	0.85	
138	33030101	土工布		m ²	10.33236	4.55	47.01	
139	62542~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	0.28	339.03	94.93	
140	62582~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	0.183234	339.00	62.12	
141	62632~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.174711	384.00	67.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
142	62653~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.089486	358.00	32.04	
143	62822~1	混合砂浆 1:0.2:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.046874	395.93	18.56	
144	80010104~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	6.763295	339.00	2292.76	
145	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	17.47746	339.00	5924.86	
146	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	4.458903	358.00	1596.29	
147	80010106~2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	3.08308	349.00	1075.99	
148	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.0987	370.00	36.52	
149	80010121~2	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.795865	370.00	294.47	
150	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.083003	358.00	29.72	
151	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.075991	358.00	27.20	
152	80010123~3	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	2.2575	358.00	808.19	
153	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.54965	358.00	196.77	
154	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	3.753117	338.00	1268.55	
155	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	8.568287	338.00	2896.08	
156	80050121~1	混合砂浆 1:3:9 (干拌(混)砂浆)		t	1.293716	372.92	482.45	
157	80110318~1	纸筋石灰浆 (干拌(混)砂浆)		t	0.015341	338.00	5.19	
158	80210107~1	C25粒径16砣42.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	14.57337	409.95	5974.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：休闲长廊等细部工程

标段：

第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
159	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	2.703	390.52	1055.58	
160	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	11.0432	390.52	4312.59	
161	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	9.015683	400.24	3608.44	
162	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	8.0223	409.95	3288.74	
163	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	20.049426	419.66	8413.94	
164	CL-D00001	健身器材	含基础	组	3	887.21	2661.63	
165	ZC0001	成品花窗		m2	2	212.93	425.86	
166	ZC0002	附墙宣传栏		个	3	2800.00	8400.00	
167	ZC0003	入口标识	1m*4.4m*0.15*2组	座	1	7600.00	7600.00	
168	ZC0003~1	垃圾亭	1.16m*2.56m*2.087m	座	2	3200.00	6400.00	
合计							272002.80	

单位工程预算价表

工程名称：公厕土建

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	89110.28	
1.1	人工费	24111.79	
1.2	材料费	54350.62	
1.3	施工机具使用费	1076.58	
1.4	企业管理费	6548.00	
1.5	利润	3023.29	
2	措施项目费	22080.69	
2.1	单价措施项目费	16675.06	
2.2	总价措施项目费	5405.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3607.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4147.42	
4.1	社会保险费	3558.11	
4.2	住房公积金	589.31	
4.3	环境保护税		
5	税金	10380.46	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		125718.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0101 土石方工程									
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.1m 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算	m3	59.33	7.84	465.15		
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	44.78	12.03	538.70		
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m3	14.55	16.76	243.86		
分部小计								1247.71	
0104 砌筑工程									
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu25混凝土水泥砖，240mm*115mm*53mm 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	3.24	616.99	1999.05		
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土承重多孔砖 2、墙体类型：内外墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	19.47	518.22	10089.74		
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖、240*115*53 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	1.16	773.98	897.82		
分部小计								12986.61	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程									
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	2.58	523.29	1350.09		
8	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.15	542.05	3333.61		
本页小计								18918.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.83	758.55	2905.25	
10	010503004001	地圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.54	621.40	956.96	
11	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.5	621.40	1553.50	
12	010503004003	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.49	621.40	304.49	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.42	684.86	287.64	
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.37	568.89	210.49	
15	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、斜板，板厚120mm	m3	4.87	545.34	2655.81	
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.31	591.55	183.38	
17	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度：碎石 2、面层厚度：60mm 混凝土 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C20	m2	12.85	100.30	1288.86	
18	010507006001	化粪池	1、化粪池型号：YJBH-5-I(V=12m3),尺寸：外径2.1m*长4.0m 2、含挖土、回填、垫层，按图集施工	m3座	1	5172.34	5172.34	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6	t	0.138	5588.59	771.23	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8 2、3.6m以上	t	0.59	5357.23	3160.77	
本页小计							19450.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	0.162	5304.01	859.25	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	0.615	5218.33	3209.27	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14	t	0.027	4420.90	119.36	
24	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16	t	0.033	4389.28	144.85	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18	t	0.016	4370.92	69.93	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固	t	0.281	7111.92	1998.45	
		分部小计					30535.53	
		0108 门窗工程						
27	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：BLM1524 2、门框或扇外围尺寸：1500*2400 3、门框、扇材质：仿木铝合金门 4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃	m ²	3.6	310.72	1118.59	
28	010807001001	格栅窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1212、C1206、C0606 2、框、扇材质：仿古铝格栅	m ²	6.48	141.95	919.84	
		分部小计					2038.43	
		0109 屋面及防水工程						
29	010901001001	瓦屋面	1、小青瓦； 2、1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20厚； 3、35厚C25细石混凝土，内配Φ6双向钢筋网@250，屋脊处相连用18号镀锌钢丝与屋脊和檐口处预埋中10钢筋头绑牢； 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m ²	43.33	146.12	6331.38	
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：JSII型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、反边高度：300	m ²	30.63	29.38	899.91	
		分部小计					7231.29	
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计							15670.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚防滑铺地 砖,干水泥擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水20厚1:3 干硬性水泥砂浆结合 层 3、刷素水泥浆一道 4、80厚C20混凝土垫 层,表面撒1:1水泥砂 子,随捣随抹平压光 5、素土夯实,压实系 数≥0.94	m ²	21.84	165.55	3615.61	
32	011107001001	石材台阶面	1、30厚荔枝面芝麻 灰(一字错铺)、芝麻 黑(收边) 花岗岩30厚1:3水泥 砂浆粘结层 2、100厚C20垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实、压实 系数≥0.94	m ²	1.88	222.79	418.85	
		分部小计					4034.46	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
33	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、6厚聚合物水泥防 水抗裂抹面砂浆,中 间压人标准型耐碱玻 纤网布 3、刷聚合物水泥浆 一道 4、20厚DPM20预拌砂 浆刮糙找平(添加5% 建筑防水剂 5、基层墙体,喷湿墙 面	m ²	75.6	68.06	5145.34	
34	011201001002	墙面一般抹灰	1、内墙 2、6厚1:2.5水泥砂 浆压入耐碱玻纤网格 布一层,表面抹平 3、12厚1:3水泥砂浆 刮糙打底 4、3厚专用聚合物砂 浆底面刮糙:或专用 界面剂甩毛 5、基层墙体	m ²	82.51	45.24	3732.75	
本页小计							12912.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
35	011204003001	块料墙面	1、外墙面砖 2、1:1:1水泥砂浆勾缝,6~10厚仿青砖面 砖6厚1:2.5水泥砂浆结合层,内掺水重5%的建筑胶 3、刷聚合物水泥浆一道 4、20厚DPM20预拌砂浆刮糙找平(添加5%建筑防水剂 5、基层墙体,喷湿墙面	m ²	10.57	179.23	1894.46		
36	011204003002	块料墙面	1、面砖内墙 2、薄型面砖(5~7厚,规格小于400x400),专用白水泥擦缝 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉压挤实 4、6厚1:2.5水泥砂浆压入耐碱玻纤网格布一层,表面抹平 5、12厚1:3水泥砂浆刮糙打底 6、3厚专用聚合物砂浆底面刮糙;或专用界面剂甩毛 7、基层墙体	m ²	54.54	153.73	8384.43		
37	011208001001	柱(梁)面装饰	铝合金方管挂落H=50cm: 100*100, 30*40, 20*25	m	3.58	65.56	234.70		
38	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:蹲坑隔断 2、配件品种、规格:含五金配件	间	5	621.79	3108.95		
39	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:小便斗处隔板 2、配件品种、规格:含五金配件	片	2	97.45	194.90		
分部小计								22695.53	
0113 天棚工程									
本页小计								13817.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
40	011302001001	吊顶天棚	1、混凝土板底,清理找平 2、Φ8吊杆,双向吊点,双向中距≤1200,68钢筋吊杆,双向中距≤1200; 3、与安装型配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、与铝合金扣板配套的专用下层副龙骨连接,间距≤600铝扣板与配套专用龙骨固定	m ²	21.05	108.89	2292.13		
分部小计								2292.13	
0114 油漆、涂料、裱糊工程									
41	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:抹灰面 2、刮腻子遍数:二遍腻子、二遍面层 3、油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料	m ²	75.6	23.14	1749.38		
42	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型:抹灰面 2、刮腻子遍数:二遍腻子、二遍面层 3、油漆品种、刷漆遍数:内墙白色防霉涂料	m ²	43.24	28.71	1241.42		
43	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型:砼面 2、刮腻子遍数:二遍腻子、二遍面层 3、油漆品种、刷漆遍数:白色 4、部位:雨篷,屋面挑檐	m ²	22.04	24.91	549.02		
44	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色:蹲坑处扶手	个	5	54.50	272.50		
45	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:大理石	m ²	2.6	483.14	1256.16		
46	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:防水镀膜玻璃 2、基层材料种类:无基层	m ²	2.8	107.90	302.12		
47	011502008001	GRC装饰线条	1、线条规格:640*390 2、线条安装部位:飞檐底部	m	8.58	79.02	677.99		
分部小计								6048.59	
分部分项合计								89110.28	
本页小计								8340.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式： 砖混 2、檐口高度：3.9m	m2	28.06	74.09	2078.97		
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：砖混 2、建筑物檐口高度、层数：3.9m	项	1	1873.35	1873.35		
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	2.58	92.58	238.86		
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	4.55	70.10	318.96		
5	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	42.51	98.61	4191.91		
6	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	12.83	72.96	936.08		
7	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	20.83	72.95	1519.55		
8	011702008003	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	4.08	72.99	297.80		
9	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	5.04	96.57	486.71		
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	3.21	88.67	284.63		
11	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	39.15	103.57	4054.77		
12	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.62	150.18	393.47		
单价措施合计								16675.06	
本页小计								16675.06	
合 计								105785.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3607.28			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	3279.35			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	327.93			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1745.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	52.89			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计						5405.63		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕土建

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：公厕土建

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕土建

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4147.42	100.000	4147.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	111190.97	3.200	3558.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	111190.97	0.530	589.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	111190.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	115338.39	9.000	10380.46
合 计					14527.88

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕土建

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.28662	3091.93	886.21	
2	01010100~1	钢筋	Φ6	t	0.14076	3553.00	500.12	
3	01010100~2	钢筋	Φ8	t	0.6018	3274.00	1970.29	
4	01010100~3	钢筋	Φ10	t	0.16524	3274.00	541.00	
5	01010100~4	钢筋	Φ12	t	0.6273	3190.00	2001.09	
6	01010100~5	钢筋	Φ14	t	0.02754	3134.00	86.31	
7	01010100~6	钢筋	Φ16	t	0.03366	3103.00	104.45	
8	01010100~7	钢筋	Φ18	t	0.01632	3085.00	50.35	
9	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.077928	3580.00	278.98	
10	01210101	角钢		kg	60.84	3.87	235.57	
11	01530101	铝合金型材		kg	27.0756	15.97	432.40	
12	01530101~1	铝格栅		m2	6.48	141.95	919.84	
13	02090101	塑料薄膜		m2	53.2469	0.69	36.74	
14	02230101	石墨粉	高碳	kg	0.8666	1.72	1.49	
15	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	6.3	0.26	1.64	
16	03032113	塑料胀管螺钉		套	52.56	0.09	4.73	
17	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	22.6616	0.51	11.56	
18	03070821	胀头、胀管		套	27.9123	0.43	12.00	
19	03110141	镀锌丝杆		kg	11.5775	5.15	59.62	
20	03270202	砂纸		张	4.536	0.94	4.26	
21	03410205	电焊条	J422	kg	5.17102	4.97	25.70	
22	03510701	铁钉		kg	21.98646	7.23	158.96	
23	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	13.7494	7.12	97.90	
24	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	12.881106	8.79	113.22	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.100688	68.60	6.91	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	187.478842	0.27	50.62	
27	04010701	白水泥		kg	21.167464	1.08	22.90	
28	04010701~1	白水泥		kg	22.68	1.08	24.54	
29	04050203	碎石	5~16mm	t	0.19275	152.00	29.30	
30	04050207	碎石	5~40mm	t	2.14595	152.00	326.18	
31	04090801	石膏粉	325目	kg	1.280524	0.36	0.46	
32	04135500	标准砖	240×115×53	百块	2.5311	53.43	135.24	
33	04135500~1	混凝土实心砖	240×115×53	百块	23.2464	53.43	1242.06	
34	04135523~1	混凝土多孔砖	240×115×90	百块	66.9768	65.00	4353.49	
35	05250502	锯(木)屑		m3	0.14232	47.17	6.71	
36	06050107~1	钢化玻璃	6mm	m2	3.42	48.80	166.90	
37	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	2.94	72.89	214.30	
38	06612141	墙面砖	200×50	m2	8.9845	35.49	318.86	
39	06612145	墙面砖	300×450	m2	55.9035	53.23	2975.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕土建

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	06650101~1	防滑地砖		m ²	22.2768	48.80	1087.11	
41	07112130~1	30厚荔枝面芝麻灰		m ²	1.9176	80.00	153.41	
42	07112130~2	洗漱台		m ²	2.73	159.70	435.98	
43	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m ²	22.1025	35.00	773.59	
44	08230105	玻璃纤维网格布		m ²	245.542	2.22	545.10	
45	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	28.14385	5.57	156.76	
46	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	31.575	0.43	13.58	
47	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	6.315	0.64	4.04	
48	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	12.63	0.94	11.87	
49	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	12.63	0.43	5.43	
50	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	96.83	0.51	49.38	
51	08350201	铝合金T型主龙骨		m	40.35285	4.72	190.47	
52	08450243	成品卫生间隔断		间	5.05	576.69	2912.28	
53	09493560	镀锌铁脚		个	26.28	1.46	38.37	
54	10070307~1	GRC线条	640×390	m	9.438	66.54	628.00	
55	10230318~1	拉手		副	5.05	22.18	112.01	
56	11010304	内墙乳胶漆		kg	7.55972	9.46	71.51	
57	11010366	外墙溶剂涂料(底涂)		kg	12.096	18.00	217.73	
58	11010367	外墙溶剂涂料(面涂)		kg	24.192	18.00	435.46	
59	11030303	防锈漆		kg	0.2548	12.86	3.28	
60	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	73.512	10.00	735.12	
61	11031504	高效内墙防霉涂料		kg	15.134	7.10	107.45	
62	11430327	大白粉		kg	1.280524	0.73	0.93	
63	11590914	硅酮密封胶		L	0.522	68.60	35.81	
64	11610711	密封胶条		m	24.174	1.72	41.58	
65	12030107	油漆溶剂油		kg	0.026	12.01	0.31	
66	12330300	界面剂		kg	271.00054	1.29	349.59	
67	12333551	PU发泡剂		L	0.945	25.73	24.31	
68	12413518	901胶		kg	17.213252	2.14	36.84	
69	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.048906	4.29	0.21	
70	14040915~1	铝合金挂落	H=50cm	m	0.4296	65.00	27.92	
71	15372103-1	塑料卡		个	412.2039	0.17	70.07	
72	17310706	双螺母双垫片	φ8	副	27.9123	0.51	14.24	
73	18553525	卫生间小便斗挡板(成品)		片	2.02	88.72	179.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕土建

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	28110507	蝴蝶瓦	200×200	百块	66.51155	43.72	2907.88	
75	31110301	棉纱头		kg	0.8883	5.57	4.95	
76	31150101	水		m3	46.069546	4.57	210.54	
77	32010502	复合木模板	18mm	m2	22.017094	43.43	956.20	
78	32011111	组合钢模板		kg	23.806118	4.29	102.13	
79	32020115	卡具		kg	21.086884	4.35	91.73	
80	32020132	钢管支撑		kg	61.166355	4.08	249.56	
81	32030303	脚手钢管		kg	42.3706	4.51	190.96	
82	32030504	底座		个	0.16836	4.12	0.69	
83	32030513	脚手架扣件		个	7.015	4.89	34.30	
84	32090101	周转木材		m3	0.760659	1730.06	1315.99	
85	613206	水		m3	5	2.72	13.60	
86	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	1.37214	358.00	491.23	
87	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.029596	384.00	11.36	
88	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.207778	370.00	76.88	
89	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.454248	386.00	175.34	
90	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	3.943966	377.00	1486.88	
91	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.871731	386.00	336.49	
92	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	6.084365	339.00	2062.60	
93	80050121~1	混合砂浆 1:3:9 (干拌(混)砂浆)		t	1.918436	348.00	667.62	
94	80050126~1	混合砂浆 1:0.1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.582215	358.00	208.43	
95	80050128~1	混合砂浆 1:0.2:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.188675	358.00	67.55	
96	80070305~1	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	2.533398	377.00	955.09	
97	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.46872	1554.31	728.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕土建

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	80110318~1	纸筋石灰浆 (干拌(混)砂浆)		t	0.022748	348.00	7.92	
99	80210105~1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.8481	400.24	339.44	
100	80212104	预拌混凝土 (泵送型) C25		m3	6.496949	409.95	2663.42	
101	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	2.6187	390.52	1022.65	
102	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	1.964228	400.24	786.16	
103	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	15.783046	409.95	6470.26	
104	LJCL6005	成品腻子		kg	86.48	2.57	222.25	
105	N00001~1	玻璃钢化粪池	YJBH-5-I (V=12m3)	个	1	4800.00	4800.00	
合计							57536.23	

单位工程预算价表

工程名称：公厕安装

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	16031.41	
1.1	人工费	3935.01	
1.2	材料费	9834.91	
1.3	施工机具使用费	136.47	
1.4	企业管理费	1574.70	
1.5	利润	550.32	
2	措施项目费	619.58	
2.1	单价措施项目费	159.75	
2.2	总价措施项目费	459.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	276.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	469.55	
4.1	社会保险费	399.62	
4.2	住房公积金	69.93	
4.3	环境保护税		
5	税金	1540.85	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		18661.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕安装

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0304 电气设备安装工程									
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、端子板外部接线 材质、规格：2.5mm ² ，6mm ² 3、安装方式：距地1 .5m暗装	台	1	916.55	916.55		
2	030411001001	配管	1、名称：PE32	m	5	23.64	118.20		
3	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆Y JV-3*6mm ²	m	6	26.65	159.90		
4	030404034001	照明开关	1、名称：三开 2、规格：10A 250V 86系列 3、安装方式：距地1 .3m暗装	个	2	28.59	57.18		
5	030404035001	插座	1、名称：防水五孔 插座 2、规格：10A 250V 86系列 3、安装方式：距地1 .3m暗装	个	2	25.89	51.78		
6	030412001001	普通灯具	1、名称：LED防水防 尘灯 2、型号：16W 3、规格：300*300 4、类型：嵌入安装	套	5	102.17	510.85		
7	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1、名称：总等电位 箱	台(块)	1	365.87	365.87		
8	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗敷	m	29.6	11.31	334.78		
9	030411004001	配线	1、名称：BV- 2.5mm ² 铜芯线	m	104.4	4.09	427.00		
10	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	7	7.45	52.15		
11	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	2	7.65	15.30		
12	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用 地梁主筋	m	24.75	8.72	215.82		
13	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地 母线 2、规格：-40*4	m	2.5	28.58	71.45		
14	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1、名称：断接卡子	台(块)	2	49.33	98.66		
分部小计								3395.49	
0310 给排水、采暖、燃气工程									
本页小计								3395.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕安装

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003013001	湿式远传水表	1、安装部位(室内外)：室外 2、型号、规格：DN75 3、连接形式：法兰 4、附件配置：闸阀1只、止回阀1只	组(个)	1	2659.84	2659.84	
16	030901013001	灭火器	1、规格、型号：MF/ABC3	具(组)	2	55.92	111.84	
17	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下盆 3、附件名称、数量：水嘴、角阀、软管、下水管等	组	2	466.68	933.36	
18	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷拖布池 2、附件名称、数量：水龙头、下水管等	组	1	264.94	264.94	
19	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器带水箱 3、附件名称、数量：角阀等	组	5	413.92	2069.60	
20	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便斗	组	2	243.41	486.82	
21	031003002001	闸阀	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN75	个	1	608.12	608.12	
22	031004014001	给、排水附件(配)	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50	个(组)	4	53.70	214.80	
23	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR给水管(S5)DN75 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	8.5	84.18	715.53	
24	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR给水管(S5)DN63 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	3.2	61.54	196.93	
本页小计							8261.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕安装

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR 给水管（S5）DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求：按规范 要求	m	4.8	52.83	253.58	
26	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR 给水管（S5）DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求：按规范 要求	m	1	38.94	38.94	
27	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR 给水管（S5）DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求：按规范 要求	m	13.5	31.13	420.26	
28	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR 给水管（S5）DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求：按规范 要求	m	2.4	26.58	63.79	
29	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR 给水管（S5）DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求：按规范 要求	m	13	24.05	312.65	
30	040501005001	保温管	1、材质及规格：橡 塑保温管厚25mm，直 径综合考虑	m	17.5	12.51	218.93	
31	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC 160 4、连接形式：胶粘	m	8	106.68	853.44	
32	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶粘	m	5	65.27	326.35	
本页小计							2487.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕安装

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
33	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶粘	m	8	50.95	407.60		
34	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶粘	m	13.3	34.85	463.51		
35	010401011001	砖砌水表井	1、井截面、深度：500*700*700 2、砖品种、规格、强度等级：120mm墙，混凝土实心砖，240*115*53 3、垫层材料种类、厚度：砂垫层 4、井盖安装：成品井盖	座	1	362.41	362.41		
36	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土	m ³	7.6	40.84	310.38		
37	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93下	m ³	7.6	45.04	342.30		
		分部小计						12635.92	
		分部分项合计						16031.41	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	159.75	159.75		
		单价措施合计						159.75	
		本页小计						2045.95	
		合 计						16191.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	276.87			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	242.87			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	34.00			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	178.10			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	4.86			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					459.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：公厕安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	469.55	100.000	469.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16650.99	2.400	399.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16650.99	0.420	69.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16650.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17120.54	9.000	1540.85
合 计					2010.40

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕安装

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.09396	6.00	0.56	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	3.11	3.64	11.32	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.55	6.83	
4	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.1175	4.55	5.08	
5	01210101	角钢		kg	2	3.40	6.80	
6	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	0.538	3.40	1.83	
7	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	
8	01550111	铅板	δ 2.6~3	kg	0.08	16.29	1.30	
9	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.01056	8.58	0.09	
10	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.15	7.72	1.16	
11	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	1.04	5.57	5.79	
12	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.0054	14.58	0.08	
13	02270131	破布		kg	0.42	6.00	2.52	
14	02290103	线麻		kg	0.1	10.29	1.03	
15	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
16	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	2.105	0.22	0.46	
17	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	0.832	0.25	0.21	
18	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.416	0.26	0.11	
19	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	0.832	0.76	0.63	
20	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	19.376	0.33	6.39	
21	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	65.92	1.35	88.99	
22	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	0.3672	0.69	0.25	
23	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	4.12	0.99	4.08	
24	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	6.2	1.10	6.82	
25	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	0.25	2.32	0.58	
26	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	8.37	0.34	2.85	
27	03070110	膨胀螺栓	M8	套	4.12	0.30	1.24	
28	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	11.2297	3.00	33.69	
29	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	2.16	2.74	5.92	
30	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	2.4	3.43	8.23	
31	03070806	塑料膨胀管	φ 6×50	十个	0.832	0.69	0.57	
32	03270104	铁砂布	2#	张	5.161	0.86	4.44	
33	03270202	砂纸		张	2	0.94	1.88	
34	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	2.5861	3.77	9.75	
35	03410207	电焊条	J422 φ 4	kg	0.804375	3.73	3.00	
36	03411302	焊锡		kg	0.2088	36.87	7.70	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕安装

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03430900	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3.00	
38	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.01044	51.45	0.54	
39	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.0125	5.15	0.06	
40	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.116005	5.15	5.75	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.10808	4.72	0.51	
42	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	0.19832	17.15	3.40	
43	03652421	锯条		根	0.296	0.19	0.06	
44	03652422	钢锯条		根	9.6803	0.21	2.03	
45	04010611	水泥	32.5级	kg	55.050104	0.27	14.86	
46	04030100	黄砂		t	0.06195	71.89	4.45	
47	04030107	中砂		t	0.240856	67.39	16.23	
48	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	1.291746	51.46	66.47	
49	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.8	40.80	32.64	
50	04230108	防水剂		kg	0.954475	4.29	4.09	
51	05072105	纤维类制品(管壳)		m3	0.169847	487.97	82.88	
52	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.0228	15.44	0.35	
53	11112504	无光调和漆		kg	0.08	12.86	1.03	
54	11112524	厚漆		kg	0.682	8.58	5.85	
55	11112525	铅油		kg	0.04	14.58	0.58	
56	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.6083	10.72	6.52	
57	11590914	硅酮密封胶		L	1	68.60	68.60	
58	11593504	油灰		kg	3.09	1.29	3.99	
59	12010103	汽油		kg	0.567	9.12	5.17	
60	12050311	机油		kg	0.11	7.72	0.85	
61	12060317	清油		kg	0.06	13.72	0.82	
62	12070109	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03	
63	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.00102	10.29	0.01	
64	12310308	丙酮		kg	0.9111	5.15	4.69	
65	12310331	漂白粉		kg	0.04601	3.43	0.16	
66	12370305	氧气		m3	0.24	2.83	0.68	
67	12370335	乙炔气		kg	0.08	15.44	1.24	
68	12413542	胶合剂		kg	0.02368	8.56	0.20	
69	12430312	铝箔胶带		m2	0.938281	2.66	2.50	
70	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	
71	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.261	3.14	0.82	
72	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.4	20.14	8.06	
73	14210121	金属软管	CP15	m	5.15	2.00	10.30	
74	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	12.8611	7.84	100.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕安装

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	7.704	12.87	99.15	
76	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	4.26	22.51	95.89	
77	14310380	承插塑料排水管	dn160	m	7.576	48.28	365.77	
78	14310711~1	PE管	dn32	m	5.321	4.44	23.63	
79	14311503-1	PP-R给水管	公称直径/管外径 15/20mm	m	13.26	3.37	44.69	
80	14311503-2	PP-R给水管	公称直径/管外径 20/25mm	m	2.448	5.79	14.17	
81	14311503-3	PP-R给水管	公称直径/管外径 25/32mm	m	13.77	6.91	95.15	
82	14311503-4	PP-R给水管	公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	13.88	14.16	
83	14311503-5	PP-R给水管	公称直径/管外径 40/50mm	m	4.896	21.44	104.97	
84	14311503-6	PP-R给水管	公称直径/管外径 50/63mm	m	3.264	26.10	85.19	
85	14311503-7	PP-R给水管	公称直径/管外径 65/75mm	m	8.67	52.65	456.48	
86	14312502	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37	
87	14312509	塑料软管	dn6	m	1.2	1.89	2.27	
88	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35	
89	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	17.635	0.12	2.12	
90	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	10.3	1.37	14.11	
91	15171306	PVC-U塑料管接头	dn32	个	0.9975	1.62	1.62	
92	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	11.9966	1.60	19.19	
93	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	8.608	3.28	28.23	
94	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	5.69	5.77	32.83	
95	15230310	承插塑料排水管件	dn160	个	5.584	9.76	54.50	
96	15271912	管接头	FST20	个	4.3512	0.25	1.09	
97	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.3458	1.66	0.57	
98	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.4	2.38	0.95	
99	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	0.25	3.27	0.82	
100	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.24	5.11	1.23	
101	16010507	螺纹截止阀	J11T-16 DN25	个	5.05	22.97	116.00	
102	16250110~1	远传水表	DN80	个	1	1419.54	1419.54	
103	16250110~2	闸阀	DN80	个	2	370.85	741.70	
104	16250110~3	止回阀	DN80	个	1	195.19	195.19	
105	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	8	38.32	306.56	
106	18090101~1	洗面盆	含配件	套	2.02	257.29	519.73	
107	18130101~1	拖布池	含配件	只	1.01	195.19	197.14	
108	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	5.05	283.91	1433.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕安装

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	18170104	普通型陶瓷小便器	挂式	套	2.02	186.31	376.35	
110	18430305~1	不锈钢地漏	DN50	个	4	26.62	106.48	
111	18553507	大便器密封圈		个	5.5	12.43	68.37	
112	19110103	管子托钩	DN15	个	16.913	1.01	17.08	
113	19110104	管子托钩	DN20	个	2.7384	1.14	3.12	
114	19110105	管子托钩	DN25	个	12.4875	1.31	16.36	
115	19110106	管子托钩	DN32	个	0.831	1.54	1.28	
116	19110107	管子托钩	DN40	个	3.6624	1.89	6.92	
117	19110108	管子托钩	DN50	个	2.2208	2.12	4.71	
118	20010100~1	灭火器	MF/ABC3	个	2	39.92	79.84	
119	22470111~1	LED防水防尘灯	300*300, 16W	套	5.05	66.54	336.03	
120	23230131-4	三联板式暗开关(单控)		只	2.04	15.97	32.58	
121	23412504-4~1	防水插座	单相暗插座15A 5孔	套	2.04	10.65	21.73	
122	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	
123	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.2	56.42	11.28	
124	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	12.927	0.97	12.54	
125	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	1.526	1.50	2.29	
126	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5	11.51	17.27	
127	25430311-10	绝缘导线	导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	m	121.104	2.31	279.75	
128	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	32.56	1.42	46.24	
129	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	17.635	0.10	1.76	
130	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	0.25	7.55	1.89	
131	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93	
132	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	90.00	90.00	
133	26110101	接线盒		只	9.18	1.33	12.21	
134	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	0.1854	1.46	0.27	
135	31110301	棉纱头		kg	1.342	5.57	7.47	
136	31150101	水		m ³	3.587362	4.57	16.39	
137	31150301	电		kW·h	6.811	0.76	5.18	
138	31170103	标志牌		个	0.318	0.16	0.05	
139	33011124~1	水表井盖	600*800	套	1.01	100.00	101.00	
140	55090108~1	配电箱		只	1	603.30	603.30	
141	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJV-3*6mm ²	m	6.06	22.00	133.32	
142	ZC0001	PP-R给水管件	PPR63	个	3.6125	19.52	70.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕安装

标段：

第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
143	ZC0002	PP-R给水管件	PPR50	个	2.0832	14.20	29.58	
144	ZC0003	PP-R给水管件	PPR40	个	3.4368	7.54	25.91	
145	ZC0004	PP-R给水管件	PPR32	个	0.803	3.73	3.00	
146	ZC0005	PP-R给水管件	PPR25	个	13.203	2.48	32.74	
147	ZC0006	PP-R给水管件	PPR20	个	2.7648	1.06	2.93	
148	ZC0007	PP-R给水管件	PPR15	个	21.281	0.71	15.11	
149	ZC001068	钢带	-40*4	m	2.625	7.10	18.64	
合计							9821.88	

单位工程预算价表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	83979.95	
1.1	人工费	12400.65	
1.2	材料费	54996.70	
1.3	施工机具使用费	9893.90	
1.4	企业管理费	4459.10	
1.5	利润	2229.60	
2	措施项目费	2930.90	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2930.90	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1520.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2033.72	
4.1	社会保险费	1738.22	
4.2	住房公积金	295.50	
4.3	环境保护税		
5	税金	8005.01	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		96949.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	太阳能路灯	太阳能路灯 1. 灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚>4mm。 2. 杆高8米,力悬批长1.5米,仰角10°。 3. 灯具:灯具结构均为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP65,维护系数0.7。 4. 太阳能电池组件:单晶硅电池组件240W(120WX2)锂电池B0AhX2(24V)(5)倾角:太阳能电池板与地平线倾角为39°,偏西5°安装。 4. 光源:80WLED截光型灯。 5. 路灯杆内穿线,各出线孔处要有橡胶套圈。 6. 锂电池24V2*80AH成套太阳能组件2X120Wp。 7、混凝土基础0.8m*0.8m*1m	套	45	1744.01	78480.45	
本页小计							78480.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	040805001002	太阳能庭院灯	太阳能庭院灯 1. 灯杆采用Q235优质钢材, 灯具安装高度为3.5m, 灯杆总高4m, 底板厚度10mm。底板孔距按设计图。 2. 灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰, 要求表面光洁圆滑、无针孔蜂窝、无流挂, 无剥落现象。 3. 灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式, 并加装04防护链条, 采用c8沉头内三角螺丝上锁, 内设置一个专用接地螺栓。配电门频按设计图加工, 要考虑防盗防木功能。灯柱配电门安装向人行道侧。 4. LED灯光源的显色指数不宜小于60; 光源的相关色温不宜高于5000K, 并宜优先选择中色温光源; 灯具效能不小于120lm/W; 选用同类光源的色品客差不应大于7SDCM。 5. 灯具的防护等级不宜低于IP65; 功率因数不应小于0.9; 在标称工作状态下, 灯具连续燃点3000小时的光源光通量维持率不应小于96% , 灯具连续燃点6000小时的光源光通量维持率不应小于92% ; 灯具电源应通过国家强制性产品认证。 6. 太阳能电池板为单晶硅太阳能板, 厂家根据光源功率及照明需求确定, 平均寿命在20年以上。太阳能电池板倾角设计, 由厂家根据现场定。 7. 锂电池24V40AH成套太阳能组件70Wp。 8. 混凝土基础0.5m*0.5m*0.8m	套	5	1099.90	5499.50		
本页小计								5499.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项合计					83979.95		
本页小计									
合 计								83979.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1520.04			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1259.70			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	260.34			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1385.67			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	25.19			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计						2930.90		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2033.72	100.000	2033.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86910.85	2.000	1738.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86910.85	0.340	295.50
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86910.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88944.57	9.000	8005.01
合 计					10038.73

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030401	碳素钢丝		kg	0.495	3.60	1.78	
2	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	25	3.77	94.25	
3	02330105	草袋子		只	24.6744	0.86	21.22	
4	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	397.8	0.69	274.48	
5	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	39.78	0.30	11.93	
6	03410205	电焊条		kg	29.5	4.97	146.62	
7	11030304	红丹防锈漆		kg	12.25	12.86	157.54	
8	11111703	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	24.5	12.86	315.07	
9	12370305	氧气		m3	7.25	2.83	20.52	
10	12370336	乙炔气		m3	3.4	14.05	47.77	
11	22470121~1	照明器	LED 12V 80W	套	50.5	80.00	4040.00	
12	22520303~1	单臂悬挑灯架	φ 60钢管	套	50.5	120.00	6060.00	
13	22610705	镀锌大灯泡抱箍 连压板		副	50.5	18.61	939.81	
14	22612522	直脚	3#	个	103	4.56	469.68	
15	24010136	羊角熔断器	10A	个	51.5	2.14	110.21	
16	25030104	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	100	1.50	150.00	
17	25030105	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V4mm ²	m	945	2.40	2268.00	
18	26190331~2	金属杆	8m	根	45.135	280.00	12637.80	
19	26190331~3	金属杆	4m	根	5.015	230.00	1153.45	
20	31150101	水		m3	14.0358	4.57	64.14	
21	31150301	电		kW·h	13.112	0.76	9.97	
22	80210144~1	C20粒径40砣32.5 级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	30.247	400.24	12106.06	
23	ZC0001	基础预埋件安装 法兰	320*320*12	个	5	15.00	75.00	
24	ZC0001~1	基础预埋件安装 法兰	440*440*12	个	45	23.00	1035.00	
25	ZC0002	锂电池及套太阳 能组件		套	45	260.00	11700.00	
26	ZC0003	锂电池及成套太 阳能组件		套	5	180.00	900.00	
合计							54810.30	

单位工程预算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	36210.63	
1.1	人工费	12216.36	
1.2	材料费	17105.21	
1.3	施工机具使用费	2857.45	
1.4	企业管理费	2327.68	
1.5	利润	1703.93	
2	措施项目费	655.42	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	655.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	438.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1419.34	
4.1	社会保险费	1216.58	
4.2	住房公积金	202.76	
4.3	环境保护税		
5	税金	3445.69	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		41731.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	地面平整, 清杂	m ²	1040	0.59	613.60	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类: 乌桕 2、胸径或干径: D=10cm 3、株高、冠径: H=5.0m, P=3.0m, 全冠, 树形饱满优美, 分枝点2.2m 4、养护期: 成活率 养护期三级一年	株	7	335.97	2351.79	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类: 紫薇 2、胸径或干径: D=6cm 3、株高、冠径: H=3.0m, P=1.50m, 高杆红花, 4、养护期: 成活率 养护期三级一年	株	110	162.27	17849.70	
4	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类: 红花酢浆草 2、株高或蓬径: H=0.2m, P=0.15m, 3、单位面积株数: 盆苗, 49盆/m ² 4、养护期: 成活率 养护期三级一年	m ²	18	38.74	697.32	
5	050102013002	喷播植草 (灌木) 籽	1、草(灌木) 籽种类: 二月兰, 籽播, 2.5g/2 2、养护期: 成活率 养护期三级一年	m ²	1022	10.21	10434.62	
6	050101009001	种植土回 (换) 填	1、回填土质要求: 符合种植土要求 2、取土运距: 自行考虑	m ³	120	35.53	4263.60	
分部分项合计							36210.63	
本页小计							36210.63	
合 计							36210.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	438.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	362.11			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	76.04			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	199.16			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	18.11			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					655.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1419.34	100.000	1419.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36866.05	3.300	1216.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36866.05	0.550	202.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36866.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	38285.39	9.000	3445.69
合 计					4865.03

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	1730008	基肥		kg	28.14	1.77	49.81	
2	1730070	肥料		kg	192.84	1.77	341.33	
3	1730080	复合肥		kg	6.132	23.07	141.47	
4	1730110	喷播保水剂		kg	4.088	4.29	17.54	
5	1730120	喷播粘结剂		kg	1.3286	5.10	6.78	
6	1730210	药剂		kg	6.4872	22.30	144.66	
7	2330034~2	二月兰	(综合)	kg	2.555	50.55	129.16	
8	2330450	水		m3	121.4248	3.98	483.27	
9	2330470	无纺布		m2	18.396	1.23	22.63	
10	2360006~2	紫薇	D=6cm, H=3.0m, P=1.5m	株	115.5	96.50	11145.75	
11	2360008~1	乌桕	D=10cm, H=5.0m, P=3.0m	株	7.35	202.19	1486.10	
12	2361004~1	红花酢浆草	H=0.2m, P=0.15m, (盆苗, 49盆/m2)	m2	18.36	23.90	438.80	
13	ZC0001	种植土		m3	120	22.18	2661.60	
合计							17068.90	