

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：高邮市临泽镇小葛村 2025 年宜居宜业和美乡村
建设项目

咨询业务类别：工程量清单及最高投标限价编制

咨询报告日期：2026 年 05 月 12 日

扬州市鑫之明工程项目管理有限公司

咨询报告书编号：鑫预价——（2026G）第 011 号

咨询项目全称：高邮市临泽镇小葛村 2025 年宜居宜业和美乡村建设项
目

咨询单位全称：扬州市鑫之明工程项目管理有限公司



法定住所：高邮经济开发区尚程国际家居广场 D4-2-1 三楼

邮编：225600

联系电话：0514-84684745

造价咨询资质等级：乙级

咨询作业期：2026 年 05 月 06 日-----2026 年 05 月 12 日

法定代表人：



技术负责人：



项目负责人：



专业：土建

专业咨询员：



专业：土建

扬州市鑫之明工程项目管理有限公司

鑫预价——（2026G）第 011 号

关于高邮市临泽镇小葛村 2025 年宜居宜业和美乡村建设项目工程量清单及最高投标限价编制咨询成果报告书

高邮市临泽镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，为高邮市临泽镇小葛村 2025 年宜居宜业和美乡村建设项目编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价编制情况报告如下：

一、工程概况

工程名称：高邮市临泽镇小葛村 2025 年宜居宜业和美乡村建设项目

该工程建设内容包括：

1. 住房改善建设：场地、环境整理清杂；
2. 配套设施建设：①公共服务设施建设：便民广场建设 1 处，健康跑道建设 450 米，步道搭接台阶 3 处；②庄台道路、桥梁建设：水泥路面建设 100 平方米，道路拓宽 80 厘米，长度 385 米，生产生活桥梁建设 1 座。
3. 环境提升建设：
 - ①垃圾治理：设置垃圾分类亭 3 座；
 - ②水环境整治：河道清杂清淤 50 米，河道挡土墙建设 200 米，砖砌墙垛 385 米，仿木桩布置长度 265 米；
4. 特色风貌建设：

- ①村庄绿化美化：健康步道侧绿化（详图纸），村庄节点建设 1 处；
- ②公共空间治理：仿竹篱栅栏 1000 米，巷道硬化 500 平方米。

二、编制方法和依据

- 1、根据甲方提供的实施方案及图纸；
- 2、GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范；
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）
《江苏省市政工程计价定额》（2014）
《江苏省江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007）
- 3、材料价格按 2026 年 03 月份现行信息价格，无信息价材料采用市场价；
- 4、人工单价采用苏建函价【2026】27 号文；
- 5、税改执行文件苏建函价【2019】178 号文；
- 6、国家、省市颁布的与工程造价有关的法律法规文件规定；

三、编制说明

- 1、所有主材价格采用信息价结合市场价综合考虑。
- 2、建筑垃圾及土方外运距离按 5km 考虑。
- 3、未明确的砌体按 MU10 混凝土实心砖考虑，砌筑砂浆等级为 M7.5。
- 3、税金取费 9%；安全文明施工费按规定取费；总价措施取已完工程保护费及临时设施按中值考虑；规费等按规定取费。
- 4、未列暂估价、暂列金额。

四、咨询结论

工程造价:1623058.42 元

项目负责人:  (执业章)

扬州市鑫之明工程项目管理有限公司

2026年05月12日

主题词: 工程 最高投标限价 编制

共印: 2份

高邮市临泽镇小葛村2025年宜居宜业和美
乡村建设项目 工程

招标控制价

招 标 人： _____



(单位盖章)

造价咨询人： _____




(单位盖章)

2026年05月12日


高邮市临泽镇小葛村2025年宜居宜业和美
乡村建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1623058.42
(大写): 壹佰陆拾贰万叁仟零伍拾捌元肆角贰分

招标人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  (造价工程师签字盖专用章)

复核人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月12日

复核时间: 2026年05月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
	0502	景观工程			1		371640.30		
		路面硬化工程			1		168864.00		
1	050201001001	巷道硬化	巷道硬化 6cmC30混凝土路面 10cm碎石垫层 素土夯实，密实度≥93%	m ²	500	86.51	43255.00		
2	050201001003	水泥路面	水泥路面 15cmC30混凝土路面 10cm碎石垫层 素土夯实，密实度≥93%	m ²	100	139.10	13910.00		
3	050201001002	健康步道	健康步道 双丙聚氨酯密封处理 5cmΦ6粒径C25强固 透水混凝土面层 10cmC25混凝土路面 10cm碎石垫层 素土夯实，密实度≥93%	m ²	540	206.85	111699.00		
		其他附属工程			1		80510.00		
4	050307017001	垃圾箱	1、垃圾分类亭 2、垃圾箱材质：具体样式及规格参照图纸要求 3、其他：含地面硬化、基础、安装、4个垃圾桶。	个	3	1800.00	5400.00		
5	050307006001	仿竹篱笆	仿竹篱笆 篱笆规格：篱笆高度40cm，立柱1.5m间距，立柱高度0.6m。 立柱基础： 0.24*0.24*0.25mC30 混凝土基础 10cm碎石垫层 素土夯实，密实度≥93%	m	1000	75.11	75110.00		
		外立面改造工程			1		107113.13		
		外立面改造1-长度15m			1		8832.14		
6	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：墙体屋脊处抹灰 2、厚度、砂浆配合比：25mm1:2.5水泥砂浆抹灰 3、其他：含脚手架	m ²	28.95	31.85	922.06		
本页小计								250296.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	011406001001	抹灰面油漆	原墙面 1、油漆品种、刷漆遍数：5厚白色外墙涂料 2、其他：含基层处理及脚手架等	m ²	54.72	26.90	1471.97	
8	011406001002	抹灰面油漆	原墙面人字顶下方 1、油漆品种、刷漆遍数：5厚黑色外墙涂料 2、其他：含基层处理及脚手架等	m ²	10.2	26.90	274.38	
9	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、墙体类型：加高墙体，人工凿除马牙槎 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5	m ³	0.43	707.13	304.07	
10	010503004001	圈梁	1、部位：墙顶屋脊混凝土造型 2、混凝土强度等级：C20细石砼 3、其他：含模板	m ³	1.38	1065.23	1470.02	
11	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：黑灰色筒瓦 2、粘结层砂浆的配合比：φ2.5铜丝扣扎，1:3水泥砂浆窝贴	m ²	16.5	52.64	868.56	
12	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格：600*150*200成品甘蔗屋脊	m	15	107.42	1611.30	
13	011507001001	宣传栏	1、规格：2.2*1.2成品不锈钢壁挂宣传栏(张贴渔业产业内容)	m ²	5.28	361.70	1909.78	
外立面改造2-68m						1	98280.99	
14	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原墙体拆除 2、其他：含墙体及基础拆除，垃圾清理外运。	m	68	90.16	6130.88	
15	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：按甲方指定地点堆放，该费用已包含挖运	m ³	89.51	12.30	1100.97	
本页小计							15141.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
16	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足图纸及技术规范要求 2、填方来源、运距：原土	m3	66.03	24.82	1638.86		
17	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、其他：含模板	m3	5.35	559.41	2992.84		
18	010501003001	独立基础	1、混凝土强度等级：C25 2、其他：含模板	m3	3.81	631.33	2405.37		
19	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C25 2、其他：含模板	m3	3.08	1624.44	5003.28		
20	010503004002	圈梁	1、部位：地圈梁 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：含模板	m3	3.67	1053.13	3864.99		
21	010503004003	圈梁	1、部位：墙顶异形圈梁 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：含模板	m3	4.88	1053.13	5139.27		
22	010507005001	压顶	1、部位：墙顶梯形压顶 2、混凝土强度等级：C20 3、其他：含模板	m3	5.89	1332.87	7850.60		
23	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：水泥M7.5	m3	10.01	592.91	5935.03		
24	010401003003	实心砖墙	围墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5	m3	29.32	539.94	15831.04		
25	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：墙体及屋脊处抹灰 2、厚度、砂浆配合比：25mm1:2.5水泥砂浆抹灰 3、其他：含脚手架	m2	370	31.85	11784.50		
26	011406001003	抹灰面油漆	墙面 1、油漆品种、刷漆遍数：5厚白色外墙涂料 2、其他：含基层处理及脚手架等	m2	266.14	26.90	7159.17		
本页小计								69604.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	011406001004	抹灰面油漆	墙面人字顶下方 1、油漆品种、刷漆遍数：5厚黑色外墙涂料 2、其他：含基层处理及脚手架等	m ²	49.24	26.90	1324.56	
28	010901001003	瓦屋面	1、瓦品种、规格：黑灰色筒瓦 2、粘结层砂浆的配合比：φ2.5铜丝扣扎，1:3水泥砂浆窝贴	m ²	74.8	52.64	3937.47	
29	010901001004	瓦屋面	1、瓦品种、规格：600*150*200成品甘蔗屋脊	m	68	107.42	7304.56	
30	011507001002	宣传栏	1、规格：2.2*1.2成品不锈钢壁挂宣传栏(张贴渔业产业内容)	m ²	7.92	361.70	2864.66	
31	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 φ12以内	t	0.096	5066.35	486.37	
32	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ8~φ14	t	1.119	4938.85	5526.57	
村庄标识						1	15153.17	
33	080802013001	村庄标识	1、名称：村庄标识 2、规格：12m*1.6m，详细做法参加图纸	项	1	15153.17	15153.17	
分部分项合计							371640.30	
011705		大型机械设备进出场及安拆				1	1318.48	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	1318.48	1318.48	
011701		脚手架工程				1	245.31	
2	011701003001	里脚手架	砌墙脚手架	m ²	132.6	1.85	245.31	
单价措施合计							1563.79	
本页小计							38161.15	
合 计							373204.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	4515.77			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	3732.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	783.73			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	186.60			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	2052.62			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	113517.92	
1.1	人工费	37726.99	
1.2	材料费	58645.25	
1.3	施工机具使用费	4693.62	
1.4	企业管理费	7181.02	
1.5	利润	5271.04	
2	措施项目费	6868.99	
2.1	单价措施项目费	4728.72	
2.2	总价措施项目费	2140.27	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1430.79	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4634.90	
5	税金	11251.96	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		136273.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
景观工程区域					1		65461.92		
1	050102001001	栽植乔木	1、种类: 金桂 2、胸径或干径: 地径8-9 3、株高、冠径: 高度300, 冠幅250-300 4、养护期: 三级养护一年	株	30	629.44	18883.20		
2	050102001002	栽植乔木	1、种类: 丛生四季桂(三支以上) 2、株高、冠径: 高度200-220, 冠幅150-180 3、养护期: 三级养护一年	株	26	293.44	7629.44		
3	050102001003	栽植乔木	1、种类: 桃树 2、胸径或干径: 地径7-8 3、养护期: 三级养护一年	株	26	257.24	6688.24		
4	050102001004	栽植乔木	1、种类: 银杏 2、胸径或干径: 胸径9 3、株高、冠径: 高度500-550, 冠幅200 4、养护期: 三级养护一年	株	26	253.09	6580.34		
5	050102001005	栽植乔木	1、种类: 红梅 2、胸径或干径: 地径5-6 3、株高、冠径: 高度200-220, 冠幅200-220 4、养护期: 三级养护一年	株	22	126.26	2777.72		
6	050102002001	栽植灌木	1、种类: 海桐球 2、冠丛高: 120 3、蓬径: 120 4、养护期: 三级养护一年	株	58	87.71	5087.18		
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类: 矮生天堂草草皮 2、养护期: 三级养护一年	m ²	690	18.64	12861.60		
8	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类: 散播黑麦草草籽, 10g/m ²	m ²	690	7.18	4954.20		
便民广场区域					1		48056.00		
本页小计							65461.92		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
9	050102001006	栽植乔木	1、种类：金桂 2、胸径或干径：地径8-9 3、株高、冠径：高度300，冠幅250-300 4、养护期：三级养护一年	株	9	629.44	5664.96		
10	050102001007	栽植乔木	1、种类：丛生四季桂(三支以上) 2、株高、冠径：高度200-220，冠幅150-180 3、养护期：三级养护一年	株	1	293.44	293.44		
11	050102001011	栽植乔木	1、种类：垂柳 2、胸径或干径：地径8 3、株高、冠径：高度400，冠幅200 4、养护期：三级养护一年	株	8	186.34	1490.72		
12	050102001008	栽植乔木	1、种类：水杉 2、胸径或干径：地径7-8 3、株高、冠径：高度500，冠幅250 4、养护期：三级养护一年	株	22	138.53	3047.66		
13	050102001009	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：胸径9 3、株高、冠径：高度500-550，冠幅200 4、养护期：三级养护一年	株	8	253.09	2024.72		
14	050102001013	栽植乔木	1、种类：红枫 2、胸径或干径：地径8 3、株高、冠径：高度300，冠幅250 4、养护期：三级养护一年	株	1	396.34	396.34		
15	050102001012	栽植乔木	1、种类：樱花 2、胸径或干径：地径8 3、株高、冠径：高度300，冠幅300 4、养护期：三级养护一年	株	4	198.94	795.76		
本页小计								13713.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
16	050102002002	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、冠丛高：120 3、蓬径：120 4、养护期：三级养护一年	株	4	87.71	350.84		
17	050102002003	栽植灌木	1、种类：红花檵木球 2、冠丛高：120 3、蓬径：120 4、养护期：三级养护一年	株	6	113.96	683.76		
18	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：矮生天堂草草皮 2、养护期：三级养护一年	m ²	1290	18.64	24045.60		
19	050102013002	喷播植草（灌木）籽	1、草（灌木）籽种类：散播黑麦草草籽，10g/m ²	m ²	1290	7.18	9262.20		
分部分项合计								113517.92	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质： Φ10以内树三角棍	株	183	17.15	3138.45		
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：Φ10以内 2、草绳所绕树干高度：1.5m	株	183	8.69	1590.27		
单价措施合计								4728.72	
本页小计								39071.12	
合 计								118246.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	1430.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	1182.47			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	248.32			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	59.12			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	650.36			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

复核人（造价工程师）：

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和管理费用。
合 计					2140.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第1页 共3页

工程名称：便民广场

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
			便民广场		1		204292.19		
	0502		路面硬化工程		1		69082.00		
1	050201001003	水泥路面	水泥路面 15cmC30混凝土路面 10cm碎石垫层 素土夯实，密实度≥93%	m ²	110	139.10	15301.00		
2	050201001002	健康步道	健康步道 双内聚氨酯密封处理 5cmφ6粒径C25强固 透水混凝土面层 10cmC25混凝土路面 10cm碎石垫层 素土夯实，密实度≥93%	m ²	260	206.85	53781.00		
			点缀及小品工程		1		15535.76		
3	050307017001	成品火盆	1、成品火盆 2、材质：不锈钢材质，具体样式及规格参照图纸要求	个	1	5500.00	5500.00		
4	050305009002	户外长条木凳	1、户外长条木凳，弧长2.7m 2、材质：防腐木材质，具体样式及规格参照图纸要求	个	4	876.21	3504.84		
5	080802013001	节点小品	1、名称：节点小品 2、规格：12m*1.6m，详细做法参加图纸	项	1	6530.92	6530.92		
			太阳能庭院灯		1		19925.29		
本页小计								84617.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第2页 共3页

工程名称：便民广场

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	040805001001	常规照明灯	1、名称：太阳能一体化路灯 2、灯杆材质、高度：h=4m, Q235材质, 壁厚≥4mm 3、光源数量：50W LED灯, 采用铝合金外壳, 防护等级IP65 4、附件配置：太阳能组件, 采用磷酸铁锂电池12V/380WH 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：10cmC15垫层, C25基础, 具体尺寸参见图纸 6、其他要求：工作内容包含土方开挖及回填, 垫层、基础、预埋件设置、接地及路灯等全部工作。 7、接地要求：TN-S接地, 详细要求参见图纸	套	11	1811.39	19925.29	
成品张拉膜								
7	050307019001	成品张拉膜	1、名称及材质：1200g/m ² 白色PVDF张拉膜, φ20cm壁厚5mm立杆1根, φ14cm壁厚4mm立杆7根。 2、规格尺寸：具体尺寸及要求详见图纸	个	1	26154.97	26154.97	
钓鱼台-2座								
8	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、AZH1 2、桩长：7m 3、桩截面：350mm*350mm 4、沉桩方法：施工方自行考虑 5、混凝土强度等级：C35	m	140	233.40	32676.00	
9	010503002001	矩形梁	1、部位：地梁 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：含模板	m ³	7.82	1168.52	9137.83	
10	010505003001	平板	1、部位：120mm混凝土板 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：含模板	m ³	3.74	1003.54	3753.24	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ12以内	t	0.566	4938.85	2795.39	
本页小计							94442.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第3页 共3页

工程名称：便民广场

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： HRB400 Φ25以内	t	0.688	4320.28	2972.35	
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格： 热镀锌方钢管栏杆，h=1100mm，表面涂仿木纹氟碳漆	m	33.84	390.70	13221.29	
14	011104002001	竹、木（复合）地板	1、木地板 2、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50@500龙骨	m ²	31.14	290.24	9038.07	
分部分项合计							204292.19	
011705	大型机械设备进出场及安拆				1		1318.48	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	打桩机械进出场	台次	1	1318.48	1318.48	
单价措施合计							1318.48	
本页小计							26550.19	
合计							205610.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：便民广场

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	2487.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	2056.11			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	431.78			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：便民广场

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	102.81			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	1130.86			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

复核人（造价工程师）：

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：便民广场

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					3721.56			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

第1页 共1页

工程名称：便民广场

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8059.29	100.000	8059.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209332.23	3.300	6907.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209332.23	0.550	1151.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209332.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	217391.52	9.000	19565.24
合 计					27624.53

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
拆除工程						1	6778.40	
1	041001007001	拆除砖石结构	原砖砌挡土墙拆除，清理，外运	m3	148	45.80	6778.40	
打预制桩						1	186586.50	
2	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、 ϕ 20cm仿木纹管桩 2、桩长：3m 3、桩截面： ϕ 20cm壁厚5cm 4、沉桩方法：施工方自行考虑 5、混凝土强度等级：C60	m	3975	46.94	186586.50	
河道清淤						1	8663.48	
3	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：2m以内 2、运距：甲方指定地点	m3	114.4	35.17	4023.45	
4	040103001001	回填方	1、填方来源、运距：土源由甲方提供，运距综合考虑	m3	57.2	24.83	1420.28	
5	040101005002	排水	河道排水	m3	119.08	1.58	188.15	
6	090405001001	围堰	筑土围堰	m	22	137.80	3031.60	
挡土墙						1	315815.53	
7	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、 ϕ 20cm管桩 2、桩长：4m 3、桩截面： ϕ 20cm 4、沉桩方法：施工方自行考虑 5、混凝土强度等级：C60	m	408	62.45	25479.60	
8	010404001001	垫层	碎石垫层	m3	76	326.98	24850.48	
9	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25混凝土基础（含模板）	m3	148	481.42	71250.16	
10	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：C30混凝土（含模板） 2、泄水孔材料品种、规格：PVC DN50管 3、滤水层要求：碎石+土工布 4、沉降缝要求：聚乙烯泡沫板塞填+嵌缝膏	m3	166	624.15	103608.90	
本页小计							427217.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	9420.70			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7807.21			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1613.49			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	52.05			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	8587.93			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							18060.68	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：河道工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12601.87	100.000	12601.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	538541.54	2.000	10770.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	538541.54	0.340	1831.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	538541.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	551143.41	9.000	49602.91
合 计					62204.78

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：生产小桥

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	77759.77	
1.1	人工费	16716.01	
1.2	材料费	48010.60	
1.3	施工机具使用费	6167.98	
1.4	企业管理费	4576.86	
1.5	利润	2288.32	
2	措施项目费	10600.22	
2.1	单价措施项目费	7636.95	
2.2	总价措施项目费	2963.27	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1545.68	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2067.62	
5	税金	8138.48	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		98566.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产小桥

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
土石方工程						1	11518.92	
1	040101001001	挖一般土方	挖运土方 1、土壤类别：三类土 2、运距综合考虑，按甲方指定地点堆放	m3	118	32.79	3869.22	
2	040101005001	挖淤泥、流砂	挖运淤泥 1、运距：运距综合考虑，按甲方指定地点堆放	m3	38.22	29.82	1139.72	
3	040103001001	回填方	台背回填3%石灰土，土方来源自行考虑。	m3	68.96	65.40	4509.98	
4	040101001002	拆除旧桥	拆除旧桥 含拆除、清理、外运等全部工作，费用包干	项	1	2000.00	2000.00	
地基处理						1	7509.81	
5	040301003001	杉木桩	φ20杉木桩，L=2.5m	m	67.5	75.32	5084.10	
6	010201001001	垫层	碎石垫层	m3	6.72	353.52	2375.65	
7	010904001001	油毛毡	2mmSBS改性沥青油毛毡	m2	2.24	22.35	50.06	
桥梁工程						1	55840.63	
下部结构						1	20246.51	
8	040303001001	混凝土垫层	垫层 1、混凝土强度等级：C15混凝土	m3	2.9	463.80	1345.02	
9	040303002001	混凝土基础	基础 1、混凝土强度等级：C30混凝土（含模板）	m3	16.1	522.32	8409.35	
10	040303005001	混凝土墩（台）身	台身 1、混凝土强度等级：C30混凝土（含模板）	m3	12.16	630.31	7664.57	
11	040303015001	混凝土挡墙墙身	耳墙 1、混凝土强度等级：C30混凝土（含模板）	m3	4.7	601.61	2827.57	
上部结构						1	7451.86	
12	040303012001	混凝土连续板	桥面板 1、混凝土强度等级：C40混凝土（含模板）	m3	6.4	718.62	4599.17	
13	040303024001	混凝土其他构件	缘石 1、混凝土强度等级：C30混凝土（含模板）	m3	2.7	1056.55	2852.69	
钢筋工程						1	23226.65	
本页小计							46727.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产小桥

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 0 φ10以内	t	0.068	5325.09	362.11	
15	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 0 φ10以内	t	0.107	5337.33	571.09	
16	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 0 φ20以内	t	4.318	5162.91	22293.45	
桥梁其他工程							4915.61	
17	040309001001	金属栏杆	成品钢护栏 高度：0.728m，详细 要求参见图纸	m	22	195.52	4301.44	
18	011001006001	泡沫板填充	泡沫板填充	m ²	2.72	22.29	60.63	
19	040309009001	桥面排 (泄)水管	DN75 PVC排水管	m	2.4	22.31	53.54	
20	040309004001	桥铭牌	桥铭牌，具体做法及 要求按甲方指定	个	1	500.00	500.00	
接线							2890.41	
21	040202001001	路床(槽)整形	路床(槽)整形	m ²	24.83	2.15	53.38	
22	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：5%石灰 土 2、厚度：30cm	m ²	24.83	24.11	598.65	
23	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：8%石灰 土 2、厚度：15cm	m ²	22.57	26.84	605.78	
24	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级： C30混凝土路面 2、厚度：15cm 3、其他：含模板、 养护、切缝、灌缝、 拉毛等全部工作内容	m ²	21.49	75.97	1632.60	
分部分项合计							77759.77	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	挖机及桩机综合考虑 ，费用包干	台· 次	1	2636.95	2636.95	
2	041103001001	围堰	费用包干	项	1	3000.00	3000.00	
3	041107002001	排水、降水	费用包干	项	1	2000.00	2000.00	
单价措施合计							7636.95	
本页小计							38669.62	
合 计							85396.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产小桥

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1545.68			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1280.95			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	264.73			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	8.54			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1409.05			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产小桥

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					2963.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：生产小桥

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2067.62	100.000	2067.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88359.99	2.000	1767.20
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88359.99	0.340	300.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	88359.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	90427.61	9.000	8138.48
合 计					10206.10

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	103008.01	
1.1	人工费	27576.82	
1.2	材料费	60038.43	
1.3	施工机具使用费	5474.27	
1.4	企业管理费	6607.63	
1.5	利润	3310.86	
2	措施项目费	4938.61	
2.1	单价措施项目费	1318.48	
2.2	总价措施项目费	3620.13	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1888.31	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2525.95	
5	税金	9942.53	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		120415.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
土方工程						1	16535.48	
1	040202001001	场地平整	表层土方推平，清理周边杂草等。	m ²	308	0.78	240.24	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m ³	395	9.71	3835.45	
3	040103001001	回填方	1、填方来源、运距：原状土利用	m ³	276.5	17.54	4849.81	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：施工单位综合考虑，外运至甲方指定地点	m ³	118.5	18.63	2207.66	
5	010201002001	铺设土工合成材料	土工格栅	m ²	308	17.54	5402.32	
道路工程						1	77110.01	
6	040202001002	路床（槽）整形	路床（槽）整形	m ²	385	2.15	827.75	
7	040202011001	碎石	10cm碎石垫层	m ²	385	33.12	12751.20	
8	040203007001	水泥混凝土	16cmC20混凝土垫层	m ²	346.5	89.52	31018.68	
9	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土路面 2、厚度：18cm 3、其他：含模板、养护、切缝、灌缝、拉毛等全部工作内容	m ²	308	98.09	30211.72	
10	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：拉杆筋 2、材料规格：HRB400 φ16	t	0.466	4937.03	2300.66	
台阶-3个						1	9362.52	
11	040103001002	回填方	1、10cm3:7灰土回填	m ³	0.45	338.19	152.19	
12	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶 2、砖品种、规格、强度等级：mu10砖砌台阶 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5	m ³	8.01	649.68	5203.94	
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、面层做法要求：2cmM5水泥砂浆抹面	m ²	13.38	20.77	277.90	
14	010505006001	侧墙	1、混凝土种类：C25混凝土侧墙（含模板）	m ³	1.47	2536.39	3728.49	
分部分项合计							103008.01	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	挖机及桩机综合考虑，费用包干	台·次	1	1318.48	1318.48	
单价措施合计							1318.48	
本页小计							104326.49	
合 计							104326.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1888.31			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目日合计-除税工程设备费	1.500	1564.90			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目日合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	323.41			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	10.43			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1721.39			

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3620.13			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

