

市管局蒋王分局办公用房装饰项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--装饰工 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	砌块内墙拆除	m3	68.45			
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾清理外运 2、运距：外运距离与处置费用，投标单位自行考虑	m3	68.45			
分部小计								
隔墙工程								
3	011210006049	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨，竖龙骨间距按400mm 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面单层12mm纸面石膏板 3、内置岩棉50厚 4、说明：自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆	m2	212.46			
4	011210003008	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：定制成品内嵌百叶玻璃隔断 2、含制作、安装及所有辅料	m2	65.45			
5	011210006052	包消防箱、管道	1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨+18mm阻燃板+12mm纸面石膏板+白色涂料（另计）	m2	1.4			
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：混凝土砖（200高） 2、墙体类型：卫生间隔墙	m3	0.32			
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：卫生间隔墙200高以上	m3	6.58			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆抹灰，纤维网1层	m2	114.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--装饰工 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	010401012001	零星砌砖	1、卫生间蹲位砌筑 2、M5水泥砂浆砌筑 标准砖 3、高度200	m3	2.16				
		分部小计							
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程							
10	010515001001	植筋	1、钢筋种类、规格： ϕ 8mm 钢筋 2、详见设计图	根	64				
11	010515003001	拉结筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋 ϕ 8mm螺纹钢（横向）	t	0.013				
		分部小计							
		0111 楼地面装饰工程							
12	011102001001	石材楼地面	1、过门石 2、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15mm浅灰色石材 4、防护层材料种类：石材防护	m2	1.24				
13	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800*800地砖，专用填缝剂擦缝 3、部位：走廊、会	m2	489.42				
14	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚1500*750地砖，专用填缝剂擦缝 3、部位：电梯厅前	m2	18.46				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--装饰工 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：现浇钢筋混凝土结构板（原地面铲除至基层）、1.5厚聚合物水泥防水涂料、DSM15防水砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DAT砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚600*600防滑地砖，专用填缝剂擦	m2	48.96			
16	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：200高成品支架 2、面层材料品种、规格、颜色：成品架空防静电地板 3、部位：强、弱电	m2	10.85			
17	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、面层材料品种、规格、颜色：灰黑色金属踢脚线	m	367.74			
分部小计								
0113 天棚工程								
18	011302001005	吊顶天棚	1、防水纸面石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋Φ8mm 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 4、基层材料种类、规格：9.5MM单层防水石膏板+钉眼防锈+自黏胶带 5、面层材料品种、规格、：批腻子3遍	m2	48.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--装饰工 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011302001008	吊顶天棚	1、纸面石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋φ8mm 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 4、基层材料种类、规格：18mm阻燃板（立面）、9.5mm单层纸面石膏板+钉眼防锈+自黏胶带 5、面层材料品种、规格、：批腻子3遍	m2	452.69			
20	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm阻燃板、9.5mm单层纸面石膏板+钉眼防锈+自黏胶带 2、面层材料品种、规格、：批腻子3遍、白色无机涂料3遍；	m2	17.39			
21	011304002001	送风口、回风口	筒灯孔	个	76			
22	011304002002	送风口、回风口	格式灯孔	个	26			
23	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒，9.5mm石膏板+贴自粘胶带、钉眼除锈 2、防护材料种类：批腻子3遍、白色无	m	46.82			
24	011304002093	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口450*450mm	个	2			
分部小计								
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工								
25	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：卫生间墙面，专用填缝剂擦缝 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200陶瓷墙砖 3、基层：6厚水泥砂浆、1.5厚聚合物防水涂料、3mm厚界面剂一道、6厚陶瓷	m2	143.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--装饰工 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	011406001039	抹灰面油漆	1、基层类型：墙面 2、腻子种类：抗碱底漆两遍、内墙腻子三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂	m2	819.33			
27	011204001002	石材墙面	1、浅色岩板 2、水泥砂浆粘贴	m2	13.55			
28	011207001109	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：腻子两遍 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚纯色碳晶板	m2	92.14			
29	011207001112	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：腻子两遍 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm浅色仿木纹碳晶板	m2	10.34			
30	011207001111	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层防火涂料处理 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、	m2	1.63			
31	011204001001	石材墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：干挂石材（同二层电梯	m2	9.28			
32	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：干挂石材钢骨架	t	0.143			
分部小计								
0108 门窗工程								
33	010801002011	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：定制成品套装门1000*2200mm（含门套） 2、五金：执手锁、	樘	15			
34	010801002012	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：玻璃门1800*2500 2、含灰黑色金属门套	樘	1			
35	010801004003	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1.3m*2.2m防火门乙类安装	樘	1			
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、系统窗，含金刚网纱窗	m2	18.24			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--装饰工 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--装饰工 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—强弱电
安装工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0304 电气设备安装工程								
1	030404017073	配电箱	1、名称：照明总配电箱（利用现状配电箱） 2、型号：AL-SQ3F 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5/4/16mm ² 4、安装方式：明	台	1			
2	030404017072	配电箱	1、名称：公共照明双电源切换箱（利用现状配电箱） 2、型号：3AL-G1 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明	台	1			
3	030411003007	桥架	1、名称：强电桥架 2、型号：200X100 3、材质：详设计图 4、安装方式：吊架安装	m	44.41			
4	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层处	处	2			
5	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：金属 3、规格：角铁+圆	kg	22.95			
6	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG-20 3、配置形式：暗配	m	67.2			
7	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG-20 3、配置形式：吊顶	m	294.12			
8	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG-25 3、配置形式：暗配	m	1.1			
9	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG-25 3、配置形式：吊顶	m	3.43			
10	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC-20 3、配置形式：暗配	m	164.32			
11	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC-50 3、配置形式：暗配	m	12.85			
12	030413001002	铁构件	1、名称：明配管支架 2、规格：镀锌圆钢Φ10	kg	76.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--强弱电 标段：
安装工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5 3、扣板，线槽穿线	m	760.67			
14	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-4	m	41.21			
15	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-16 3、扣板，线槽穿线	m	126.2			
16	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	1630.08			
17	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：管内	m	22.67			
18	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-16 3、配线部位：管内穿线	m	64.25			
19	030412004025	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号：3W，带反射罩，防频闪光源 3、安装形式：嵌入式	套	49			
20	030412004035	装饰灯	1、名称：防水防尘LED筒灯 2、型号：3W，带反射罩，防频光源，IP54 3、安装形式：嵌入式	套	25			
21	030412004001	装饰灯	1、名称：LED软灯带 2、型号：LED-8W/M，3001m/m 3、安装形式：暗灯	m	52.39			
22	030412004041	装饰灯	1、名称：LED区块链灯 2、型号：LED-4W*72 3、安装形式：灯膜	m	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—强弱电 标段：
安装工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	030412004020	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：LED-1*78W，带反射罩，防频闪光源 3、规格：600*600 4、安装形式：嵌入	套	15				
24	030412004037	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：LED-1*68W，带反射罩，防频闪光源 3、规格：600*600 4、安装形式：嵌入	套	4				
25	030412004038	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：LED-1*48W，带反射罩，防频闪光源 3、规格：600*600 4、安装形式：嵌入	套	6				
26	030412004039	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：LED-1*28W，带反射罩，防频闪光源 3、规格：600*600 4、安装形式：嵌入	套	2				
27	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：A86K11-10A-250V，带夜光显示	个	2				
28	030404034002	照明开关	1、名称：二联单控开关 2、规格：A86K11-10A-250V，带夜光显示	个	6				
29	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：A86K11-10A-250V，带夜光显示	个	5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—强弱电 标段：
安装工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030404034007	照明开关	1、名称：防水防尘二联单控开关 2、规格：A86K11-10A-250V，带夜光显示，IP54 3、安装方式：嵌墙安装1.3m	个	4			
31	030404034008	照明开关	1、名称：防水防尘三联单控开关 2、规格：A86K11-10A-250V，带夜光显示，IP54 3、安装方式：嵌墙安装1.3m	个	2			
32	030404035001	插座	1、名称：单相二加三极插座 2、规格：10A 250V 86系列安全型 3、安装方式：	个	55			
33	030404035002	插座	1、名称：带开关二加三极防潮插座 2、规格：10A 250V 86系列安全型 IP54 3、安装方式：	个	12			
34	030404018001	插座箱	1、名称：茶水炉插座箱AX1 2、安装方式：暗装距地1.8米	台	1			
35	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	37			
36	030411006005	开关盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	87			
		分部小计						
		0304 消防配电、应急照明安装工程						
37	030404017074	配电箱	1、名称：应急照明箱（利用现状配电箱） 2、型号：3ALE1 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—强弱电 标段：
安装工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030412004012	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：LED光源，集中控制型，A型中型，DC36V-1W，持续型	套	3			
39	030412004013	装饰灯	1、名称：多信息复合灯具 2、型号：LED光源，集中控制型，A型中型，DC36V-1W，持续型	套	3			
40	030412004015	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED光源，集中控制型，A型中型，DC36V-1W，持续型	套	3			
41	030412004040	装饰灯	1、名称：方向标志灯（双面单向） 2、型号：LED光源，集中控制型，A型中型，DC36V-1W，持续型	套	1			
42	030412004017	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-5W，光通量600lm	套	10			
43	030411001105	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	70.7			
44	030411004022	配线	1、名称：消防电源线 2、规格：WDZN-DV10-2*2.5	m	72.2			
45	030411006023	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	22			
46	030411003005	桥架	1、名称：非消防弱电槽 2、型号：200X100 3、材质：详设计图 4、安装方式：吊架	m	39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—强弱电 标段：
安装工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层处	处	1			
48	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：金属 3、规格：角铁+圆	kg	20.09			
49	030411005001	接线箱	1、名称：弱电接线箱 2、安装形式：壁挂	个	1			
50	030404035014	插座	1、名称：网络插座 2、材质：塑料 3、规格：单口 4、安装方式：墙壁安装	个	23			
51	030411001104	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶配管	m	5.76			
52	030411001108	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG25 4、配置形式：吊顶配管	m	3.5			
53	030411001106	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗配	m	116.92			
54	030411001107	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC25 3、配置形式：暗配	m	23.36			
55	030411006022	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	27			
56	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：管内穿线	m	637.22			
分部小计								
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--强弱电
安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—强弱电
安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—消防安 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0309 消防工程								
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管-DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗	m	20.92			
2	030901010003	室内消火栓	1、名称：拆除室内消火栓箱（含灭火器）	套	2			
3	030901010004	室内消火栓	1、名称：安装室内消火栓箱（含灭火器）	套	2			
4	031002001006	管道支架	1、材质：管道支架制作、安装 2、管架形式：型钢	Kg	15.5			
5	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆、灰色调和漆	kg	15.5			
6	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：樟丹防锈漆、红色调和漆 2、涂刷遍数：漆膜	m ²	4.99			
7	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调	系统	1			
分部小计								
030902 自动喷水灭火系统								
8	030901001011	水喷淋钢管	1、材质、规格：拆除镀锌钢管-DN25 2、连接形式：丝扣连接	m	98.03			
9	030901001012	水喷淋钢管	1、材质、规格：拆除镀锌钢管-DN32 2、连接形式：丝扣连接	m	52.52			
10	030901001013	水喷淋钢管	1、材质、规格：拆除镀锌钢管-DN40 2、连接形式：丝扣连接	m	31.38			
11	030901001014	水喷淋钢管	1、材质、规格：拆除镀锌钢管-DN50 2、连接形式：丝扣连接	m	6.04			
12	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、名称：拆除喷头	个	104			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—消防安 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计	m	98.03			
14	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计	m	52.52			
15	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计	m	31.38			
16	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计	m	6.04			
17	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、名称：吊顶型标准响应玻璃球洒水喷头（流量系数K=80、公称动作温度68℃）， 3、材质、型号、规格：DN15 4、喷头的备用大于	个	104			
18	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两遍，调合漆两遍 遍 色环两遍	m ²	79.41			
19	031002001001	管道支架	1、材质：管道支架	Kg	182.11			
20	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两遍，灰色调合漆两遍 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	182.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—消防安 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统调试	系统	1			
分部小计								
030904 火灾自动报警系统								
22	030411005002	接线箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、安装形式：井内 1.5米 井外2.5米	个	1			
23	030411005001	接线箱	1、名称：模块箱 2、安装形式：暗装 H=2.50m	个	1			
24	030411001008	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG16 3、配置形式：吊顶中敷设	m	261.6			
25	030411001009	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶中敷设	m	57.59			
26	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线盒 2、规格：86H 2、安装形式：暗装	个	37			
27	030411004001	配线	1、名称：消防配线 2、规格：WDZN-RYJP-2*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	60.72			
28	030411004002	配线	1、名称：报警回路线 2、规格：WDZN-RYS-2*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	153.55			
29	030411004024	配线	1、名称：消防广播线 2、规格：WDZN-RYS-2*2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	53.33			
30	030411004003	配线	1、名称：电源线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	115.18			
31	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-3333A(带地址编码)(不计主材)	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—消防安 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：详见设计 3、线制：总线制 4、类型：点型	个	24			
33	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：火灾显示盘 2、规格：详见设计 3、安装方式：壁挂 H=1.40m 4、显示器类型：	台	1			
34	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B 3、安装方式：挂墙	个	3			
35	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮,带电话插孔 2、规格：J-SAP-M-M500K 3、安装方式：壁挂H=1.40m	个	3			
36	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（吸顶式） 2、功率：WY-XD5 3、安装方式：吸顶	个	3			
37	030905003001	消防广播装置调试	1、名称：消防广播调试	个	3			
38	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器 2、规格：JBF-171K 3、类型：端子箱内安装或吸顶安装或	个	3			
39	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：JBF-141E-N	个	4			
40	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：ISM-	个	3			
41	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：总线广播模块 2、规格：IBF-143E	个	1			
42	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：防火阀调试	个	1			
43	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防火门监控系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—消防安 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	030904008007	模块	1、名称：常闭防火门监控模块 2、输出形式：单输出	个	1			
45	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：门磁开关	个 (台)	2			
46	030411001011	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配	m	19.79			
47	030411004021	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：报警线路 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.0	m	21.35			
48	030411004023	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：电源线路 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	42.7			
49	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—消防安 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—消防安 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--给排水
 安装 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		031001 给水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管道 3、材质、规格： PP-R冷水管-DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	17.16			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管道 3、材质、规格： PP-R冷水管-DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	67.86			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管道 3、材质、规格： PP-R冷水管-DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	9.86			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管道 3、材质、规格： PP-R冷水管-DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	15.16			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管道 3、材质、规格： PP-R冷水管-DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	10.07			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管道 3、材质、规格： PP-R冷水管-DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	16.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--给排水安装 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65	个	3			
8	031003001010	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
9	031003001009	螺纹阀门	1、类型：可调式减压阀组 2、材质：全铜，阀后压力0.20MPa，减压阀自带过滤装置 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹	个	1			
10	031003013001	水表	1、名称：智能远传水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹	组 (个)	1			
分部小计								
031003 排水								
11	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管道 3、材质、规格：排水PVC-U管-DN100 4、连接形式：承插	m	59.65			
12	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管道 3、材质、规格：排水PVC-U管-DN75 4、连接形式：承插	m	22.85			
13	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管道 3、材质、规格：排水PVC-U管-DN50 4、连接形式：承插	m	4.36			
14	031004014002	给、排水附(配)件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个	5			
15	031004014003	给、排水附(配)件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN50	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—给排水安装 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031002003010	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	19			
17	031002003011	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	8			
18	030413003001	打洞(孔)	1、名称：楼层开洞 2、规格：DN100	个	19			
19	030413003002	打洞(孔)	1、名称：楼层开洞 2、规格：DN150	个	8			
20	031004006003	大便器	1、名称：蹲式大便器 2、规格、类型：09S304-87 3、附件名称、数量：详见设计	组	8			
21	031004007001	小便器	1、材质：挂式小便器 2、规格、类型：09S304-105 3、组装形式：感应式	组	5			
22	031004003003	洗脸盆	1、名称：卫生间洗手盆(感应式) 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：详见设计	组	5			
23	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖把池(成套) 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：详见设计	组	1			
24	031007001001	开水器	1、型号、容量：直饮饮水机(一温一开) 2、附件型号、规格：不低于3KW, RO纯水过滤, 不低于	台	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--给排水
安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程--给排水安装 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—空调安
装工程 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		030701 空调系统						
1	030701003004	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：HVR-850W 3、规格：R410A/制冷量85kW、制热量95kW、风量：29000m ³ /h、净重：450kg、功率：22.8KW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质、	台	1			
2	030701003052	空调器	1、名称：室内机 2、型号：FP-5.0 3、规格：制冷量5.0kW、制热量5.6kW、风量：800m ³ /h、功率：80W 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、	台	1			
3	030701003058	空调器	1、名称：室内机 2、型号：FP-5.6 3、规格：制冷量5.6kW、制热量6.3kW、风量：800m ³ /h、功率：80W 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、	台	2			
4	030701003053	空调器	1、名称：室内机 2、型号：FP-6.3 3、规格：制冷量6.3kW、制热量7.1kW、风量：1000m ³ /h、功率：230W 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、	台	1			
5	030701003054	空调器	1、名称：室内机 2、型号：FP-9.0 3、规格：制冷量9.0kW、制热量10.0kW、风量：1390m ³ /h、功率：230W 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、	台	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—空调安
装工程 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030701003055	空调器	1、名称：室内机 2、型号：FP-10.0 3、规格：制冷量： 10.0kW、制热量： 11.2kW、风量： 1450m ³ /h、功率： 260W 4、安装形式：吊装 5、隔振垫(器)、	台	1			
7	030701003056	空调器	1、名称：室内机 2、型号：FP-11.2 3、规格：制冷量： 11.2kW、制热量： 12.5kW、风量： 1450m ³ /h、功率： 260W 4、安装形式：吊装 5、隔振垫(器)、	台	1			
8	030703019003	柔性接口	1、名称：防火、保 温、节能软接 2、材质：硅玻钛金 复合单层软管	m ²	3.51			
9	030108006001	其他风机	1、名称：卫生间排 风扇(自带止回阀) 2、型号：BLD-500 3、规格：风量为 150m ³ /h；风 压：150pa；电量为	台	3			
10	030703007004	碳钢风口、散流 器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 风口(自带防虫网) 2、规格：250*250	个	3			
11	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢 板 3、形状：矩形 4、规格：周长 800mm以下 5、板材厚度： 0.5mm	m ²	4.35			
12	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢 板 3、形状：矩形 4、规格：周长 2000mm以下 5、板材厚度： 0.75mm 6、接口形式：咬口	m ²	3.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—空调安
装工程 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口	m ²	7.66			
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器 2、规格：200*200	个	2			
15	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：送风口 2、规格：600*150	个	2			
16	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：送风口 2、规格：800*150	个	1			
17	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：送风口 2、规格：1000*150	个	7			
18	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口 2、规格：600*200	个	2			
19	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：回风口 2、规格：800*200	个	1			
20	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：回风口 2、规格：1000*200	个	7			
21	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：用B1级橡塑保温材料(自熄)保温 2、绝热厚度：30mm 3、保温材料应安装紧密搭接密实外用	m ³	0.4			
22	031002002003	设备支架	1、材质：设备支架50kg以下制作安装	Kg	44.68			
23	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷红丹两道，再刷调和漆两道	kg	618.24			
24	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ6.4*0.8 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：	m	27.5			
25	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ9.5*0.8 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：	m	6.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—空调安
装工程 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ 12.7*0.8 2、焊接方法：氧乙 炔焊 3、压力试验、吹扫 与清洗设计要求：	m	27.3			
27	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ 15.9*1.0 2、焊接方法：氧乙 炔焊 3、压力试验、吹扫 与清洗设计要求：	m	26			
28	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ 19.1*1.0 2、焊接方法：氧乙 炔焊 3、压力试验、吹扫 与清洗设计要求：	m	33.5			
29	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ 25.4*1.0 2、焊接方法：氧乙 炔焊 3、压力试验、吹扫 与清洗设计要求：	m	15.2			
30	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ 28.6*1.0 2、焊接方法：氧乙 炔焊 3、压力试验、吹扫 与清洗设计要求：	m	6			
31	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ 31.8*1.0 2、焊接方法：氧乙 炔焊 3、压力试验、吹扫 与清洗设计要求：	m	31.8			
32	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管Φ 38.1*1.5 2、焊接方法：氧乙 炔焊 3、压力试验、吹扫 与清洗设计要求：	m	8			
33	030804010001	低压铜及铜合金管 管件	1、材质：分歧管 2、规格：综合 3、焊接方法：氧乙 炔焊	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—空调安
装工程 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN25 4、连接形式：螺纹连接	m	27.4			
35	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN32 4、连接形式：螺纹连接	m	31.6			
36	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接	m	10.7			
37	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管壳保温 2、绝热厚度：15mm	m ³	0.27			
38	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管壳保温 2、绝热厚度：22mm	m ³	0.86			
39	031002001029	管道支架	1、材质：支架制作安装 2、管架形式：综合考虑	Kg	52.98			
40	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：先刷红丹两道，再刷调和漆两道	kg	52.98			
41	030404036001	多联机线控器	1、名称：多联机线控器 2、规格：KJR-86S/BK 3、安装方式：距地	套	11			
42	030411001090	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料 3、规格：PC20	m	390			
43	030411006021	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：80x80x60	个	20			
44	030411004054	配线	1、名称：信号线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：RVV屏蔽 2*0.75	m	52.5			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市管局蒋王分局办公用房装饰工程—空调安
装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

附表二

主材品牌选用表

序号	名称	品牌	
1	地砖	萨米特、诺贝尔、冠军	
2	石膏板	龙牌、拉法基、博罗	
3	轻钢龙骨	龙牌、拉法基、泰山	
4	乳胶漆、无机涂料	立邦、多乐士、华润	
5	木门	美心、盼盼、TATA	
6	洁具	箭牌、TOTO、科勒、恒洁	
7	元气件开关	ABB、西门子、施耐德	
8	灯具	斯福特、雷士、欧普、飞利浦	
9	面板	雷士、欧普、飞利浦	
10	空调	大金、格力、三菱	
11	电线、电缆	江扬、宝胜、天诚	
12	PVC电工管、排水管	伟星、中财、联塑	