表B.2.1　最高投标限价封面

县道X251城南新区段路灯安装工程　　工程

最高投标限价

招　标　人：　　（盖章）

2026年08月31日

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：1826785.54

（大写）：壹佰捌拾贰万陆仟柒佰捌拾伍元伍角肆分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年08月31日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	县道X251城南新区段路灯安装工程	1826785.54		29003.03
合　计		1826785.54		29003.03

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	县道X251城南新区段路灯安装工程	1826785.54		29003.03
合　计		1826785.54		29003.03

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1570675.09
2	措施项目	95274.95
2.1	其中：安全生产	29003.03
3	其他项目	10000.00
3.1	其中：暂列金额	10000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	150835.50
合　计		1826785.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土	m3	1886	24.98	47112.28	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用	m3	1743.61	26.41	46048.74	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：素土	m3	142.4	35.34	5032.42	
4	050101001001	砍伐乔木	1.修剪树枝 2.规格：综合考虑	株	168	200.00	33600.00	
5	050101002001	植被清理	1.绿化恢复 2.规格：综合考虑	m	6680	20.00	133600.00	
6	040803001001	电缆	1.规格：YJV22-0.6/1kV-5x25mm² 2.材质：铜芯	m	500	144.93	72465.00	
7	030409003001	电力电缆头	1.规格：5x25mm²	个	10	292.98	2929.80	
8	040801004001	成套配电柜	1.名称：落地式配电箱 2.系统编号：A01 3.规格：路灯远程监控终端、详见系统图 4.基础形式、材质、规格：混凝土基础（单列）	台	1	9525.94	9525.94	
本页小计							350314.18	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040801004002	成套配电柜	1.名称：落地式配电箱 2.系统编号：A02-A05 3.规格：路灯远程监控终端、详见系统图 4.基础形式、材质、规格：混凝土基础（单列）	台	4	9825.94	39303.76	
10	010502004002	设备基础	1.名称：配电箱基础 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30	座	5	164.95	824.75	
11	040805001001	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：H=11m、φ（90-200）*3.5mm 2.灯架形式及臂长：灯臂2.5m 3.光源数量、技术要求：200W 4.附件配置要求：400*400基础法兰、配套钢筋地笼 5.备注：包含杆内接线RVV-3*1.5mm²	套	168	2289.12	384572.16	
本页小计							424700.67	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502004001	设备基础	1.名称：路灯基础 2.混凝土种类：商品砼 3.规格：600*600*1500mm 4.混凝土强度等级：C30	座	168	472.87	79442.16	
13	040806001001	接地极	1.材质：热镀锌角钢 2.规格：50*50*5*2500mm 3.土质：普通土	根	351	99.42	34896.42	
14	040806002002	接地母线	1.材质：热镀锌圆钢 2.规格：Φ12mm	m	82.5	14.81	1221.83	
15	040806002003	接地母线	1.材质：热镀锌扁钢 2.规格：50*4mm	m	7184	20.86	149858.24	
本页小计							265418.65	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：接线井、内径600*600*1000mm 2.垫层、基础材质及厚度：200mm砂垫层+100mmC15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 4.勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格：700*700mm球墨铸铁井盖	座	23	1369.52	31498.96	
17	040803001003	电缆	1.规格：YJLV22-0.6/1kV-5x35mm² 2.材质：铝芯	m	7366.8	30.74	226455.43	
18	030409003003	电力电缆头	1.规格：5x35mm²	个	7	296.04	2072.28	
19	030409004001	电缆中间头	1.规格：5x35mm²	个	16	549.63	8794.08	
20	040804001001	配管	1.材质：PE管 2.规格：Φ75*3.3mm 3.配置形式：埋地	m	6680	34.03	227320.40	
本页小计							496141.15	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040804001002	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100*4mm 3.配置形式：埋地	m	60	98.44	5906.40	
22	040804004001	接线盒	1.规格：5芯接线端子盒（详见大样图）	个	168	87.94	14773.92	
23	040803004001	管道包封	1.混凝土强度等级：C30	m3	9	462.51	4162.59	
24	04B002	道路切缝	1.规格：缝深15cm宽6mm	m	120	22.60	2712.00	
25	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土 2.厚度：200mm	m2	30	4.11	123.30	
26	041001003001	拆除基层	1.材质：水泥稳定碎石 2.厚度：200mm	m2	30	4.62	138.60	
27	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：200mm	m2	30	76.96	2308.80	
28	040202002001	水泥稳定土	1.水泥含量：5% 2.厚度：200mm	m2	30	103.36	3100.80	
29	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑	m3	12	26.20	314.40	
30	040807002001	供电系统	1.电压等级(kV)：≤1kV交流供电	系统	1	559.63	559.63	
本页小计							34100.44	
合计							1570675.09	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		95274.95	
1	041201019001	安全生产		29003.03	
2	041201017001	文明施工		16027.99	
3	041201018001	环境保护		18317.70	
4	041201016001	临时设施		25186.84	
5	041201020001	冬雨季施工增加		3052.95	
6	041201021001	夜间施工增加		3052.95	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		152.65	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		480.84	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				95274.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				95274.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：县道X251城南新区段路灯安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1675950.04	9	150835.50
合计					150835.50