

高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田
补建项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2025年06月24日

高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田
补建项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年06月24日

复 核 时 间： 2025年06月24日

工程项目总价表

合同编号：-

第1页 共4页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	
1		泵站工程（300HW-5一体化泵站 新建2座）	
1.1	5001	水利建筑工程	
1.1.1	500101	土方开挖工程	
1.1.2	500103	土石方填筑工程	
1.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	
1.1.4	500109	混凝土工程	
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	
1.1.6	500114	其他建筑工程	
2	50	T120渠道 新建3958m	
2.1	5001	水利建筑工程	
2.1.1	500101	土方开挖工程	
2.1.2	500103	土石方填筑工程	
2.1.3	500109	混凝土工程	
2.1.4	500111	钢筋加工及安装工程	
2.1.5	500112	预制混凝土工程	
3	50	T120节制闸 新建16座	
3.1	5001	水利建筑工程	
3.1.1	500114	其他建筑工程	
4	50	DN600*6过路涵 新建4座	
4.1	5001	水利建筑工程	
4.1.1	500101	土方开挖工程	
4.1.2	500103	土石方填筑工程	
4.1.3	500105	砌筑工程	
4.1.4	500109	混凝土工程	
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	
4.1.6	500112	预制混凝土工程	
4.1.7	500114	其他建筑工程	
5	50	DN600*8过路涵 改建1座	
5.1	5001	水利建筑工程	
5.1.1	500101	土方开挖工程	
5.1.2	500103	土石方填筑工程	
5.1.3	500105	砌筑工程	
5.1.4	500109	混凝土工程	
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	
5.1.6	500112	预制混凝土工程	
5.1.7	500114	其他建筑工程	
6	50	DN600*6节制涵洞 新建7座	

工程项目总价表

合同编号：-

第2页 共4页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
6.1	5001	水利建筑工程	
6.1.1	500101	土方开挖工程	
6.1.2	500103	土石方填筑工程	
6.1.3	500109	混凝土工程	
6.1.4	500111	钢筋加工及安装工程	
6.1.5	500112	预制混凝土工程	
6.1.6	500114	其他建筑工程	
7	50	DN600*4节制涵洞 新建3座	
7.1	5001	水利建筑工程	
7.1.1	500101	土方开挖工程	
7.1.2	500103	土石方填筑工程	
7.1.3	500109	混凝土工程	
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程	
7.1.5	500112	预制混凝土工程	
7.1.6	500114	其他建筑工程	
8	50	DN600*8节制涵洞 新建2座	
8.1	5001	水利建筑工程	
8.1.1	500101	土方开挖工程	
8.1.2	500103	土石方填筑工程	
8.1.3	500109	混凝土工程	
8.1.4	500111	钢筋加工及安装工程	
8.1.5	500112	预制混凝土工程	
8.1.6	500114	其他建筑工程	
9	50	跨T120渠道板 新建16座	
9.1	5001	水利建筑工程	
9.1.1	500101	土方开挖工程	
9.1.2	500103	土石方填筑工程	
9.1.3	500109	混凝土工程	
9.1.4	500111	钢筋加工及安装工程	
10	50	十字形渠系交汇 新建1座	
10.1	5001	水利建筑工程	
10.1.1	500101	土方开挖工程	
10.1.2	500103	土石方填筑工程	
10.1.3	500105	砌筑工程	
10.1.4	500109	混凝土工程	
10.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	
10.1.6	500112	预制混凝土工程	
10.1.7	500114	其他建筑工程	

工程项目总价表

合同编号：-

第3页 共4页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
11	50	放水洞 新建160座	
11.1	5001	水利建筑工程	
11.1.1	500101	土方开挖工程	
11.1.2	500103	土石方填筑工程	
11.1.3	500109	混凝土工程	
11.1.4	500111	钢筋加工及安装工程	
11.1.5	500112	预制混凝土工程	
12	50	3m宽砼路 668m	
12.1	500101	土方开挖工程	
12.2	500103	土石方填筑工程	
12.3	500108	基础防渗和地基加固工程	
12.4	500114	其他建筑工程	
13	50	路面恢复 48m ²	
13.1	500101	土方开挖工程	
13.2	500103	土石方填筑工程	
13.3	500114	其他建筑工程	
14	50	土地平整工程	
14.1	5001	1地块土地平整	
14.1.1	500101	土方开挖工程	
14.1.2	500103	土石方填筑工程	
14.2	5001	2地块土地平整	
14.2.1	500101	土方开挖工程	
14.2.2	500103	土石方填筑工程	
14.3	5001	3地块土地平整	
14.3.1	500101	土方开挖工程	
14.3.2	500103	土石方填筑工程	
14.4	5001	4地块土地平整	
14.4.1	500101	土方开挖工程	
14.4.2	500103	土石方填筑工程	
14.5	5001	5地块土地平整	
14.5.1	500101	土方开挖工程	
14.5.2	500103	土石方填筑工程	
14.6	5001	6地块土地平整	
14.6.1	500101	土方开挖工程	
14.6.2	500103	土石方填筑工程	
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
1		泵站工程（300HW-5一体化泵站 新建2座）	
1.1	5002	水利安装工程	

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		泵站工程(300HW-5一体化泵站 新建2座)			1			
1.1	5001	水利建筑工程			1			
1.1.1	500101	土方开挖工程			1			
1.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
1.1.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	103			
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
1.1.2.1.1	500103001001	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、运距:投标人自行考虑	m3	78.28			
1.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
1.1.3.1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
1.1.3.1.1	500108009001	6%水泥土	1、水泥含量:6%	m3	59.8			
1.1.4	500109	混凝土工程			1			
1.1.4.1	500109001	普通混凝土			1			
1.1.4.1.1	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	7.66			
1.1.4.1.2	500109001002	混凝土出水池、进水池底板	1. 部位及类型:出水池、进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	14.26			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.4 .1.3	500109001003	混凝土泵室底板	1. 部位及类型:泵室底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	8.22			
1.1.4 .1.4	500109001004	混凝土支墩	1. 部位及类型:支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.29			
1.1.4 .1.5	500109001005	混凝土出水池、进水池墙身	1. 部位及类型:出水池、进水池墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	23.46			
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
1.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
1.1.5 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格:三级钢	t	3.38			
1.1.6	500114	其他建筑工程			1			
1.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
1.1.6 .1.1	500114001001	原土夯实	1. 原土夯实	m2	8			
1.1.6 .1.2	500114001002	砼路面	1. 厚度: 15cm 2. 材质: C30砼路面	m2	8			
2	50	T120渠道 新建3958m			1			
2.1	5001	水利建筑工程			1			
2.1.1	500101	土方开挖工程			1			
2.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
2.1.1 .1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 弃置区投标人自行考虑	m3	5066.24			
2.1.1 .2	500101010	其他土方开挖			1			
2.1.1 .2.1	500101010001	清淤	1. 弃置区投标人自行考虑 2. 工作内容: 人工清淤	m3	1187.4			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第3页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
2.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
2.1.2 .1.1	500103001002	渠道土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	5525			
2.1.3	500109	混凝土工程			1			
2.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
2.1.3 .1.1	500109001006	混凝土渠道垫层封底	1. 部位及类型：封底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼	m3	138.21			
2.1.3 .1.2	500109001007	混凝土渠道支撑梁	1. 部位及类型：渠道支撑梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	7.13			
2.1.3 .1.3	500109001008	混凝土渠道压顶	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除 5. 其他：每10m一道分缝，缝宽2cm，采用沥青麻丝填实	m3	158.32			
2.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
2.1.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
2.1.4 .1.1	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	20.099			
2.1.5	500112	预制混凝土工程			1			
2.1.5 .1	500112001	预制混凝土构件			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第4页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.5 .1.1	500112001001	预制混凝土T型板	1. 构件结构尺寸: 预制砼T型板 2. 强度等级及配合比: C30 3. 工作内容: T型板购置、安装 (含渠道板2cm勾缝)	m ³	498.71			
3	50	T120节制闸 新建16座			1			
3.1	5001	水利建筑工程			1			
3.1.1	500114	其他建筑工程			1			
3.1.1 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
3.1.1 .1.1	500114001003	T120节制闸	1、外形尺寸: 1530*2290mm成品节制闸, 含0.5T手动螺杆启闭机 2、节制闸购置及安装	套	16			
4	50	DN600*6过路涵 新建4座			1			
4.1	5001	水利建筑工程			1			
4.1.1	500101	土方开挖工程			1			
4.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
4.1.1 .1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1. 土类分级: 一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m ³	171			
4.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
4.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
4.1.2 .1.1	500103001003	土方回填压实	1、土质及含水量: 素土 2、分层厚度及碾压遍数: 分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 满足设计要求 4、运距: 投标人自行考虑	m ³	132.24			
4.1.3	500105	砌筑工程			1			
4.1.3 .1	500105006	砌筑工程			1			
4.1.3 .1.1	500105006001	砖砌挡土墙	1、品种、规格及强度等级: MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比: M10	m ³	16.04			
4.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第5页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.3 .2.1	500105010001	砌体砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆抹灰	m ²	162.36			
4.1.4	500109	混凝土工程			1			
4.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
4.1.4 .1.1	500109001009	混凝土管道垫层	1. 部位及类型：管道垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m ³	2.7			
4.1.4 .1.2	500109001010	混凝土管道基座	1. 部位及类型：管道基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m ³	4.56			
4.1.4 .1.3	500109001011	混凝土跌井底板垫层	1. 部位及类型：跌井底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m ³	3.6			
4.1.4 .1.4	500109001012	混凝土跌井底板	1. 部位及类型：跌井底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m ³	5.88			
4.1.4 .1.5	500109001013	混凝土跌井压顶	1. 部位及类型：跌井压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m ³	1.84			
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
4.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
4.1.5 .1.1	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.88			
4.1.6	500112	预制混凝土工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第6页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.6 .1	500112006	其他预制混凝土			1			
4.1.6 .1.1	500112006001	DN600钢筋砼排水管道	1. 规格:DN600钢筋砼 II级排水涵管 (承插口)	m	24			
4.1.7	500114	其他建筑工程			1			
4.1.7 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
4.1.7 .1.1	500114001004	玻璃钢格栅盖板	1、玻璃钢格栅盖板1 21*114cm	块	8			
5	50	DN600*8过路涵 拆建1座			1			
5.1	5001	水利建筑工程			1			
5.1.1	500101	土方开挖工程			1			
5.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
5.1.1 .1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二 类,人机配合 2. 就近堆放	m3	42.75			
5.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
5.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
5.1.2 .1.1	500103001004	土方回填压实	1、土质及含水量: 素土 2、分层厚度及碾压 遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、 渗透系数:满足设计 要求 4、运距:投标人自 行考虑	m3	33.06			
5.1.3	500105	砌筑工程			1			
5.1.3 .1	500105006	砌筑工程			1			
5.1.3 .1.1	500105006002	砖砌挡土墙	1、品种、规格及强 度等级: MU10砼实心 砖 2、砂浆强度等级及 配合比: M10	m3	4.01			
5.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
5.1.3 .2.1	500105010002	砌体砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配 合比: M10水泥砂浆 抹灰	m2	40.59			
5.1.4	500109	混凝土工程			1			
5.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第7页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.4 .1.1	500109001014	混凝土管道垫层	1. 部位及类型:管道垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.9			
5.1.4 .1.2	500109001015	混凝土管道基座	1. 部位及类型:管道基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.52			
5.1.4 .1.3	500109001016	混凝土跌井底板垫层	1. 部位及类型:跌井底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.9			
5.1.4 .1.4	500109001017	混凝土跌井底板	1. 部位及类型:跌井底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.47			
5.1.4 .1.5	500109001018	混凝土跌井压顶	1. 部位及类型:跌井压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.46			
5.1.4 .2	500109010	混凝土凿除			1			
5.1.4 .2.1	500109010001	废弃建筑物拆除	1、凿除部位及断面尺寸:废弃建筑物拆除	项	1			总价承包
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
5.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
5.1.5 .1.1	500111001004	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.22			
5.1.6	500112	预制混凝土工程			1			
5.1.6 .1	500112006	其他预制混凝土			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第8页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.6 .1.1	500112006002	DN600钢筋砼排水管道	1. 规格:DN600钢筋砼 II级排水涵管 (承插口)	m	8			
5.1.7	500114	其他建筑工程			1			
5.1.7 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
5.1.7 .1.1	500114001005	玻璃钢格栅盖板	1、玻璃钢格栅盖板1 21*114cm	块	2			
6	50	DN600*6节制涵洞 新建7 座			1			
6.1	5001	水利建筑工程			1			
6.1.1	500101	土方开挖工程			1			
6.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
6.1.1 .1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二 类,人机配合 2. 就近堆放	m3	334.6			
6.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
6.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
6.1.2 .1.1	500103001005	土方回填压实	1、土质及含水量: 素土 2、分层厚度及碾压 遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、 渗透系数:满足设计 要求 4、运距:投标人自 行考虑	m3	238.35			
6.1.3	500109	混凝土工程			1			
6.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
6.1.3 .1.1	500109001019	混凝土管道基座	1. 部位及类型:管道 基座 2. 设计龄期、强度等 级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求: 商品砼 4. 模板:钢模板制作 、安装并拆除	m3	7.14			
6.1.3 .1.2	500109001020	混凝土洞首底板垫层	1. 部位及类型:洞首 底板垫层 2. 设计龄期、强度等 级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求: 商品砼 4. 模板:钢模板制作 、安装并拆除	m3	1.26			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第9页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.3 .1.3	500109001021	混凝土洞首底板	1. 部位及类型:洞首底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	3.78			
6.1.3 .1.4	500109001022	混凝土挡墙底板	1. 部位及类型:挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	9.94			
6.1.3 .1.5	500109001023	混凝土门槽排架	1. 部位及类型:门槽排架 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	6.79			
6.1.3 .1.6	500109001024	混凝土洞首顶板	1. 部位及类型:洞首顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.19			
6.1.3 .1.7	500109001025	混凝土挡墙墙身	1. 部位及类型:挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	13.02			
6.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
6.1.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
6.1.4 .1.1	500111001005	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	1.985			
6.1.5	500112	预制混凝土工程			1			
6.1.5 .1	500112006	其他预制混凝土			1			
6.1.5 .1.1	500112006003	DN600钢筋砼排水管道	1. 规格:DN600钢筋砼II级排水涵管(承插口)	m	42			
6.1.6	500114	其他建筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第10页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
6.1.6 .1.1	500114001006	不锈钢栏杆	1、不锈钢栏杆，高度不小于1.1m	m	10.5			
7	50	DN600*4节制涵洞 新建3座			1			
7.1	5001	水利建筑工程			1			
7.1.1	500101	土方开挖工程			1			
7.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
7.1.1 .1.1	500101004006	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	128.25			
7.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
7.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
7.1.2 .1.1	500103001006	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、运距:投标人自行考虑	m3	99.18			
7.1.3	500109	混凝土工程			1			
7.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
7.1.3 .1.1	500109001026	混凝土管道基座	1. 部位及类型:管道基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	2.04			
7.1.3 .1.2	500109001027	混凝土洞首底板垫层	1. 部位及类型:洞首底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.54			
7.1.3 .1.3	500109001028	混凝土洞首底板	1. 部位及类型:洞首底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.62			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第11页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.3 .1.4	500109001029	混凝土挡墙底板	1. 部位及类型:挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	4.26			
7.1.3 .1.5	500109001030	混凝土门槽排架	1. 部位及类型:门槽排架 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	2.91			
7.1.3 .1.6	500109001031	混凝土洞首顶板	1. 部位及类型:洞首顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.51			
7.1.3 .1.7	500109001032	混凝土挡墙墙身	1. 部位及类型:挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	5.58			
7.1.4	5001111	钢筋加工及安装工程			1			
7.1.4 .1	5001111001	钢筋加工及安装			1			
7.1.4 .1.1	5001111001006	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.826			
7.1.5	500112	预制混凝土工程			1			
7.1.5 .1	500112006	其他预制混凝土			1			
7.1.5 .1.1	500112006004	DN600钢筋砼排水管道	1. 规格:DN600钢筋砼II级排水涵管(承插口)	m	12			
7.1.6	500114	其他建筑工程			1			
7.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
7.1.6 .1.1	500114001007	不锈钢栏杆	1、不锈钢栏杆,高度不小于1.1m	m	4.5			
8	50	DN600*8节制涵洞 新建2座			1			
8.1	5001	水利建筑工程			1			
8.1.1	500101	土方开挖工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第12页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
8.1.1 .1.1	500101004007	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	106.7			
8.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
8.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
8.1.2 .1.1	500103001007	土方回填压实	1、土质及含水量: 素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、运距:投标人自行考虑	m3	82.64			
8.1.3	500109	混凝土工程			1			
8.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
8.1.3 .1.1	500109001033	混凝土管道基座	1. 部位及类型:管道基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	2.72			
8.1.3 .1.2	500109001034	混凝土洞首底板垫层	1. 部位及类型:洞首底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.36			
8.1.3 .1.3	500109001035	混凝土洞首底板	1. 部位及类型:洞首底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.08			
8.1.3 .1.4	500109001036	混凝土挡墙底板	1. 部位及类型:挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	2.84			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第13页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.3 .1.5	500109001037	混凝土门槽排架	1. 部位及类型:门槽排架 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.94			
8.1.3 .1.6	500109001038	混凝土洞首顶板	1. 部位及类型:洞首顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.34			
8.1.3 .1.7	500109001039	混凝土挡墙墙身	1. 部位及类型:挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	3.72			
8.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
8.1.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
8.1.4 .1.1	500111001007	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.583			
8.1.5	500112	预制混凝土工程			1			
8.1.5 .1	500112006	其他预制混凝土			1			
8.1.5 .1.1	500112006005	DN600钢筋砼排水管道	1. 规格:DN600钢筋砼II级排水涵管(承插口)	m	16			
8.1.6	500114	其他建筑工程			1			
8.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
8.1.6 .1.1	500114001008	不锈钢栏杆	1、不锈钢栏杆,高度不小于1.1m	m	3			
9	50	跨T120渠道板 新建16座			1			
9.1	5001	水利建筑工程			1			
9.1.1	500101	土方开挖工程			1			
9.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
9.1.1 .1.1	500101004008	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	443.52			
9.1.2	500103	土石方填筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第14页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
9.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
9.1.2 .1.1	500103001008	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑	m3	285.76			
9.1.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
9.1.2 .2.1	500103007001	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石垫层	m3	9.6			
9.1.3	500109	混凝土工程			1			
9.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
9.1.3 .1.1	500109001040	混凝土跨渠桥基础	1. 部位及类型：跨渠桥基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	25.6			
9.1.3 .1.2	500109001041	混凝土桥面板	1. 部位及类型：桥面板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制安及拆除	m3	32			
9.1.3 .2	500109009	伸缩缝			1			
9.1.3 .2.1	500109009001	油毡支座	1. 填料的种类、规格：1cm沥青油毡支座	m2	64			
9.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
9.1.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
9.1.4 .1.1	500111001008	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	5.021			
10	50	十字形渠系交汇 新建1座			1			
10.1	5001	水利建筑工程			1			
10.1 .1	500101	土方开挖工程			1			
10.1 .1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第15页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1.1.1.1	500101004009	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	233.3			
10.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
10.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
10.1.2.1.1	500103001009	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、运距:投标人自行考虑	m3	194.36			
10.1.3	500105	砌筑工程			1			
10.1.3.1	500105006	砌筑工程			1			
10.1.3.1.1	500105006003	砖砌挡土墙	1、品种、规格及强度等级: MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比: M10	m3	2.81			
10.1.3.2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
10.1.3.2.1	500105010003	砌体砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: M10水泥砂浆抹灰	m2	20			
10.1.4	500109	混凝土工程			1			
10.1.4.1	500109001	普通混凝土			1			
10.1.4.1.1	500109001042	混凝土管道基座	1. 部位及类型:管道基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	7.86			
10.1.4.1.2	500109001043	混凝土交汇井底板	1. 部位及类型:交汇井底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.8			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第16页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1.4.1.3	500109001044	交汇井支撑梁	1. 部位及类型:交汇井支撑梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.05			
10.1.4.1.4	500109001045	混凝土交汇井压顶	1. 部位及类型:交汇井压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.23			
10.1.4.1.5	500109001046	混凝土挡墙底板	1. 部位及类型:挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.75			
10.1.4.1.6	500109001047	混凝土挡墙墙身	1. 部位及类型:挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	3.65			
10.1.4.1.7	500109001048	混凝土挡墙压顶	1. 部位及类型:挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18			
10.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
10.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装			1			
10.1.5.1.1	500111001009	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.03			
10.1.6	500112	预制混凝土工程			1			
10.1.6.1	500112001	预制混凝土构件			1			
10.1.6.1.1	500112001002	预制混凝土盖板	1. 构件结构尺寸:预制混凝土盖板 2. 强度等级及配合比:C25	m3	0.27			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第17页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1.6.2	500112006	其他预制混凝土			1			
10.1.6.2.1	500112006006	DN600钢筋砼排水管道	1. 规格:DN600钢筋砼II级排水涵管(承插口)	m	6			
10.1.6.2.2	500112006007	DN800钢筋砼排水管道	1. 规格:DN800钢筋砼II级排水涵管(承插口)	m	12			
10.1.7	500114	其他建筑工程			1			
10.1.7.1	500114001	其他永久建筑工程			1			
10.1.7.1.1	500114001009	成品节制闸	1、成品节制闸,尺寸规格详见图纸	套	3			
11	50	放水洞 新建160座			1			
11.1	5001	水利建筑工程			1			
11.1.1	500101	土方开挖工程			1			
11.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
11.1.1.1.1	500101004010	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人工开挖 2. 就近堆放	m3	96			
11.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
11.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
11.1.2.1.1	500103001010	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、运距:投标人自行考虑	m3	80			
11.1.3	500109	混凝土工程			1			
11.1.3.1	500109001	普通混凝土			1			
11.1.3.1.1	500109001049	混凝土闸口墙身	1. 部位及类型:闸口墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	3.54			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第18页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
11.1. 3.1.2	500109001050	混凝土管道基座	1. 部位及类型:管道基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	2.8			
11.1. 4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
11.1. 4.1	500111001	钢筋加工及安装			1			
11.1. 4.1.1	500111001010	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.32			
11.1. 5	500112	预制混凝土工程			1			
11.1. 5.1	500112001	预制混凝土构件			1			
11.1. 5.1.1	500112001003	预制混凝土闸门	1. 构件结构尺寸:混凝土闸门预制及安装 2. 强度等级及配合比:C25	m3	0.37			
11.1. 5.2	500112006	其他预制混凝土			1			
11.1. 5.2.1	500112006008	DN200砼排水管道	1. 规格:DN200砼排水管道(平口)	m	160			
12	50	3m宽砼路 668m			1			
12.1	500101	土方开挖工程			1			
12.1. 1	500101001	场地平整			1			
12.1. 1.1	500101001001	原路基翻松整平	1、土类分级:一、二类土 2、工作内容:原路基翻松整平	m2	2137.6			
12.2	500103	土石方填筑工程			1			
12.2. 1	500103001	一般土方填筑			1			
12.2. 1.1	500103001011	路肩培土及路基填土	1、密实度要求:按规范要求 2、填方材料品种:素土填筑、整形修坡,就近取土	m3	480			
12.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
12.3. 1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
12.3. 1.1	500108009002	6%水泥土	1、水泥含量:6%	m3	300.6			
12.4	500114	其他建筑工程			1			
12.4. 1	500114001	其他永久建筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第19页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
12.4.1.1	500114001010	原地面处理	1.厚度：15cm 2.含灰量：8%灰土	m2	2137.6			
12.4.1.2	500114001011	砼路面 (含会车道八字口)	1、180mm厚C30砼路面 2、每隔4m设置缩缝1条，切割缝缝宽5mm 3、每隔150-200m设置胀缝1条，缝宽2cm	m2	2004			
13	50	路面恢复 48m2			1			
13.1	500101	土方开挖工程			1			
13.1.1	500101001	场地平整			1			
13.1.1.1	500101001002	原路基翻松整平	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：原路基翻松整平	m2	50			
13.2	500103	土石方填筑工程			1			
13.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
13.2.1.1	500103001012	路肩培土及路基填土	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：素土填筑、整形修坡，就近取土	m3	24			
13.3	500114	其他建筑工程			1			
13.3.1	500114001	其他永久建筑工程			1			
13.3.1.1	500114001012	原地面处理	1.厚度：15cm 2.含灰量：8%灰土	m2	50			
13.3.1.2	500114001013	砼路面 (含会车道八字口)	1、180mm厚C30砼路面 2、每隔4m设置缩缝1条，切割缝缝宽5mm 3、每隔150-200m设置胀缝1条，缝宽2cm	m2	48			
14	50	土地平整工程			1			
14.1	5001	1地块土地平整			1			
14.1.1	500101	土方开挖工程			1			
14.1.1.1	500101001	表土剥离土方			1			
14.1.1.1.1	500101001003	表土剥离土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土剥离土方开挖	m2	59073.5			
14.1.1.2	500101002	场地平整土方			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第20页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
14.1.1.2.1	500101002001	场地平整土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方开挖	m ³	1543			
14.1.1.3	500101003	沟渠土方开挖			1			
14.1.1.3.1	500101003001	渠道土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：渠道土方开挖	m ³	510			
14.1.1.4	500101010	土地翻耕			1			
14.1.1.4.1	500101010002	土地翻耕	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：土地翻耕	m ²	59073.5			
14.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
14.1.2.1	500103001	表土铺设土方			1			
14.1.2.1.1	500103001013	表土铺设土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土铺设土方填筑	m ³	14768.4			
14.1.2.1.2	500103001014	场地平整土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方填筑	m ³	1543			
14.1.2.1.3	500103001015	新筑田埂土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：新筑田埂土方填筑	m ³	117			
14.2	5001	2地块土地平整			1			
14.2.1	500101	土方开挖工程			1			
14.2.1.1	500101001	表土剥离土方			1			
14.2.1.1.1	500101001004	表土剥离土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土剥离土方开挖	m ²	41329.9			
14.2.1.2	500101002	场地平整土方			1			
14.2.1.2.1	500101002002	场地平整土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方开挖	m ³	950			
14.2.1.3	500101003	沟渠土方开挖			1			
14.2.1.3.1	500101003002	渠道土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：渠道土方开挖	m ³	400			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第21页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
14.2.1.4	500101010	土地翻耕			1			
14.2.1.4.1	500101010003	土地翻耕	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：土地翻耕	m2	41329.9			
14.2.2	500103	土石方填筑工程			1			
14.2.2.1	500103001	表土铺设土方			1			
14.2.2.1.1	500103001016	表土铺设土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土铺设土方填筑	m3	10332.48			
14.2.2.1.2	500103001017	场地平整土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方填筑	m3	950			
14.2.2.1.3	500103001018	新筑田埂土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：新筑田埂土方填筑	m3	50			
14.3	5001	3地块土地平整			1			
14.3.1	500101	土方开挖工程			1			
14.3.1.1	500101001	表土剥离土方			1			
14.3.1.1.1	500101001005	表土剥离土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土剥离土方开挖	m2	50982.7			
14.3.1.2	500101002	场地平整土方			1			
14.3.1.2.1	500101002003	场地平整土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方开挖	m3	1108			
14.3.1.3	500101003	沟渠土方开挖			1			
14.3.1.3.1	500101003003	渠道土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：渠道土方开挖	m3	300			
14.3.1.4	500101010	土地翻耕			1			
14.3.1.4.1	500101010004	土地翻耕	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：土地翻耕	m2	50982.7			
14.3.2	500103	土石方填筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第22页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
14.3.2.1	500103001	表土铺设土方			1			
14.3.2.1.1	500103001019	表土铺设土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土铺设土方填筑	m3	12745.68			
14.3.2.1.2	500103001020	场地平整土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方填筑	m3	1108			
14.3.2.1.3	500103001021	新筑田埂土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：新筑田埂土方填筑	m3	40			
14.4	5001	4地块土地平整			1			
14.4.1	500101	土方开挖工程			1			
14.4.1.1	500101001	表土剥离土方			1			
14.4.1.1.1	500101001006	表土剥离土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土剥离土方开挖	m2	20492.3			
14.4.1.2	500101002	场地平整土方			1			
14.4.1.2.1	500101002004	场地平整土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方开挖	m3	998			
14.4.1.3	500101003	沟渠土方开挖			1			
14.4.1.3.1	500101003004	渠道土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：渠道土方开挖	m3	300			
14.4.1.4	500101010	土地翻耕			1			
14.4.1.4.1	500101010005	土地翻耕	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：土地翻耕	m2	20492.3			
14.4.2	500103	土石方填筑工程			1			
14.4.2.1	500103001	表土铺设土方			1			
14.4.2.1.1	500103001022	表土铺设土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土铺设土方填筑	m3	5123.08			
14.4.2.1.2	500103001023	场地平整土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方填筑	m3	998			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第23页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
14.4. 2.1.3	500103001024	新筑田埂土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：新筑田埂土方填筑	m ³	32			
14.5	5001	5地块土地平整			1			
14.5. 1	500101	土方开挖工程			1			
14.5. 1.1	500101001	表土剥离土方			1			
14.5. 1.1.1	500101001007	表土剥离土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土剥离土方开挖	m ²	16461			
14.5. 1.2	500101002	场地平整土方			1			
14.5. 1.2.1	500101002005	场地平整土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方开挖	m ³	393			
14.5. 1.3	500101003	沟渠土方开挖			1			
14.5. 1.3.1	500101003005	渠道土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：渠道土方开挖	m ³	250			
14.5. 1.4	500101010	土地翻耕			1			
14.5. 1.4.1	500101010006	土地翻耕	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：土地翻耕	m ²	16461			
14.5. 2	500103	土石方填筑工程			1			
14.5. 2.1	500103001	表土铺设土方			1			
14.5. 2.1.1	500103001025	表土铺设土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土铺设土方填筑	m ³	4115.25			
14.5. 2.1.2	500103001026	场地平整土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方填筑	m ³	393			
14.5. 2.1.3	500103001027	新筑田埂土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：新筑田埂土方填筑	m ³	35			
14.6	5001	6地块土地平整			1			
14.6. 1	500101	土方开挖工程			1			
14.6. 1.1	500101001	表土剥离土方			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第24页 共24页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
14.6.1.1.1	500101001008	表土剥离土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土剥离土方开挖	m2	3998.6			
14.6.1.2	500101002	场地平整土方			1			
14.6.1.2.1	500101002006	场地平整土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方开挖	m3	58.3			
14.6.1.2.2	500101002007	土方外运	1、土类分级：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑	m3	1332.2			
14.6.1.3	500101003	沟渠土方开挖			1			
14.6.1.3.1	500101003006	渠道土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：渠道土方开挖	m3	50			
14.6.1.4	500101010	土地翻耕			1			
14.6.1.4.1	500101010007	土地翻耕	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：土地翻耕	m2	3998.6			
14.6.2	500103	土石方填筑工程			1			
14.6.2.1	500103001	表土铺设土方			1			
14.6.2.1.1	500103001028	表土铺设土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：表土铺设土方填筑	m3	999.65			
14.6.2.1.2	500103001029	场地平整土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：场地平整土方填筑	m3	58.3			
14.6.2.1.3	500103001030	新筑田埂土方填筑	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：新筑田埂土方填筑	m3	14			
		合计						

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1		泵站工程（300HW-5一体化泵站 新建2座）			1							
1.1	5002	水利安装工程			1							
1.1.1	500201	机电设备安装工程			1							
1.1.1.1	500201003	泵站采购及安装			1							
1.1.1.1.1	500201003001	一体化智能泵站	1. 规格、型号：300HW-5一体化泵站 2. 工作内容：包含水泵、15kW电机、流量计、泵管、拍门及控制系统等安装到位满足泵站排水使用要求，具体详见图纸设计要求	套	2							
1.1.1.1.2	500201018	电缆采购及安装			1							
1.1.1.1.2.1	500201018001	低压电缆YJV22-4x35	1. 型号、规格：低压电缆YJV22-4x35	m	50							
1.1.2	500202	金属结构设备安装工程			1							
1.1.2.1	500202006	拦污栅设备采购及安装			1							
1.1.2.1.1	500202006001	拦污栅设备采购及安装	1. 材质：拦污栅栅体（含栅槽）制作及除锈防腐	t	0.113							
2	50	DN600*6节制涵洞 新建7座			1							
2.1	5002	水利安装工程			1							
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
2.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
2.1.1.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：600*600 2、材质：铸铁闸门（包含防腐、止水）	扇	7							
2.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
2.1.1.2.1	500202009001	螺杆启闭机	1.规格：QSY-2T手摇启闭机（含机罩）	台	7							
3	50	DN600*4节制涵洞 新建3座			1							
3.1	5002	水利安装工程			1							
3.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
3.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							
3.1.1.1.1	500202005002	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：600*600 2、材质：铸铁闸门（包含防腐、止水）	扇	3							
3.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
3.1.1.2.1	500202009002	螺杆启闭机	1.规格：QSY-2T手摇启闭机（含机罩）	台	3							
4	50	DN600*8节制涵洞 新建2座			1							
4.1	5002	水利安装工程			1							
4.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
4.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							
4.1.1.1.1	500202005003	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：600*600 2、材质：铸铁闸门（包含防腐、止水）	扇	2							

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市2024-07-02号成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
4.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
4.1.1.2.1	500202009003	螺杆启闭机	1. 规格：QSY-2T手摇启闭机（含机罩）	台	2							
		合计										

