

工程项目总价表

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	
1	50	景观绿化工程	
1.1	5001	绿化	
1.1.1	500114	其他建筑工程	
1.2	5001	铺装及树池	
1.2.1	500114	其他建筑工程	
1.3	5001	亲水平台	
1.3.1	500101	土方开挖工程	
1.3.2	500103	土石方填筑工程	
1.3.3	500105	砌筑工程	
1.3.4	500108	基础防渗和地基加固工程	
1.3.5	500109	混凝土工程	
1.3.6	500111	钢筋加工及安装工程	
1.3.7	500114	其他建筑工程	
2	50	道路工程	
2.1	5001	标线	
2.1.1	500114	其他建筑工程	
2.2	5001	道路（四号河路）	
2.2.1	500101	土方开挖工程	
2.2.2	500103	土石方填筑工程	
2.2.3	500109	混凝土工程	
2.2.4	500111	钢筋加工及安装工程	
2.2.5	500114	其他建筑工程	
2.3	5001	道路（横泾河路）	
2.3.1	500101	土方开挖工程	
2.3.2	500103	土石方填筑工程	
2.3.3	500109	混凝土工程	
2.3.4	500111	钢筋加工及安装工程	
2.3.5	500114	其他建筑工程	
2.4	5001	挡墙	
2.4.1	500101	土方开挖工程	
2.4.2	500103	土石方填筑工程	
2.4.3	500105	砌筑工程	
2.4.4	500108	基础防渗和地基加固工程	
2.4.5	500109	混凝土工程	
2.4.6	500111	钢筋加工及安装工程	
2.4.7	500114	其他建筑工程	
3	50	桥梁工程	
3.1	5001	四号河桥	
3.1.1	500109	混凝土工程	
3.1.2	500111	钢筋加工及安装工程	
3.1.3	500114	其他建筑工程	
3.2	5001	新建箱涵	
3.2.1	500101	土方开挖工程	
3.2.2	500103	土石方填筑工程	
3.2.3	500109	混凝土工程	
3.2.4	500111	钢筋加工及安装工程	
3.2.5	500114	其他建筑工程	
3.3	5001	永辛加工厂桥	
3.3.1	500101	土方开挖工程	
3.3.2	500103	土石方填筑工程	
3.3.3	500108	基础防渗和地基加固工程	
3.3.4	500109	混凝土工程	
3.3.5	500111	钢筋加工及安装工程	
3.3.6	500114	其他建筑工程	
4	50	水系建筑物	
4.1	5001	新建节制闸（水利建筑）	

工程项目总价表

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

4.1.1	500101	土方开挖工程	
4.1.2	500103	土石方填筑工程	
4.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	
4.1.4	500109	混凝土工程	
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	
4.1.6	500114	其他建筑工程	
4.2	5001	新建节制涵洞（水利建筑）2座	
4.2.1	500101	土方开挖工程	
4.2.2	500103	土石方填筑工程	
4.2.3	500109	混凝土工程	
4.2.4	500111	钢筋加工及安装工程	
4.2.5	500112	预制混凝土工程	
4.3	5001	拦水坝	
4.3.1	500101	土方开挖工程	
4.3.2	500103	土石方填筑工程	
4.3.3	500109	混凝土工程	
4.4	5001	新建抽水泵站（水利建筑）	
4.4.1	500101	土方开挖工程	
4.4.2	500103	土石方填筑工程	
4.4.3	500105	砌筑工程	
4.4.4	500109	混凝土工程	
4.4.5	500111	钢筋加工及安装工程	
4.4.6	500114	其他建筑工程	
5	50	河道工程	
5.1	5001	码头工程	
5.1.1	500105	砌筑工程	
5.1.2	500109	混凝土工程	
5.2	5001	清淤工程	
5.2.1	500101	土方开挖工程	
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
1	50	水系建筑物	
1.1	5002	新建节制闸（水利安装）	
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程	
1.2	5002	新建节制涵洞（水利安装）2座	
1.2.1	500202	金属结构设备安装工程	
1.3	5002	新建抽水泵站（水利安装）	
1.3.1	500202	金属结构设备安装工程	
三		措施项目	
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	景观绿化工程			1			
1.1	5001	绿化			1			
1.1.1	500114	其他建筑工程			1			
1.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1			
1.1.1.1.1	500114001001	独杆月季	1. 品种、规格：独杆月季，地径4cm，造型优美，生长健壮 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	90			
1.1.1.1.2	500114001003	丛生腊梅	1. 品种、规格：丛生腊梅，H200cm，P150cm，造型优美，生长健壮 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	36			
1.1.1.1.3	500114001004	造型黑松	1. 品种、规格：造型黑松，胸径14-15cm，H200cm以上，层片3片以上 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	2			
1.1.1.1.4	500114001005	造型黄杨	1. 品种、规格：造型黄杨，H250cm，P150cm，层片3片以上 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	2			
1.1.1.1.5	500114001006	紫叶桃	1. 品种、规格：紫叶桃，地径6cm，造型优美，生长健壮 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	36			
1.1.1.1.6	500114001007	红梅	1. 品种、规格：红梅，地径6-7cm，造型优美，生长健壮 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	36			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

1.1.1 .1.7	500114001008	桂花	1. 品种、规格：桂花，H250cm，P200cm，造型优美，生长健壮 2. 养护期：成活率 养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	62			
1.1.1 .1.8	500114001009	日本晚樱	1. 品种、规格：日本晚樱，地径6-7cm，造型优美，生长健壮 2. 养护期：成活率 养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	48			
1.1.1 .1.9	500114001010	草坪	1. 品种、规格：百慕大草坪满铺，散播黑麦草草籽 2. 养护期：成活率 养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m ²	1474			
1.2	5001	铺装及树池			1			
1.2.1	500114	其他建筑工程			1			
1.2.1 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
1.2.1 .1.1	500114001011	砼垫层	1. 厚度：10cm 2. 材质：C25砼地坪	m ²	35.25			
1.2.1 .1.2	500114001012	成品砼树池	1. 尺寸、规格：10*20cm砼侧石	m	19.78			
1.2.1 .1.3	500114001013	碎石垫层	1. 厚度：10cm 2. 材质：碎石垫层	m ²	39			
1.2.1 .1.4	500114001014	砼垫层	1. 厚度：10cm 2. 材质：C25砼垫层	m ²	3.75			
1.3	5001	亲水平台			1			
1.3.1	500101	土方开挖工程			1			
1.3.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
1.3.1 .1.1	500101002001	挡墙土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖，人工配合	m ³	42.06			
1.3.2	500103	土石方填筑工程			1			
1.3.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
1.3.2 .1.1	500103001001	挡墙素土回填	1. 土质及含水量：素土回填	m ³	35.1			
1.3.3	500105	砌筑工程			1			
1.3.3 .1	500105006	砌砖			1			
1.3.3 .1.1	500105006001	砖砌挡墙	1、品种、规格及强度等级：MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M7.5	m ³	4.63			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

1.3.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
1.3.4	500108005	钢筋混凝土预制桩			1			
1.3.4	500108005001	预制钢筋砼方桩	1. 预制混凝土强度等级及配合比:C35 预制钢筋砼方桩 2. 桩径、桩长:7m (桩截面300*300mm, 详见图纸大样图)	根	52			
1.3.5	500109	混凝土工程			1			
1.3.5	500109001	普通混凝土			1			
1.3.5	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C20 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	2.33			
1.3.5	500109001002	混凝土有梁板	1. 部位及类型:有梁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	32.66			
1.3.6	500111	钢筋加工及安装工程			1			
1.3.6	500111001	钢筋加工及安装			1			
1.3.6	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格:三级钢 2、部位:亲水平台	t	3.466			
1.3.7	500114	其他建筑工程			1			
1.3.7	500114001	其他永久建筑工程			1			
1.3.7	500114001015	塑木栏杆	1、型号、规格:塑木栏杆, 高度详见图纸	m	65.2			
1.3.7	500114001016	塑木地板	1、型号、规格:2400*150*25mm塑木板, 接缝5mm 2、46*60mm龙骨, 接缝530mm	m2	184.5			
2	50	道路工程			1			
2.1	5001	标线			1			
2.1.1	500114	其他建筑工程			1			
2.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1			
2.1.1	500114001017	标线	1、工艺:路面标线采用热熔型涂料	m2	100.49			
2.1.1	500114001018	原标线铲除	1、工作内容:原标线铲除	m2	37.1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

2.2	5001	道路（四号河路）				1			
2.2.1	500101	土方开挖工程				1			
2.2.1	500101001	场地平整				1			
2.2.1	500101001001	清表	1. 工作内容：清表及清杂物弃置 2. 弃置区投标人自行考虑 3. 厚度：15cm	m2	24.76				
2.2.1	500101002	一般土方开挖				1			
2.2.1	500101002002	路基土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖，人工配合	m3	180.8				
2.2.2	500103	土石方填筑工程				1			
2.2.2	500103001	一般土方填筑				1			
2.2.2	500103001002	路肩培土	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：素土填筑、整形修坡，就近取土	m3	131.51				
2.2.2	500103014	土工合成材料铺设				1			
2.2.2	500103014001	抗裂贴铺设	1、材料性能：抗裂贴	m2	540.2				
2.2.3	500109	混凝土工程				1			
2.2.3	500109010	混凝土凿除				1			
2.2.3	500109010001	老路搭接处铣刨及旧地坪凿除弃运	1. 工作内容：老路搭接处铣刨及旧地坪凿除弃运	项	1				总价承包
2.2.4	500111	钢筋加工及安装工程				1			
2.2.4	500111001	钢筋加工及安装				1			
2.2.4	500111001002	钢筋加工及安装	1、型号、规格：三级钢 2、部位：道路构造筋	t	1.194				
2.2.5	500114	其他建筑工程				1			
2.2.5	500114001	其他永久建筑工程				1			
2.2.5	500114001019	原地面处理	1. 厚度：15cm 2. 含灰量：5%灰土	m2	300.67				
2.2.5	500114001020	路床填筑	1. 厚度：45cm 2. 含灰量：5%灰土 3. 原土利用	m2	1186.22				
2.2.5	500114001021	碎石垫层	1. 厚度：15cm 2. 材质：碎石垫层	m2	878.8				
2.2.5	500114001022	砼路面	1. 厚度：18cm 2. 材质：C30砼路面	m2	794.8				
2.2.5	500114001023	粘层	1. 喷油量：0.3-0.6L/m2 2. 材质：PC-3乳化沥青	m2	840.4				

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

2.2.5 .1.6	500114001024	沥青砼	1.厚度：5.5cm 2.材质：AC-13C沥青砼	m2	840.4			
2.2.5 .1.7	500114001025	碎石垫层（地坪新建）	1.厚度：10cm 2.材质：碎石垫层	m2	85			
2.2.5 .1.8	500114001026	砼路面（地坪新建）	1.厚度：15cm 2.材质：C30砼路面	m2	85			
2.2.5 .1.9	500114001027	植筋	1.钢筋直径：16mm	根	708			
2.2.5 .1.10	500114001052	外购土方	1.外购土方	m3	350			
2.3	5001	道路（横泾河路）			1			
2.3.1	500101	土方开挖工程			1			
2.3.1 .1	500101001	场地平整			1			
2.3.1 .1.1	500101001002	清表	1.工作内容：清表及清杂物弃置 2.弃置区投标人自行考虑 3.厚度：15cm	m2	4.5			
2.3.1 .2	500101002	一般土方开挖			1			
2.3.1 .2.1	500101002003	路基土方开挖	1.土类分级：一、二类土 2.开挖方式：机械开挖，人工配合	m3	241.5			
2.3.2	500103	土石方填筑工程			1			
2.3.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
2.3.2 .1.1	500103001003	路肩培土	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：素土填筑、整形修坡、就近取土	m3	70.7			
2.3.2 .2	500103014	土工合成材料铺设			1			
2.3.2 .2.1	500103014002	抗裂贴铺设	1、材料性能：抗裂贴	m2	45			
2.3.3	500109	混凝土工程			1			
2.3.3 .1	500109010	混凝土凿除			1			
2.3.3 .1.1	500109010002	老路搭接处铣刨及老路凿除弃运	1.工作内容：老路搭接处铣刨及老路凿除弃运	项	1			总价承包
2.3.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
2.3.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
2.3.4 .1.1	500111001003	钢筋加工及安装	1、型号、规格：三级钢 2、部位：道路构造筋	t	0.016			
2.3.5	500114	其他建筑工程			1			
2.3.5 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
2.3.5 .1.1	500114001028	原地面处理	1.厚度：15cm 2.含灰量：5%灰土	m2	188			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

2.3.5 .1.2	500114001029	路床填筑	1. 厚度：20cm 2. 含灰量：12%灰土 3. 原土利用	m2	166			
2.3.5 .1.3	500114001030	灰土底基层	1. 厚度：20cm 2. 含灰量：12%灰土 3. 原土利用	m2	134.2			
2.3.5 .1.4	500114001031	砼路面	1. 厚度：18cm 2. 材质：C30砼路面	m2	126.2			
2.3.5 .1.5	500114001032	粘层	1. 喷油量：0.3-0.6L/m2 2. 材质：PC-3乳化沥青	m2	120			
2.3.5 .1.6	500114001033	沥青砼	1. 厚度：5.5cm 2. 材质：AC-13C沥青砼	m2	120			
2.3.5 .1.7	500114001034	百慕大、黑麦草草籽	1. 品种、规格：百慕大混播黑麦草（每种草籽各15g/m2） 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	36.1			
2.3.5 .1.8	500114001035	植筋	1. 钢筋直径：16mm	根	10			
2.4	5001	挡墙			1			
2.4.1	500101	土方开挖工程			1			
2.4.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
2.4.1 .1.1	500101002004	挡墙土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖，人工配合	m3	977.5			
2.4.2	500103	土石方填筑工程			1			
2.4.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
2.4.2 .1.1	500103003001	挡墙灰土回填	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：5%灰土，原土利用	m3	370.2			
2.4.2 .1.2	500103001004	挡墙素土回填	1. 土质及含水量：素土回填	m3	107.2			
2.4.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
2.4.2 .2.1	500103007001	级配碎石滤层	1、材料品种、规格：级配碎石滤层 2、厚度：15cm	m3	1.33			
2.4.2 .2.2	500103007005	砂石垫层	1、材料品种、规格：砂石垫层 2、厚度：3cm	m3	50.16			
2.4.2 .3	500103014	土工合成材料铺设			1			
2.4.2 .3.1	500103014003	土工布铺设	1、材料性能：土工布	m2	1705.1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

2.4.3	500105	砌筑工程			1			
2.4.3	500105006	砌砖			1			
2.4.3	500105006002	墙垛	1、品种、规格及强度等级：MU10青色普通实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	72.57			
2.4.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
2.4.4	500108009	其他防渗及地基加固			1			
2.4.4	500108009001	杉木桩防护	1. 梢径：140mm 2. 材质：杉木桩(含防腐) 3. 长度：4m	根	698			
2.4.5	500109	混凝土工程			1			
2.4.5	500109001	普通混凝土			1			
2.4.5	500109001003	混凝土底板垫层	1. 部位及类型：底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制安及拆除	m3	68.34			
2.4.5	500109001004	混凝土格梗	1. 部位及类型：格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	83.98			
2.4.5	500109001005	混凝土挡墙底板	1. 部位及类型：挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作安装并拆除	m3	209.04			
2.4.5	500109001006	混凝土挡墙	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	235.84			
2.4.5	500109009	伸缩缝			1			
2.4.5	500109009001	伸缩缝	1. 填料的种类、规格：低发泡高聚乙烯泡沫塑料板	m2	47.87			
2.4.6	500111	钢筋加工及安装工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

2.4.6 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
2.4.6 .1.1	500111001004	钢筋加工及安装	1、型号、规格：三级钢 2、部位：挡墙钢筋	t	34.324			
2.4.7	500114	其他建筑工程			1			
2.4.7 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
2.4.7 .1.1	500114001036	PVC排水管	1、材料品种：PVC 2、管径：50mm 3、部位：挡墙	m	139.44			
2.4.7 .1.2	500114001037	其他永久建筑工程	1.护坡类型:C30生态连锁块护坡	m2	1671.9			
3	50	桥梁工程			1			
3.1	5001	四号河桥			1			
3.1.1	500109	混凝土工程			1			
3.1.1 .1	500109001	普通混凝土			1			
3.1.1 .1.1	500109001007	混凝土耳墙	1. 部位及类型:耳墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:非泵送商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.39			
3.1.1 .2	500109010	混凝土凿除			1			
3.1.1 .2.1	500109010003	现状耳墙拆除弃运	1. 工作内容:现状耳墙拆除弃运	项	1			总价承包
3.1.2	500111	钢筋加工及安装工程			1			
3.1.2 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
3.1.2 .1.1	500111001005	钢筋加工及安装	1、钢筋种类：三级钢 2、部位：耳墙	t	0.107			
3.1.3	500114	其他建筑工程			1			
3.1.3 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
3.1.3 .1.1	500114001038	波形防撞护栏	1. 类型：波形防撞护栏购置及安装，立柱间隔4m布置	m	8			
3.2	5001	新建箱涵			1			
3.2.1	500101	土方开挖工程			1			
3.2.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
3.2.1 .1.1	500101002005	箱涵土方开挖	1. 土类分级:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖，人工配合	m3	91.9			
3.2.2	500103	土石方填筑工程			1			
3.2.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
3.2.2 .1.1	500103001005	箱涵素土回填	1. 土质及含水量:素土回填	m3	30.6			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

3.2.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
3.2.2 .2.1	500103007002	碎石垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：22cm	m3	0.82			
3.2.3	500109	混凝土工程			1			
3.2.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
3.2.3 .1.1	500109001008	混凝土箱涵底板垫层	1. 部位及类型：箱涵底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作安装并拆除	m3	1.76			
3.2.3 .1.2	500109001009	混凝土箱涵底板	1. 部位及类型：箱涵底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作安装并拆除	m3	4.2			
3.2.3 .1.3	500109001010	混凝土箱涵侧墙	1. 部位及类型：箱涵侧墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	5.19			
3.2.3 .1.4	500109001011	混凝土箱涵顶板	1. 部位及类型：箱涵顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.2			
3.2.3 .1.5	500109001012	混凝土箱涵翼墙底板	1. 部位及类型：箱涵翼墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作安装并拆除	m3	4.19			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

3.2.3 .1.6	500109001013	混凝土箱涵翼墙	1. 部位及类型:箱涵翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	9.64			
3.2.3 .1.7	500109001014	混凝土格梗	1. 部位及类型:格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C20 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.5			
3.2.3 .1.8	500109001015	混凝土护底	1. 部位及类型:护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C20 3. 级配、拌制要求:商品砼	m3	0.56			
3.2.3 .2	500109010	混凝土凿除			1			
3.2.3 .2.1	500109010004	老桥拆除弃运	1. 工作内容:老桥拆除弃运	项	1			总价承包
3.2.3 .2.2	500109010005	接线拆除弃运	1. 工作内容:接线拆除弃运	项	1			总价承包
3.2.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
3.2.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
3.2.4 .1.1	500111001006	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:三级钢 2. 部位:箱涵	t	3.357			
3.2.5	500114	其他建筑工程			1			
3.2.5 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
3.2.5 .1.1	500114001039	碎石垫层	1. 厚度:10cm 2. 材质:碎石垫层	m2	30			
3.2.5 .1.2	500114001040	砼垫层	1. 厚度:10cm 2. 材质:C20砼垫层	m2	30			
3.2.5 .1.3	500114001041	面包砖面层	1. 厚度:6cm厚面包砖+3cm1:3干硬性水泥砂浆	m2	26			
3.2.5 .1.4	500112001001	砼平石	1. 尺寸、规格:20*6cm砼平石 2. 厚度:3cm1:3干硬性水泥砂浆	m	20			
3.3	5001	永辛加工厂桥			1			
3.3.1	500101	土方开挖工程			1			
3.3.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
3.3.1 .1.1	500101002006	桥涵土方开挖	1. 土类分级:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖,人工配合	m3	30			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

3.3.2	500103	土石方填筑工程			1			
3.3.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
3.3.2 .1.1	500103001006	桥涵素土回填	1. 土质及含水量:素土回填	m3	10			
3.3.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
3.3.2 .2.1	500103007003	碎石垫层	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:30cm	m3	6.61			
3.3.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
3.3.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
3.3.3 .1.1	500108009002	杉木桩防护	1. 梢径:200mm 2. 材质:杉木桩(含防腐) 3. 长度:5m	根	40			
3.3.4	500109	混凝土工程			1			
3.3.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
3.3.4 .1.1	500109001016	混凝土桥台底板垫层	1. 部位及类型:桥台底板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C20 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制安及拆除	m3	1.77			
3.3.4 .1.2	500109001017	混凝土桥台底板	1. 部位及类型:桥台底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制安及拆除	m3	9.6			
3.3.4 .1.3	500109001018	混凝土桥台台身	1. 部位及类型:桥台台身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制安及拆除	m3	28.8			
3.3.4 .1.4	500109001019	混凝土桥台台帽、挡块	1. 部位及类型:桥台台帽、挡块 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制安及拆除	m3	2.22			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

3.3.4 .1.5	500109001020	混凝土桥面板	1. 部位及类型:桥面板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制安及拆除,孔洞采用PVC管支撑	m ³	4.21			
3.3.4 .1.6	500109001021	混凝土桥面铺装	1. 部位及类型:桥面铺装 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C40 3. 级配、拌制要求:防水商品砼	m ³	4.86			
3.3.4 .1.7	500109001022	混凝土防撞护栏	1. 部位及类型:防撞护栏 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制安及拆除	m ³	4.8			
3.3.4 .2	500109010	混凝土凿除			1			
3.3.4 .2.1	500109010006	老桥栏杆、缘石等建筑物拆除弃运	1. 工作内容:老桥栏杆、缘石等建筑物拆除弃运	项	1			总价承包
3.3.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
3.3.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
3.3.5 .1.1	500111001007	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:三级钢	t	4.028			
3.3.6	500114	其他建筑工程			1			
3.3.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
3.3.6 .1.1	500114001042	UPVC泄水管	1. 规格:φ100UPVC泄水管	m	1.2			
3.3.6 .1.2	500114001043	粘层	1. 喷油量:0.3-0.6L/m ² 2. 材质:PC-3乳化沥青	m ²	39			
3.3.6 .1.3	500114001044	沥青砼	1. 厚度:5.5cm 2. 材质:AC-13C沥青砼	m ²	39			
3.3.6 .1.4	500114001045	植筋	1. 直径:20mm	根	12			
4	50	水系建筑物			1			
4.1	5001	新建节制闸(水利建筑)			1			
4.1.1	500101	土方开挖工程			1			
4.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
4.1.1 .1.1	500101002007	土方开挖	1. 土类分级:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖,人工配合	m ³	80.34			
4.1.2	500103	土石方填筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

4.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
4.1.2 .1.1	500103001007	素土回填	1. 土质及含水量:素土回填	m3	350			
4.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
4.1.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
4.1.3 .1.1	500108009003	杉木桩防护	1. 梢径:140mm 2. 材质:杉木桩(含防腐) 3. 长度:5m	根	128			
4.1.4	500109	混凝土工程			1			
4.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
4.1.4 .1.1	500109001023	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	5.87			
4.1.4 .1.2	500109001024	混凝土箱涵底板	1. 部位及类型:箱涵底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作安装并拆除	m3	8.69			
4.1.4 .1.3	500109001025	混凝土箱涵侧墙	1. 部位及类型:箱涵侧墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	9			
4.1.4 .1.4	500109001026	混凝土箱涵顶板	1. 部位及类型:箱涵顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.93			
4.1.4 .1.5	500109001027	混凝土U型墙底板	1. 部位及类型:U型墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作安装并拆除	m3	11.78			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

4.1.4 .1.6	500109001028	混凝土U型墙	1. 部位及类型:U型墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	16.37			
4.1.4 .1.7	500109001029	混凝土排架	1. 部位及类型:排架 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	2.68			
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
4.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
4.1.5 .1.1	500111001008	钢筋加工及安装	1、型号、规格:三级钢	t	3.289			
4.1.6	500114	其他建筑工程			1			
4.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
4.1.6 .1.1	500114001046	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆购置及安装	m	5.7			
4.1.6 .1.2	500114001047	砼栏杆	1. 砼栏杆购置及安装	m	3.1			
4.1.6 .1.3	500114001048	砂石路面	1. 厚度:10cm 2. 材质:砂石垫层	m2	52			
4.2	5001	新建节制涵洞(水利建筑)2座			1			
4.2.1	500101	土方开挖工程			1			
4.2.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
4.2.1 .1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖,人工配合	m3	50.92			
4.2.2	500103	土石方填筑工程			1			
4.2.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
4.2.2 .1.1	500103001008	管道素土回填	1. 土质及含水量:素土回填	m3	18.94			
4.2.3	500109	混凝土工程			1			
4.2.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
4.2.3 .1.1	500109001030	混凝土涵管基础	1. 部位及类型:涵管基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作安装并拆除	m3	6.73			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

4.2.3 .1.2	500109001031	混凝土U型墙底板	1. 部位及类型:U型墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作安装并拆除	m ³	12			
4.2.3 .1.3	500109001032	混凝土U型墙	1. 部位及类型:U型墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m ³	15.7			
4.2.3 .1.4	500109001033	混凝土U型墙底板	1. 部位及类型:洞首底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作安装并拆除	m ³	3.52			
4.2.3 .1.5	500109001034	混凝土洞首	1. 部位及类型:洞首 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m ³	10.08			
4.2.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
4.2.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
4.2.4 .1.1	500111001009	钢筋加工及安装	1、型号、规格:三级钢	t	4.723			
4.2.5	500112	预制混凝土工程			1			
4.2.5 .1	500112001	预制混凝土构件			1			
4.2.5 .1.1	500112001002	预制砼启闭机梁	1. 构件结构尺寸:预制砼启闭机梁 2. 强度等级及配合比:C30	m ³	1			
4.2.5 .1.2	500112001003	C30预制混凝土闸门	1、强度等级及配合比: C30	m ³	0.36			
4.2.5 .2	500112006	其他预制混凝土			1			
4.2.5 .2.1	500112006001	预制混凝土涵管	1、规格: DN1000钢筋砼二级承插管	m	10.2			
4.3	5001	拦水坝			1			
4.3.1	500101	土方开挖工程			1			
4.3.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

4.3.1 .1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖，人工配合	m3	18.29			
4.3.2	500103	土石方填筑工程			1			
4.3.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
4.3.2 .1.1	500103001009	沟、槽素土回填	1. 土质及含水量：素土回填	m3	7.84			
4.3.3	500109	混凝土工程			1			
4.3.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
4.3.3 .1.1	500109001035	混凝土拦水坝底板	1. 部位及类型：拦水坝底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作安装并拆除	m3	10.45			
4.3.3 .1.2	500109001036	混凝土拦水坝	1. 部位及类型：拦水坝墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	12.36			
4.3.3 .1.3	500109001037	混凝土护底	1. 部位及类型：护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼	m3	4.92			
4.4	5001	新建抽水泵站（水利建筑）			1			
4.4.1	500101	土方开挖工程			1			
4.4.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
4.4.1 .1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖，人工配合	m3	61.78			
4.4.2	500103	土石方填筑工程			1			
4.4.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
4.4.2 .1.1	500103001010	管道素土回填	1. 土质及含水量：素土回填	m3	60.06			
4.4.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
4.4.2 .2.1	500103007004	砂石垫层	1、材料品种、规格：砂石垫层 2、厚度：10cm	m3	0.41			
4.4.3	500105	砌筑工程			1			
4.4.3 .1	500105006	砌砖			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

4.4.3 .1.1	500105006003	砖砌踏步	1、品种、规格及强度等级：MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M5水泥砂浆	m3	0.6			
4.4.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
4.4.3 .2.1	500105010001	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比：M5水泥砂浆 2、抹面厚度：2cm	m2	6.3			
4.4.4	500109	混凝土工程			1			
4.4.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
4.4.4 .1.1	500109001038	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.68			
4.4.4 .1.2	500109001039	混凝土支墩	1. 部位及类型：支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.38			
4.4.4 .1.3	500109001040	混凝土泵室底板	1. 部位及类型：泵室底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作安装并拆除	m3	1.15			
4.4.4 .1.4	500109001041	混凝土护底	1. 部位及类型：护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼	m3	0.49			
4.4.4 .1.5	500109001042	混凝土台阶基础	1. 部位及类型：台阶基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作安装并拆除	m3	0.43			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

4.4.4 .1.6	500109001043	混凝土台阶侧墙	1. 部位及类型:台阶侧墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.53			
4.4.4 .2	500109010	混凝土凿除			1			
4.4.4 .2.1	500109010007	现状道路拆除弃运	1. 工作内容:现状道路拆除弃运	项	1			总价承包
4.4.4 .2.2	500109010008	台阶等建筑物拆除弃运	1. 工作内容:台阶等建筑物拆除弃运	项	1			总价承包
4.4.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
4.4.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
4.4.5 .1.1	500111001010	钢筋加工及安装	1、型号、规格:三级钢 2、部位:底板	t	0.12			
4.4.6	500114	其他建筑工程			1			
4.4.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
4.4.6 .1.1	500114001049	一体化智能泵站	1. 规格:详见图纸(含水泵、配套电机) 2. 水泵型号:250HWG-7型,单泵流量0.14m ³ /s,扬程6.3m 3. 电机功率:15KW 4. 包含流量计及控制系统等安装到位满足闸站排水使用要求,其他详见图纸	套	1			
4.4.6 .1.2	500114001050	灰土基层	1. 厚度:30cm 2. 含灰量:12%灰土 3. 原土利用	m ²	16			
4.4.6 .1.3	500114001051	20cm厚C30砼路面	1. 厚度:20cm 2. 材质:C30砼路面	m ²	16			
5	50	河道工程			1			
5.1	5001	码头工程			1			
5.1.1	500105	砌筑工程			1			
5.1.1 .1	500105006	砌砖			1			
5.1.1 .1.1	500105006004	砖砌踏步	1、品种、规格及强度等级:MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比:M5水泥砂浆	m ³	9.21			
5.1.1 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

5.1.1 .2.1	500105010002	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比：M5水泥砂浆 2、抹面厚度：2cm	m2	97.2			
5.1.2	500109	混凝土工程			1			
5.1.2 .1	500109001	普通混凝土			1			
5.1.2 .1.1	500109001044	混凝土台阶基础	1. 部位及类型：台阶基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作安装并拆除	m3	11.23			
5.1.2 .1.2	500109001045	混凝土台阶侧墙	1. 部位及类型：台阶侧墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	12.18			
5.1.2 .2	500109010	混凝土凿除			1			
5.1.2 .2.1	500109010009	现状码头等建筑物拆除弃运	1. 工作内容：现状码头等建筑物拆除弃运	项	1			总价承包
5.2	5001	清淤工程			1			
5.2.1	500101	土方开挖工程			1			
5.2.1 .1	500101010	其他土方开挖			1			
5.2.1 .1.1	500101010001	清淤	1. 土类分级：挖机挖淤泥，装车外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1495.56			
		合计						

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	水系建筑物			1							
1.1	5002	新建节制闸（水利安装）			1							
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
1.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							
1.1.1.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：2500*2800 2、材质：铸铁闸门（包含防腐、止水）	扇	1							
1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
1.1.1.2.1	500202009001	螺杆启闭机	1. 规格：80KN手电两用螺杆启闭机（含配套电机、开关箱、机罩）	台	1							
1.2	5002	新建节制涵洞（水利安装）2座			1							
1.2.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
1.2.1.1	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
1.2.1.1.1	500202009002	螺杆启闭机	1. 规格：30KN手动螺杆启闭机	台	2							
1.3	5002	新建抽水泵站（水利安装）			1							
1.3.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
1.3.1.1	500202009	其他金属结构设备安装			1							
1.3.1.1.1	500202009003	DN250mm铸铁管	1. 规格：DN250mm铸铁管	m	35							
1.3.1.1.2	500202009004	DN250铸铁管45度弯头	1. 规格：DN250铸铁管45度弯头	个	2							

措施项目清单

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	环境保护和水土保持措施费		总价承包
2	安全文明措施费（不可竞争费）		不可竞争费，统一按65939.93元编列。投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成（详见“江苏省水利工程文明措施费分解表”），结合本工程实际逐项明 细报价，按实支付。
3	临时工程、承包人生产生活及管理设施		总价承包
4	交通工程（含施工便道、进退场及现有道路的使用恢复等）		总价承包
5	保险费（含建筑安装工程一切险、第三者责任险、安全生产责任险、工伤保险费，其中工伤保险费率按0.25%计算，为不可竞争费率）		以保单凭证或发票按实支付（其超出部分由承包人自行承担）
5.1	建筑安装工程一切险		总价承包
5.2	第三者责任险		总价承包
5.3	安全生产责任险		总价承包
5.4	工伤保险费（不可竞争费率）		不可竞争费率按0.25%计算
6	施工机械进退场费		总价承包
7	施工围堰筑拆及安全围护		总价承包
8	施工降排水		总价承包
9	其他措施项目（若有，请列详表）		总价承包

其他项目清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

序号	项目名称	备注
1	预留金	

零星工作项目清单

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

序号	名称	计量单位	暂定数量	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			

安全文明措施费分解表

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	元				
1	现场临时用电防护	元				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	元				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	元				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	元				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	元				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	元				
7	防雷、防台风、防地质灾害	元				
8	地下工程有害气体监测、通风	元				
9	临时安全防护	元				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	元				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	元				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	元				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	元				
三	重大危险源和事故隐患排查、监控和整改	元				
1	重大危险源评估、监控与管理	元				
2	事故隐患排查、评估和整改	元				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	元				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	元				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	元				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流 现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	元				
八	安全设施及特种设备检测检验	元				

安全文明措施费分解表

合同编号：-

工程名称：高邮经济开发区钱厦村四号河道路及周边环境整治工程

九	文明施工、生活设施和环境 的改善、运行和维护	元				
1	现场布置	元				现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施	元				施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理	元				场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
4	疫情防控措施费	元				疫情防控措施费的最终结算金额以实际发生的费用为准，承包人应列出费用清单及票据报监理工程师，由业主审批后足额拨付，超出投标报价部分由承包人自行承担。该项费用用于防疫需要而组织实施的专职人员投入和检查管控、现场驻地和施工区域采取的封闭式及防护隔离措施、防疫物资配备使用、用工应急采取的包车运送等发生的专项费用。应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查
十	其他与安全文明施工直接相关的内容	元				含廉政建设费用
	总计					