高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程 工程

最高投标限价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2025年03月20日

高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 1702656.58

（大写）： 壹佰柒拾万贰仟陆佰伍拾陆元伍角捌分

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位公章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

专业咨询员： _____ 项目负责人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年03月20日 复 核 时 间： 2025年03月20日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-输液
大厅土建

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0101 土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：5米 3、取土运距：5米	m ²	122.74	17.03	2090.26	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 90%机械挖土 10%人工挖土	m ³	170.22	50.41	8580.79	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 90%机械挖土 10%人工挖土	m ³	39.82	50.41	2007.33	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土 80%机械回填 20%人工回填	m ³	173.16	12.10	2095.24	
分部小计							14773.62	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m ³	6.16	564.12	3474.98	
6	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	12.05	581.25	7004.06	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	4.08	579.56	2364.60	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	1.24	666.93	826.99	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m ³	3.79	830.91	3149.15	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	2.89	635.51	1836.62	
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m ³	7.39	699.03	5165.83	
12	010503004002	圈梁（窗台梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m ³	1.23	699.03	859.81	
本页小计							39455.66	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-输液
 标段：大厅土建

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	18.41	623.21	11473.30	
14	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	4.18	429.60	1795.73	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋三级钢D6	t	0.122	5582.04	681.01	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋三级钢D8	t	1.25	5310.72	6638.40	
17	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋三级钢D10	t	2.765	5290.32	14627.73	
18	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋三级钢D12	t	0.325	5199.54	1689.85	
19	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋三级钢D14	t	0.869	4410.80	3832.99	
20	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋三级钢D20	t	1.356	4383.26	5943.70	
21	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊制作、安装、埋设、焊接固定	个	13	8.27	107.51	
22	010515002001	预制构件钢筋	砌体加固钢筋 不绑扎D6 墙转角和搭接处安放钢筋及通筋(包括抗震筋)	t	0.06	7189.66	431.38	
分部小计							71903.64	
0104 砌筑工程								
23	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：砖实心砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m ³	18.26	647.89	11830.47	
24	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：KP1多孔砖240*115*90 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m ³	25.76	509.68	13129.36	
分部小计							24959.83	
0109 屋面及防水工程								
本页小计							72181.43	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-输液
大厅土建

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
25	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格： 水泥彩瓦 420×332 水泥脊瓦 432×228 2、粘结层砂浆的配合比：水泥砂浆 1:2.5	m ²	124.84	74.29	9274.36		
26	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：卷材屋面 3厚 SBS改性沥青防水卷材 2、部位：屋面及四边挑沿	m ²	166.84	35.00	5839.40		
27	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：20厚水泥砂浆找平 2、部位：屋面及四边挑沿	m ²	161.84	24.55	3973.17		
28	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：40厚保护层 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m ²	161.84	44.45	7193.79		
29	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋钢D4	t	0.158	5582.04	881.96		
30	010903004001	墙面变形缝	外墙盖缝 8厚不锈钢板盖面	m	8.1	57.35	464.54		
分部小计								27627.22	
0111 楼地面装饰工程									
31	011102003001	块料楼地面	1、原土打底夯 2、100厚碎石垫层 3、60厚C20预拌非泵送细石砼找平层 4、面层另装饰计价	m ²	119.6	77.58	9278.57		
32	010507001001	散水、坡道	1、素土夯实； 2、150厚M2.5碎石灌浆垫层； 3、C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm； 4、1:1水泥砂浆加浆抹光随捣随抹5厚； 5、部位：散水参见05J909-SW18-散1A	m ²	21.22	137.11	2909.47		
本页小计								39815.26	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-输液
 标段：大厅土建

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
33	010507001002	散水、坡道	1、素土夯实； 2、300厚M2.5碎石 灌浆垫层； 3、C15预拌非泵送细 石砼找平层 厚60mm； 4、面层装饰另计价 5、部位：散水参见0 5J909-SW12-坡2A	m ²	2.97	215.01	638.58		
分部小计								12826.62	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
34	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆 配合比：12厚1:3水 泥砂浆 3、面层厚度、砂浆 配合比：8厚1:2.5水 泥砂浆 4、部位：外墙	m ²	157.88	38.80	6125.74		
35	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆 配合比：15厚混合砂 浆 1:1:6 3、面层厚度、砂浆 配合比：5厚混合砂 浆 1:0.3:3	m ²	139.7	32.48	4537.46		
分部小计								10663.20	
其它项目									
36	010507006001	化粪池	成品玻璃钢化粪池 (含基础全部安装完 成)	座	1	8000.00	8000.00		
37	010507006002	检查井	01-2012) 雨水 (流槽式) 直径×高 φ700×150 0mm	座	2	1517.82	3035.64		
38	010507006003	检查井	S01-2012) 雨水 (流槽式) 长×宽×高500×500 ×1500mm	座	4	1255.79	5023.16		
分部小计								16058.80	
分部分项合计								178812.93	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵 送商品砼 2、混凝土强度等级 ：C15	m ²	6.16	92.00	566.72		
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵 送商品砼 2、混凝土强度等级 ：C30	m ²	8.92	69.46	619.58		
本页小计								28546.88	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-输液
大厅土建 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	7975.31			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	7250.28			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	725.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	116.94			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-输液
大厅土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	292.35			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	58.47			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-输液
大厅土建

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0625	3542.00	221.38	
2	01010100~1	三级钢筋D6	综合	t	0.12444	3542.00	440.77	
3	01010100~2	三级钢筋D8	综合	t	1.275	3276.00	4176.90	
4	01010100~3	三级钢筋D10	综合	t	2.8203	3256.00	9182.90	
5	01010100~4	三级钢筋D12	综合	t	0.3315	3167.00	1049.86	
6	01010100~5	三级钢筋D14	综合	t	0.88638	3103.00	2750.44	
7	01010100~6	三级钢筋D20	综合	t	1.38312	3076.00	4254.48	
8	01010100~7	钢筋D4	综合	t	0.16116	3542.00	570.83	
9	01291706	8K不锈钢镜面板	1219×2438×0.8	m ²	2.1384	179.00	382.77	
10	02090101	塑料薄膜		m ²	153.8893	0.69	106.18	
11	03410205	电焊条	J422	kg	28.0347	6.87	192.60	
12	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.0648	38.59	2.50	
13	03450200	焊剂		kg	4.069	3.43	13.96	
14	03510201	钢钉		kg	0.0243	8.77	0.21	
15	03510701	铁钉		kg	74.912571	7.26	543.87	
16	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	64.755779	7.12	461.06	
17	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	37.336568	8.68	324.08	
18	03652403	合金钢切割锯片		片	0.6242	68.60	42.82	
19	04010132	水泥	42.5级	kg		0.38		
20	04010611	水泥	32.5级	kg	7206.255384	0.38	2738.38	
21	04010611~1	水泥	32.5级	kg	235.19817	0.38	89.38	
22	04030107	中砂		t	36.222132	169.00	6121.54	
23	04030107~1	中砂		t	1.519195	169.00	256.74	
24	04050203	碎石	5~16mm	t	1.5384	152.00	233.84	
25	04050207	碎石	5~40mm	t	21.153	152.00	3215.26	
26	04090120	石灰膏		m ³	0.844354	291.00	245.71	
27	04090120~1	石灰膏		m ³	0.087592	291.00	25.49	
28	04110200	毛石		t	8.148	152.00	1238.50	
29	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	86.5536	67.00	5799.09	
30	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	29.9448	67.00	2006.30	
31	04135500	标准砖	240×115×53	百块	3.864	67.00	258.89	
32	04135500~1	砼实心砖	240×115×53	百块	95.3172	67.00	6386.25	
33	04170302	水泥彩瓦	420×332	百块	12.484	400.13	4995.22	
34	04170413	水泥脊瓦	432×228	百块	0.95352	603.75	575.69	
35	04230108	防水剂		kg	27.725232	4.29	118.94	
36	04291303	预制混凝土盖板	C30	m ³		754.64		
37	05030600	普通木成材		m ³	0.031576	1951.87	61.63	
38	05250402	木砖与拉条		m ³	0.02025	1286.32	26.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-输液
大厅土建 标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	10031503	钢压条		kg		4.29		
40	11430317	氧化铁红		kg	0.603896	5.57	3.36	
41	11570552~1	卷材屋面 SBS 改性沥青防水卷材	δ 3mm	m2	166.84	35.00	5839.40	
42	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	169.932	3.34	567.57	
43	11592505	SBS封口油膏		kg		6.00		
44	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	38.19424	7.55	288.37	
45	12060334	防腐油		kg	0.2754	5.15	1.42	
46	12330505	APP及SBS基层处 理剂		kg		6.86		
47	12410142	改性沥青粘结剂		kg		6.77		
48	13010303	石棉板		m2	0.26	5.15	1.34	
49	28111309	双向圆脊	L-D	块	0.762816	58.29	44.46	
50	28111311	三向圆脊	M-D	块	0.762816	48.57	37.05	
51	28115509	圆脊封	T-D	块	0.762816	17.49	13.34	
52	28115510	圆脊斜封	S-D	块	1.525632	19.43	29.64	
53	31150101	水		m3	124.331853	4.57	568.20	
54	32010502	复合木模板	18mm	m2	79.36742	42.96	3409.62	
55	32020115	卡具		kg	43.897861	4.35	190.96	
56	32020132	钢管支撑		kg	210.914023	4.08	860.53	
57	32030303	脚手钢管		kg	198.2479	4.51	893.50	
58	32030504	底座		个	0.78774	4.12	3.25	
59	32030513	脚手架扣件		个	32.8225	0.66	21.66	
60	32090101	周转木材		m3	1.950522	1730.06	3374.52	
61	33011124	预制混凝土盖、 座		套	4.04	120.06	485.04	
62	33011312	钢纤维检查井盖 座	B125型 φ 700	套	2.02	385.90	779.52	
63	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	7.27168	476.00	3461.32	
64	80210105- 2~1	C20预拌非泵送 细石砼		m3	1.290176	476.00	614.12	
65	80212101	预拌混凝土 (泵送型) C10		m3	6.2524	458.00	2863.60	
66	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	2.69514	478.00	1288.28	
67	80212104	预拌混凝土 (泵送型) C25		m3	6.570704	488.00	3206.50	
68	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	39.4062	498.00	19624.29	
69	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	0.180576	466.00	84.15	
70	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	12.5445	486.00	6096.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—拆除

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	682.36			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	598.56			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	83.80			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	19.95			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800地面砖 3、部位：：输液大厅	m ²	120.31	172.29	20728.21	
2	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚芝麻灰石材 3、部位：：输液大厅坡道	m ²	3.2	287.16	918.91	
3	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：3厚1:3水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚地砖	m	10.3	29.29	301.69	
4	011204003001	块料墙面	1、底面材料及厚度：12厚水泥砂浆 1:3 2、面层材料品种、规格、颜色：5厚水泥砂浆 1:1粘结层 300*600面砖	m ²	558.43	230.17	128533.83	
5	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：墙面细木工板基层 钉在木楔 2、面层材料品种、规格、颜色：1200*3000蜂窝铝板	m ²	121.01	249.39	30178.68	
6	011208001001	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：墙面细木工板基层 钉在木楔 2、面层材料品种、规格、颜色：1200*3000蜂窝铝板	m ²	7.2	249.39	1795.61	
7	011406001001	抹灰面油漆	1、清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、批刷（喷）乳胶漆各二遍 2、部位：1.6米以上墙面出新	m ²	442.33	25.48	11270.57	
本页小计							193727.50	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 2、部位：新建外墙	m ²	156.36	63.10	9866.32	
9	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 2、部位：原办公楼外墙及一层其它用房	m ²	741.75	63.10	46804.43	
10	010801002001	木质门带套	成品木门900*2200（包五金、锁等）	樘	26	1400.00	36400.00	
11	010801002002	木质门带套	成品木门800*2200（包五金、锁等）	樘	2	1200.00	2400.00	
12	010801002003	木质门带套	成品木门1200*2200（包五金、锁等）	樘	1	1800.00	1800.00	
13	010801002004	木质门带套	成品木门1600*2200（包五金、锁等）	樘	1	2400.00	2400.00	
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：窗1500*2300 2、框、扇材质：90系列2厚铝合金壁厚 3、玻璃品种、厚度：6厚双层保温隔热钢化玻璃	m ²	24.15	450.00	10867.50	
15	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：窗1500*2300 2、框、扇材质：90系列2厚铝合金壁厚 3、玻璃品种、厚度：6厚双层保温隔热钢化玻璃	m ²	3.45	500.00	1725.00	
16	011206001001	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材	m ²	9.61	562.24	5403.13	
本页小计							117666.38	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011302001029	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊筋H=600 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板，自粘胶带，白色无机涂料	m ²	649.46	176.46	114603.71	
18	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200+200窗帘盒 2、基层材料：18mm厚细木工板基层 3、面层材料：9.5mm厚石膏板面层 4、面层涂料：钉眼防锈，贴自粘胶带，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各三遍	m	64	81.99	5247.36	
19	011304002001	送风口、回风口	天棚面开筒灯孔	个	30	4.39	131.70	
20	011304002002	送风口、回风口	天棚面开格式灯孔	个	58	19.05	1104.90	
21	011302001030	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm 3、面层材料品种、规格、：铝合金(嵌入式)方板600×600×0.6	m ²	199.66	143.07	28565.36	
22	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：120系列铝合金型材 2、隔板材料品种、规格、颜色：10厚钢化玻璃 3、部位：化验室、无菌室 药房值班室	m ²	46.64	350.00	16324.00	
本页小计							165977.03	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011501020001	服务台	1、台柜规格：高850宽700 2、材料种类、规格：成品18厚木装饰板柜体 台面15~20厚石材 3、部位：化验室、无菌室	m	21.36	800.00	17088.00	
24	011406001002	抹灰面油漆	1、清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、批刷(喷)乳胶漆各二遍 2、部位：原墙面出新	m ²	1216.99	25.48	31008.91	
25	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 2、部位：原办公楼外墙	m ²	537.15	63.10	33894.17	
26	010801002005	木质门带套	成品木门900*2200（包五金、锁等）	樘	28	1400.00	39200.00	
27	010801002006	木质门带套	成品木门800*2200（包五金、锁等）	樘	3	1200.00	3600.00	
28	010801002007	木质门带套	成品木门1200*2200（包五金、锁等）	樘	1	1800.00	1800.00	
29	011206001002	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材	m ²	9.31	562.60	5237.81	
30	011406001003	抹灰面油漆	1、清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、批刷(喷)乳胶漆各三遍 2、部位：原天棚出新	m ²	712.08	41.17	29316.33	
31	011406001004	抹灰面油漆	1、清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、批刷(喷)乳胶漆各二遍 2、部位：原墙面出新	m ²	204.9	25.48	5220.85	
32	011407001005	墙面喷刷涂料	1、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 2、部位：原办公楼外墙	m ²	520.09	63.10	32817.68	
本页小计							199183.75	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	010801002008	木质门带套	成品木门900*2200 (包五金、锁等)	樘	11	1400.00	15400.00	
34	010801002009	木质门带套	成品木门800*2200 (包五金、锁等)	樘	2	1200.00	2400.00	
35	010801002010	木质门带套	成品木门1200*2200 (包五金、锁等)	樘	1	1800.00	1800.00	
36	011206001003	石材零星项目	1、基层类型、部位： 窗台 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材	m ²	5.59	562.38	3143.70	
37	011406001005	抹灰面油漆	1、清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、批刷(喷)乳胶漆各三遍 2、部位：原天棚出新	m ²	392.29	41.17	16150.58	
38	010902003001	屋面刚性层	1、20厚水泥砂浆 1:3防水找平层 2、部位：二层西屋面	m ²	152.75	26.87	4104.39	
39	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：卷材屋面 3厚 SBS改性沥青防水卷材 2、部位：二层西屋面	m ²	168.03	35.00	5881.05	
40	011407001006	墙面喷刷涂料	1、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 2、部位：原办公楼外墙	m ²	558.97	63.10	35271.01	
41	010902003003	屋面刚性层	1、20厚水泥砂浆 1:3防水找平层 2、部位：三层原屋面	m ²	463	26.87	12440.81	
42	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：卷材屋面 3厚 SBS改性沥青防水卷材 2、部位：三层原屋面	m ²	509.3	35.00	17825.50	
43	011407001007	墙面喷刷涂料	1、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 2、部位：原办公楼外墙	m ²	588.97	63.10	37164.01	
本页小计							151581.05	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	18186.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	16102.37			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	2083.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	473.60			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01210101	角钢		kg		3.83		
2	01292509~1	彩钢岩棉防火夹芯板屋面	δ 100(钢板0.3厚)	m ²	9.7344	71.18	692.89	
3	01510323	槽铝	100mm	m		21.44		
4	01510505	工字铝		m		9.00		
5	01510700	角铝		m		4.29		
6	01530101	铝合金型材		kg		27.00		
7	01630201	钨棒	精制	kg		557.41		
8	02270105	白布		m ²	0.0558	3.43	0.19	
9	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个		0.26		
10	03030115	木螺钉	M4×30	十个		0.26		
11	03031201	自攻螺钉		十个	1.3104	0.51	0.67	
12	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	4591.674	0.18	826.50	
13	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	321.8071	0.48	154.47	
14	03032113	塑料胀管螺钉		套		0.09		
15	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套		0.51		
16	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套		0.51		
17	03070821	胀头、胀管		套	1125.93312	0.29	326.52	
18	03110141	镀锌丝杆		kg	149.44512	3.53	527.54	
19	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	65.352	5.57	364.01	
20	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg		38.59		
21	03510201	钢钉		kg		8.77		
22	03510705	铁钉	70mm	kg	6.34004	7.26	46.03	
23	03512000	射钉		百个		18.01		
24	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	347.148372	7.12	2471.70	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.980024	68.60	67.23	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	10091.16617 3	0.38	3834.64	
27	04010701	白水泥		kg	2371.44963	1.20	2841.00	
28	04010701~1	白水泥		kg	330.392736	1.20	395.81	
29	04030107	中砂		t	34.143116	169.00	5770.19	
30	04050203	碎石	5~16mm	t		66.06		
31	04090602	滑石粉		kg	1235.983212	0.53	655.07	
32	04090801	石膏粉	325目	kg	39.858426	0.25	9.96	
33	04171532	彩钢内外扣槽		m		3.00		
34	05030600	普通木成材		m ³	0.417882	1951.87	815.65	
35	05050121	胶合板	2440×1220×15	m ²		40.16		
36	05092103	细木工板	δ 18mm	m ²	166.3725	58.08	9662.91	
37	05092103~1	防火板	δ 18mm	m ²	29.295	58.08	1701.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	05092103~5	阻燃板	δ 18mm	m ²	30.24	58.05	1755.43	
39	05150209	白枫木装饰面板		m ²		24.01		
40	05150231	成品木质装饰面板(窗套)		m ²	31.752	308.72	9802.48	
41	05250502	锯(木)屑		m ³	0.75033	47.17	35.39	
42	06010104~1	100系列10厚钢化玻璃铝合金隔断(包门)	10mm	m ²	46.64	350.00	16324.00	
43	06612147~1	墙面砖	400*800	m ²	572.39075	60.00	34343.45	
44	06650101	同质地砖		m ²	122.7162	80.00	9817.30	
45	06650315~1	红缸砖	100*100	m ²	1.03	80.00	82.40	
46	07112130~1	20mm厚芝麻灰石材		m ²	3.264	180.00	587.52	
47	07112130~2	窗台石材块料面板		m ²	24.99714	180.00	4499.49	
48	08010200	纸面石膏板		m ²	714.406	9.69	6922.59	
49	08010200~1	纸面石膏板	9.5mm	m ²	30.24	9.85	297.86	
50	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m ²	714.406	9.85	7036.90	
51	08050106	铝合金扣板	1.0mm	m ²	7.56	80.00	604.80	
52	08050106~1	1200*3000蜂窝铝板	1.0mm	m ²	127.0605	80.00	10164.84	
53	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m ²	209.643	60.00	12578.58	
54	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	1095.10938	5.92	6483.05	
55	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	2039.7476	2.35	4793.41	
56	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	1338.626	0.29	388.20	
57	08330111	中龙骨垂直吊件		只	2597.84	0.27	701.42	
58	08330300	轻钢龙骨主接件		只	324.73	0.35	113.66	
59	08330301	轻钢龙骨次接件		只	616.987	0.41	252.96	
60	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	59.898	0.64	38.33	
61	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	119.796	0.94	112.61	
62	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	119.796	0.43	51.51	
63	08330310	中龙骨平面连接件		只	8183.196	0.29	2373.13	
64	08330500	中龙骨横撑		m	2162.05234	2.05	4432.21	
65	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	798.64	0.51	407.31	
66	08350201	铝合金T型主龙骨		m	251.5716	4.72	1187.42	
67	09010105~1	成品木门900*2200		樘	65	1400.00	91000.00	
68	09010105~2	成品木门800*2200		樘	7	1200.00	8400.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程—装饰 标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	09010105~3	成品木门1200*2200		樘	3	1800.00	5400.00	
70	09010105~4	成品木门1600*2200		樘	1	2400.00	2400.00	
71	09093511	铝合金全玻推拉窗		m ²	24.15	450.00	10867.50	
72	09093511~1	铝合金全门		m ²	3.45	500.00	1725.00	
73	09471104	抽屉锁		把		4.29		
74	09491105	抽屉轨道		副		13.72		
75	09492304	合页	40mm	只		3.00		
76	09492706	木拉手		套		1.72		
77	09493560	镀锌铁脚		个		1.46		
78	10010706~1	化验室、无菌室服务台柜	850*700	m	21.36	800.00	17088.00	
79	10031503	钢压条		kg		4.29		
80	10230906	不锈钢盖	φ63	只		4.29		
81	10390303~1	院内标识标牌、消防警示标志等		项	1	5000.00	5000.00	
82	11010304	内墙乳胶漆		kg	1150.75077	9.76	11231.33	
83	11010304~2	白色无机涂料		kg	222.76478	10.66	2374.67	
84	11010304~3	无机涂料		kg	11.8528	10.27	121.73	
85	11010319	仿石型外墙涂料		kg	13964.805	6.00	83788.83	
86	11010323	水性封底漆		kg	1086.1515	15.14	16444.33	
87	11030304	红丹防锈漆		kg	0.512	8.81	4.51	
88	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	4.9662	16.29	80.90	
89	11112512	透明罩光漆		kg	1241.316	21.44	26613.82	
90	11430327	大白粉		kg	1235.983212	0.73	902.27	
91	11430327~1	大白粉		kg	39.858426	0.50	19.93	
92	11570552~1	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材	δ 3mm	m ²	677.33	35.00	23706.55	
93	11590914	硅酮密封胶		L		68.60		
94	11591102	玻璃胶		L	3.1752	34.30	108.91	
95	11591105	玻璃胶	300mL	支	2.83608	10.55	29.92	
96	11592505	SBS封口油膏		kg		6.00		
97	12030107	油漆溶剂油		kg	180.68832	12.01	2170.07	
98	12060334	防腐油		kg	0.837	5.15	4.31	
99	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg		6.86		
100	12333551	PU发泡剂		L	2.7216	25.73	70.03	
101	12370310	氩气		m ³		7.81		
102	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	11.420262	9.86	112.60	
103	12410142	改性沥青粘结剂		kg		6.77		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：
 安装

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0310 给排水、采暖、燃气工程							
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	35.8	30.04	1075.43		
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	5.02	31.22	156.72		
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	4.46	40.85	182.19		
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	2.4	57.92	139.01		
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管De75 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	1.5	91.88	137.82		
本页小计								1691.17	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：
 安装

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管De110 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	26.69	118.50	3162.77	
7	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	35.6	17.06	607.34	
8	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	35.6	2.71	96.48	
9	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	3	78.66	235.98	
10	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	3	48.92	146.76	
11	030413002001	凿（压）槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：公称直径32mm以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	m	26	16.73	434.98	
12	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：阻燃B1级柔性橡塑 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下	m ³	0.47	1893.09	889.75	
13	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：阻燃B1级柔性橡塑 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m ³	0.18	1973.93	355.31	
本页小计							5929.37	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：
 安装

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	27.08	36.12	978.13	
15	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De75 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	18.28	54.26	991.87	
16	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	44.85	74.50	3341.33	
17	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏安装DN 50 3、安装方式：暗装	个(组)	3	79.15	237.45	
18	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆安装 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：DN15的三角阀及软管各2套，感应洗脸盆龙头、洗脸盆铜活各1套	组	3	1597.68	4793.04	
19	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆安装 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：DN15的三角阀及软管各1套，扳把式洗脸盆龙头、洗脸盆下水口(铜)各2套	组	3	1122.98	3368.94	
本页小计							13710.76	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：
 安装

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器 3、组装形式：连体水箱 4、附件名称、数量：DN15的三角阀及软管各1套	组	1	1132.18	1132.18		
21	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内	m ³	15.6	40.84	637.10		
22	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：二类土 3、填方来源、运距：原挖土	m ³	15.6	45.07	703.09		
分部小计								23803.67	
0304 电气设备安装工程									
23	011613001001	灯具拆除	1、拆除灯具高度：荧光灯 2、灯具种类：双火以内	套	59	22.86	1348.74		
24	011613001002	灯具拆除	1、拆除灯具高度：吸顶灯 2、灯具种类：吊扇	套	27	14.70	396.90		
25	030404034001	照明开关	1、名称：各种开关拆除 2、安装方式：暗装	个	37	4.90	181.30		
26	030404035001	插座	1、名称：插座拆除 2、安装方式：暗装	个	32	4.90	156.80		
27	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱（输液室） 2、规格：半周长1.0m 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	986.30	986.30		
28	030411001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷	m	139.3	12.54	1746.82		
本页小计								7289.23	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：
 安装

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内	m	683.99	12.64	8645.63		
30	030411001003	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	5.5	14.66	80.63		
31	030411001004	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内	m	22.41	13.31	298.28		
32	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ²	m	2545.47	3.58	9112.78		
33	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：BV 4、规格：6mm ²	m	146.55	5.83	854.39		
34	030412005001	荧光灯	1、名称：荧光灯安装 2、型号：600*600 3、规格：LED T5 3x14W 4、安装形式：嵌入式	套	56	179.15	10032.40		
35	030412005002	荧光灯	1、名称：荧光灯安装 2、型号：300*1200 3、规格：LED T5 2x28W 4、安装形式：嵌入式	套	3	169.82	509.46		
36	030412005003	荧光灯	1、名称：荧光灯安装 2、型号：600*1200 3、规格：LED T5 3x28W 4、安装形式：嵌入式	套	9	235.71	2121.39		
本页小计								31654.96	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：
 安装

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
37	030412004001	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：Φ12, 12W, 光束角100° 3、安装形式：嵌入式，含接线盒安装	套	27	98.33	2654.91		
38	030412004002	装饰灯	1、名称：灯带 2、规格：9.6W/米 3、安装形式：灯槽内安装	m	5.76	81.08	467.02		
39	030404033001	风扇	1、名称：卫生间换气扇 2、型号：风量:100C MH 全压:100Pa, 功率:0.03KW, 电源:单相220V, 最大噪声35dB(A), 自带止回阀 3、规格：300*300mm 4、安装方式：嵌入式	台	3	299.59	898.77		
40	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	16.72	200.64		
41	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	23	20.25	465.75		
42	030404034004	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 三联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	24.79	49.58		
43	030404035002	插座	1、名称：单相两孔、三孔插座 2、材质：塑料 3、规格：220V/10A 4、安装方式：暗装	个	32	30.37	971.84		
44	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	69	7.82	539.58		
本页小计								6248.09	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1376.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1027.53			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	205.51			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	143.85			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	34.25			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	51.38			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	17.13			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	753.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电安装 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	41.10			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2294.82			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	2.437473	6.00	14.62	
2	01090167	圆钢	φ 8~14	kg	0.63	3.28	2.07	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	10.19008	3.78	38.55	
4	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	3.564	3.72	13.26	
5	01270101-1	型钢	Q235B	kg	37.736	3.80	143.25	
6	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	
7	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.231172	7.72	1.78	
8	02270131	破布		kg	0.455536	6.00	2.73	
9	02290103	线麻		kg	0.071	10.29	0.73	
10	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	14.352	0.25	3.59	
11	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	6.656	0.26	1.73	
12	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	182.49868	0.27	49.27	
13	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	55.3478	0.33	18.26	
14	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.10	2.31	
15	03050911	精制六角螺栓		kg	0.241724	4.82	1.17	
16	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	265.616	0.34	90.31	
17	03070110	膨胀螺栓	M8	套	12.36	0.30	3.71	
18	03070112	膨胀螺栓	M8×60	套	9.40032	0.60	5.64	
19	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	14.0889	3.00	42.27	
20	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	19.3752	2.74	53.09	
21	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	12.43754	3.43	42.66	
22	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	184.253475	0.86	158.46	
23	03090103	螺母		kg	0.505876	6.17	3.12	
24	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.618	0.60	0.37	
25	03130304	钢垫圈		kg	0.199716	4.97	0.99	
26	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.618	0.01	0.01	
27	03210211	砂轮片	φ 400	片	0.286224	11.58	3.31	
28	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.01602	3.26	0.05	
29	03270104	铁砂布	2#	张	10.09974	0.86	8.69	
30	03270202	砂纸		张	0.36	0.94	0.34	
31	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	1.303594	6.87	8.96	
32	03411302	焊锡		kg	5.2668	36.87	194.19	
33	03430900	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3.00	
34	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.269202	51.45	13.85	
35	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	12.82188	8.36	107.19	
36	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.02359	8.68	8.88	
37	03633105	冲击钻头	φ 6~8	根	0.23616	1.72	0.41	
38	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	13.373467	2.57	34.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电
 安装 标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	0.97731	17.15	16.76	
40	03652421	锯条		根	7.4524	0.19	1.42	
41	03652422	钢锯条		根	25.69374	0.21	5.40	
42	03652906	钢丝刷子		把	0.0534	1.54	0.08	
43	04010611	水泥	32.5级	kg	103.549166	0.38	39.35	
44	04030102	黄砂		m3	0.064568	253.50	16.37	
45	04030107	中砂		t	0.439997	169.00	74.36	
46	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.009968	228.00	2.27	
47	05030600	普通木成材		m3	0.003916	1951.87	7.64	
48	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.75116	14.05	10.55	
49	11112503-1	调和漆		kg	0.534	14.31	7.64	
50	11112504	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39	
51	11112524	厚漆		kg	0.158052	8.58	1.36	
52	11112525	铅油		kg	0.12	14.58	1.75	
53	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.6319	10.72	17.49	
54	11590914	硅酮密封胶		L	0.7	68.60	48.02	
55	11593504	油灰		kg	1.4	1.29	1.81	
56	12010103	汽油		kg	13.86653	8.33	115.51	
57	12050311	机油		kg	0.138	7.72	1.07	
58	12050313	机油	6~7#	kg	0.090068	10.72	0.97	
59	12060317	清油		kg	0.002136	13.72	0.03	
60	12070109	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03	
61	12310308	丙酮		kg	2.45225	5.15	12.63	
62	12310331	漂白粉		kg	0.082378	3.43	0.28	
63	12370305	氧气		m3	0.509792	2.83	1.44	
64	12370335	乙炔气		kg	0.173728	15.44	2.68	
65	12410101	粘结剂		kg	4.515	15.44	69.71	
66	12413542	胶合剂		kg	0.754941	8.56	6.46	
67	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	6.492	18.00	116.86	
68	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	
69	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.31895	1.80	2.37	
70	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	6.363675	3.14	19.98	
71	13120503	橡塑保温板		m3	0.6695	1200.00	803.40	
72	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.3	20.14	6.04	
73	14210102~1	金属软管	DN15	个	13.12	30.00	393.60	
74	14210121	金属软管	CP15	m	100.22312	2.00	200.45	
75	14310377~1	承插塑料PVC-U排水管	dn50	m	26.18636	7.84	205.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电
 安装 标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	14310378~1	承插塑料PVC-U排水管	dn75	m	17.60364	12.87	226.56	
77	14310379~2	承插塑料PVC-U排水管	dn110	m	38.2122	22.51	860.16	
78	14311503-1	PP-R给水管	公称直径/管外径 15/20mm	m	36.516	5.76	210.33	
79	14311503-2	PP-R给水管	公称直径/管外径 20/25mm	m	5.1204	7.02	35.95	
80	14311503-3	PP-R给水管	公称直径/管外径 25/32mm	m	4.5492	13.90	63.23	
81	14311503-5	PP-R给水管	公称直径/管外径 40/50mm	m	2.448	26.10	63.89	
82	14311503-7	PP-R给水管	公称直径/管外径 65/75mm	m	1.53	62.90	96.24	
83	14311503-9	PP-R给水管	公称直径/管外径 100/110mm	m	27.2238	85.68	2332.54	
84	14312502	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37	
85	14312509	塑料软管	dn6	m	1.7	1.89	3.21	
86	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.425	1.17	0.50	
87	15021106	镀锌活接头	DN20	个	3.03	4.70	14.24	
88	15021306	镀锌管箍	DN20	个	6.06	1.23	7.45	
89	15021704	镀锌丝堵	DN20	个	3.03	1.14	3.45	
90	15022306	镀锌弯头	DN20	个	3.03	1.83	5.54	
91	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	229.045	0.12	27.49	
92	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	200.44624	1.37	274.61	
93	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	24.42616	2.96	72.30	
94	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	19.66928	6.31	124.11	
95	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	51.0393	13.82	705.36	
96	15271912	管接头	FST20	个	121.02363	0.25	30.26	
97	15271913	管接头	FST25	个	4.10277	0.33	1.35	
98	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.70408	1.66	1.17	
99	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.914	2.38	2.18	
100	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	2.2425	3.27	7.33	
101	16150504	自动排气阀	DN20	个	3	35.00	105.00	
102	16310104~1	螺纹铜截止阀	DN20	个	3.03	27.17	82.33	
103	16413540~4	角阀	DN15	个	12.12	30.00	363.60	
104	16413540~5	角阀	DN15	个	1.01	30.00	30.30	
105	18090101~2	洗面盆	台下盆	套	6.06	472.00	2860.32	
106	18150322	连体坐便器		套	1.01	960.00	969.60	
107	18413513~1	感应式脸盆水嘴		套	3.03	750.00	2272.50	
108	18413513~2	扳把式脸盆水嘴		套	3.03	280.00	848.40	
109	18430305~2	不锈钢地漏	DN50	个	3	52.00	156.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-水电 标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	6.06	35.00	212.10	
111	19110103	管子托钩	DN15	个	46.5758	1.01	47.04	
112	19110104	管子托钩	DN20	个	5.72782	1.14	6.53	
113	19110105	管子托钩	DN25	个	4.1255	1.31	5.40	
114	19110107	管子托钩	DN40	个	1.8312	1.89	3.46	
115	22470111~1	双管 LED 格栅灯	LED T5 2x28W	套	3.03	125.00	378.75	
116	22470111~2	三管 LED 格栅灯	LED T5 3x28W	套	9.09	186.00	1690.74	
117	22470111~3	三管 LED 格栅灯	LED T5 3x14W	套	56.56	130.00	7352.80	
118	22470111~4	筒灯	Φ 12, 12W, 光束角100°, 显色指数90, 功率因数0.55	套	27.27	55.00	1499.85	
119	22470111~5	灯带	9.6W/米	m	5.8176	32.00	186.16	
120	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	12.24	5.54	67.81	
121	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	23.46	8.38	196.59	
122	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	2.04	12.21	24.91	
123	23412504-4	成套插座	单相暗插座15A 5孔	套	32.64	15.00	489.60	
124	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	1.071	17.15	18.37	
125	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.2	56.42	11.28	
126	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	174.604	0.97	169.37	
127	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	24.416	1.50	36.62	
128	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	74.86344	1.09	81.60	
129	25430311-10~1	绝缘导线BV	导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	m	2952.7452	1.87	5521.63	
130	25430315-13~1	铜芯绝缘导线BV	动力线路(铜芯) 导线截面6mm ² 以内	m	153.8775	4.47	687.83	
131	26060121-2	刚性阻燃管	公称直径20mm以内	m	905.619	2.21	2001.42	
132	26060121-3	刚性阻燃管	公称直径25mm以内	m	30.701	2.76	84.73	
133	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	229.045	0.10	22.90	
134	26065908	管码	FCP20	个	430.9137	0.58	249.93	
135	26065909	管码	FCP25	个	14.1183	0.71	10.02	
136	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	32.08212	1.29	41.39	
137	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93	
138	26110101~2	接线盒	PVC	只	142.8	1.50	214.20	
139	26110145	钢接线盒		个	27.54	2.32	63.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-消防
安装 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0309 消防工程						
1	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：消防报警主机 2、控制回路：500以下 3、安装方式：落地 4、附属：消防联动控制器(手动控制盘)、消防专用电话总机、应急广播控制器，用户信息上传装置、电源盘：GST-LD-D02、满足图纸设计系统要求	台	1	13156.92	13156.92	
2	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：金属 3、安装部位：室内	台	3	399.31	1197.93	
3	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、类型：带载点≤32个	个(台)	5	225.68	1128.40	
4	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播(阻燃型) 2、安装方式：吸顶式	个	35	63.34	2216.90	
5	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：明装	个	12	180.57	2166.84	
6	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、安装方式：明装	个(部)	12	104.37	1252.44	
7	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制	个	107	101.35	10844.45	
8	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓内安装	个	8	132.69	1061.52	
9	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	769.1	26.22	20165.80	
10	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	179	12.33	2207.07	
本页小计							55398.27	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-消防
 安装 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：报警线路 3、型号：WDZBN-RYJS 4、规格：2*1.5mm ²	m	793.64	4.74	3761.85		
12	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：火灾事故广播、消防通信	个(部)	35	20.38	713.30		
13	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：火灾报警系统调试256点以下 2、线制：总线制	系统	1	12991.37	12991.37		
14	030404017001	配电箱	1、名称：应急照明集中电源箱 2、型号：ALE1-6 3、规格：半周长1.5米内,(AC220/DC36V)0.3KVA 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	5132.65	5132.65		
15	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	379.26	26.22	9944.20		
16	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	92	12.33	1134.36		
17	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZBN-RYJS 4、规格：2*2.5mm ²	m	392.43	6.66	2613.58		
18	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED-1×5W-DC36V(IP67),连续供电时间:90min 3、安装形式：墙壁安装	套	40	115.13	4605.20		
本页小计								40896.51	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-消防
安装 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
19	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED-1×1W - DC36V,连续供电时间:90min 3、安装形式：墙壁安装	套	6	94.93	569.58		
20	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、型号：LED-1×1W - DC36V,连续供电时间:90min 3、安装形式：墙壁安装	套	40	94.93	3797.20		
21	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层显示 2、型号：LED-1×1W -DC36V (单面)，连续供电时间:90min 3、安装形式：墙壁安装	套	6	94.93	569.58		
分部小计								101231.14	
分部分项合计								101231.14	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1783.73	1783.73		
2	031302007001	高层施工增加		项	1	954.80	954.80		
单价措施合计								2738.53	
本页小计								7674.89	
合 计								103969.67	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-消防
 安装 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1822.62			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1360.17			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	272.03			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	190.42			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	45.34			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	68.01			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	22.67			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	997.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-消防
 安装 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	54.41			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3037.71			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-消防
安装

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	1.067463	6.00	6.40	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	8.383028	3.26	27.32	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	4.5	4.55	20.48	
4	01210101	角钢		kg	6	3.72	22.33	
5	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m ²	1.07	87.01	93.10	
6	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	
7	02270106	白布		m	4.2	3.43	14.41	
8	02270131	破布		kg	0.72	6.00	4.32	
9	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	1.2	0.25	0.30	
10	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	37.536	0.25	9.38	
11	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	5	0.26	1.30	
12	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	319.730656	0.27	86.33	
13	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	2.4	0.58	1.39	
14	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	2.56	0.59	1.51	
15	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.32	0.48	0.15	
16	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M8×80~120	套	4.1	3.16	12.96	
17	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	14.4	1.10	15.84	
18	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	568.26	0.09	51.14	
19	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	4	0.60	2.40	
20	03070806	塑料膨胀管	φ 6×50	十个	11.68	0.69	8.06	
21	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	382.74872	0.86	329.16	
22	03270104	铁砂布	2#	张	2.7	0.86	2.32	
23	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	9.423684	6.87	64.74	
24	03411302	焊锡		kg	5.61392	36.87	206.99	
25	03430900	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43	
26	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.108607	51.45	108.49	
27	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.579176	8.36	63.36	
28	03632105	钻头	φ 3	根	0.16	1.20	0.19	
29	03633105	冲击钻头	φ 6~8	根	4.69	1.72	8.07	
30	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	28.576776	2.57	73.44	
31	03652421	锯条		根	34.4508	0.19	6.55	
32	03652422	钢锯条		根	3	0.21	0.63	
33	05050111	胶合板	2440×1220×6	m ²	3.91	10.29	40.23	
34	09492103	铰链		副	3	1.29	3.87	
35	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	27.206788	12.86	349.88	
36	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.61	16.29	140.26	
37	11111703	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-消防
安装

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11112504	无光调和漆		kg	0.93	12.86	11.96	
39	11112524	厚漆		kg	8.153356	8.58	69.96	
40	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.437	6.86	3.00	
41	11591104	玻璃胶	310g	支	0.55	12.86	7.07	
42	12010103	汽油		kg	11.833385	8.33	98.57	
43	12030106	溶剂汽油		kg	6.545652	7.89	51.65	
44	12060317	清油		kg	4.239588	13.72	58.17	
45	12070109	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03	
46	12413518	901胶		kg	1.07	2.14	2.29	
47	12413537	立时得胶		kg	1.75	12.43	21.75	
48	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	
49	12430361	塑料粘胶带		盘	12.056915	3.14	37.86	
50	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	8.398	3.14	26.37	
51	14010305-2	焊接钢管	公称直径20mm以内	m	1182.8108	7.14	8442.90	
52	14312502	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84	
53	14312509	塑料软管	dn6	m	0.2	1.89	0.38	
54	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.05	1.17	0.06	
55	14350106	异型塑料管	dn5	m	10.12	1.17	11.84	
56	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	177.42162	0.13	23.06	
57	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1419.37296	1.16	1646.47	
58	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	
59	22470111~1 2	疏散指示灯	LED-1×1W-DC36V, 连续供电时间:90min	套	40.4	60.00	2424.00	
60	22470111~1 5	楼层显示	LED-1×1W-DC36V (单面), 连续供电时间:90min	套	6.06	60.00	363.60	
61	22470111~1 7	应急照明灯	LED-1×5W-DC36V (IP67), 连续供电时间:90min	套	40.4	80.00	3232.00	
62	22470111~1 8	安全出口标志灯	LED-1×1W-DC36V, 连续供电时间:90min	套	6.06	60.00	363.60	
63	24150703	瓷接头	双路	个	94.76	0.24	22.74	
64	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16	
65	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.23	56.42	12.98	
66	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	46.828	1.65	77.27	
67	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm ²	m	14.554	0.69	10.04	
68	25430314-3856~19	WDZBN-RYJS	2*1.5mm ² 以内	m	857.1312	3.26	2795.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-消防安装 标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	25430314-4~3	铜芯多股绝缘导线	WDZBN-RYJS-2×2.5	m	423.8244	5.03	2130.57	
70	25430323	塑料胶线	2×16/0.15	m	4.5	1.46	6.57	
71	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	177.42162	0.10	17.74	
72	26065131	镀锌电线管接头	φ20×5	个	189.249728	0.83	157.08	
73	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	93.38	1.29	120.46	
74	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93	
75	26110101~4	接线盒	金属	只	276.42	1.69	467.15	
76	26250360	塑料线卡	φ15以下	个	15	0.66	9.90	
77	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.228	91.76	20.92	
78	31110301	棉纱头		kg	2.609354	5.57	14.53	
79	31132508	电池		节	81.6	2.14	174.62	
80	31150301	电		kW·h	92.24	0.80	73.79	
81	31170104	标志牌	塑料扁形	个	13	0.16	2.08	
82	55090109~17	悬挂嵌入式配电箱	应急照明集中电源箱(AC220/DC36V)0.3KVA,-ALE1-6	只	1	4791.37	4791.37	
83	SB0003	报警联动一体机500点以下	消防联动控制器(手动控制盘)、消防专用电话总机、应急广播控制器,用户信息上传装置、电源盘:GST-LD-D02、满足图纸设计系统要求	台	1	8500.00	8500.00	
84	ZC0006	消防接线端子箱安装 户内		台	3	75.00	225.00	
85	ZC0008~1	感烟探测器	JTY-GF-NSD246	个	107	40.50	4333.50	
86	ZC0010~4	短路隔离器	FRR28ZZ-FQI01	个	5	45.00	225.00	
87	ZC0028	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器(阻燃型)	WY-XD5-5A(6) 3W	个	35	22.50	787.50	
88	ZC0030~2	警报装置安装 声光报警	FZF0103NS	个	12	60.00	720.00	
89	ZC0031~1	消防通信、报警备用电源安装 通信 插孔	FZF0103NS	个	12	90.00	1080.00	
90	ZC0447	按钮安装	消火栓按钮	个	8	45.00	360.00	
合计							45834.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-智能化安装 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0305 建筑智能化工程						
14	030411001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷	m	15.36	12.78	196.30	
15	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊项内	m	68.8	12.88	886.14	
16	030502012001	信息插座	1、名称：网络单口面板 2、模块：六类屏蔽模块	个(块)	2	44.19	88.38	
17	030502012002	信息插座	1、名称：网络双口面板 2、模块：六类屏蔽模块*2	个(块)	4	60.61	242.44	
18	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	71	7.77	551.67	
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAT6类网线 2、规格：6类屏蔽 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：管暗槽内穿放	m	84.16	4.51	379.56	
20	030502005002	双绞线缆	1、名称：CAT6类网线 2、规格：6类屏蔽 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：线槽/桥架/支架/活动地板内明布放	m	212.3	4.68	993.56	
21	030502009001	跳线	1、名称：跳线制作 2、规格：六类水晶头	条	10	16.71	167.10	
22	030502019001	双绞线缆测试	1、测试类别：双绞线缆测试 六类 2、测试内容：按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料等。	链路(点、芯)	10	26.55	265.50	
		分部小计					3770.65	
		分部分项合计					3770.65	
		本页小计					3770.65	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程-智能化安装 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	77.05			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	57.50			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	11.50			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	8.05			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1.92			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2.88			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.96			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	42.17			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。