

高邮市殡葬管理服务中心
(高邮市殡仪馆) 停车场、排水及环境整
治工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年12月10日 复 核 时 间： 2024年12月10日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆广场改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除清杂						
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	2279.13			
2	050101003001	砍挖灌木丛及根	1、砍挖灌木丛及根	株	50			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：混凝土栏杆拆除 2、清理垃圾集中堆放	m	35			
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：砼路牙拆除 2、清理垃圾集中堆放	m	121.9			
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：拆除绿化丛中水泥小路	m2	24			
6	011601001001	厕所及传达室拆除	1、此项目包含拆除外运 2、施工方根据勘察、施工方案综合报价 3、包含厕所、原西传达室	项	1			
7	010103002001	垃圾外运	1、废弃料品种：所有现场垃圾集中清理外运 2、运距：运距由施工方自行考虑	项	1			
8	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1m以内 3、弃土运距：运距由施工方自行考虑 部位：原绿化用地、广场中心破损部位	m3	1494.23			
		分部小计						
		白改黑路面						
9	040201021002	土工合成材料	1、铺设土工格栅	m2	367.2			
10	040203003002	透层	1、沥青粘层，乳化沥青、1L/m2	m2	3945.61			
11	040203004034	封层	1、乳化沥青上封层	m2	3945.61			
12	040203006033	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20C 2、沥青混凝土种类：50厚中粒式沥青砼 3、厚度：5cm	m2	3945.61			
13	040205006001	标线	1、材料品种：热熔标线涂料 2、工艺：热熔 3、线型：实线停车位线	m	1315			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆广场改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建沥青路面						
14	040202001001	路床（槽）整形	1、路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	4411.93			
15	040203007002	水泥混凝土	1、C30水泥混凝土路面 厚度15cm 2、水泥混凝土路面养生 草袋养生 3、混凝土路面模板	m2	4411.93			
16	040203003003	透层	1、沥青粘层，乳化沥青、1L/m2	m2	4411.93			
17	040203004036	封层	1、乳化沥青上封层	m2	4411.93			
18	040203006035	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20 C 2、沥青混凝土种类：50厚中粒式沥青砼 3、厚度：5cm	m2	4411.93			
19	050201003005	路牙铺设	1、100X300X500芝麻灰花岗岩平石，200*100*500芝麻灰花岗岩侧石 2、50厚C20细石混凝土	m	147.48			
		分部小计						
		彩钢板围挡处						
20	011611005001	其他金属构件拆除	1、彩钢板围挡拆除 2、清理垃圾集中堆放	m	39.8			
21	050101010002	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	234.6			
22	050101003002	砍挖灌木丛及根	1、砍挖灌木丛及根	株	10			
23	040202001002	路床（槽）整形	1.路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	268.2			
24	040203007001	水泥混凝土	1、C30水泥混凝土路面 厚度15cm 2、水泥混凝土路面养生 草袋养生 3、混凝土路面模板	m2	81.2			
25	050102002001	栽植灌木	1、种类：松树移栽 2、根盘直径：7cm 3、蓬径：150 4、养护期：三级养护一年	株	10			
26	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栅栏	m	7			
27	010401003001	实心砖墙	1、M7.5 1砖外墙 标准砖 2、西面彩钢板围挡处	m3	1.53			
28	011201001001	墙面一般抹灰	1、抹水泥砂浆 砖墙外墙	m2	25.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆广场改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙喷涂料	m ²	25.52			
		分部小计						
		林荫小道						
30	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：3*30*30cm彩砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：2cmDSM15干拌砂浆	m ²	187			
31	050201003006	路牙铺设	1、路牙材料种类、规格：3*20*60cm芝麻灰收边 2、砂浆强度等级：30厚干硬性水泥砂浆	m ²	40.8			
		分部小计						
		电动自行车车棚						
32	010901005001	膜结构屋面	1、名称：张拉膜车棚 2、备注：包含所有安装附件	m ²	180			
33	010603003014	钢柱	1、方钢立柱200x100x8@2500热镀锌处理,外喷黑色氟碳漆	t	0.82			
34	010604001012	钢梁	1、200x100x8方钢管 2、TN100X100X4.5X7 3、热镀锌处理,外喷黑色氟碳漆	t	1.515			
35	010516001009	螺栓	1、8*M24地脚锚栓(L=710mm)	t	0.17			
36	010516002009	预埋铁件	1、钢材种类：Q235 2、位置：钢柱 3、规格：预埋钢板-20X400X360	t	0.226			
		分部小计						
		绿化						
37	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：8.1-9cm 3、株高、冠径：350cm, 300cm 4、养护期：三级养护一年	株	10			
38	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大+黑麦草混播沙培草卷密缝铺, 不露黄土 2、铺种方式：满铺 3、养护期：三级养护一年	m ²	100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆广场改造工程

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050102002002	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：三级养护一年	株	10			
		分部小计						
		西大门位移						
40	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖墙 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	1.44			
41	011201001002	墙面一般抹灰	1、抹水泥砂浆 砖墙外墙	m2	12			
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙乳液型涂料 光面一底二面	m2	12			
43	010805004002	电动伸缩门拆、装	1、原电动伸缩门拆、装	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	台次	1			
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1、压路机（振动压路机） 场外运输费用	台·次	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆广场改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆广场改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨污水管网						
1	040501004008	塑料管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层 3、材质及规格：HDP E双壁波纹管、SN8、DN300 4、连接形式：承插胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	635.2			
2	040501004009	塑料管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层 3、材质及规格：HDP E双壁波纹管、SN8、DN400 4、连接形式：承插胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	34			
3	040501004010	塑料管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层 3、材质及规格：HDP E双壁波纹管、SN8、DN500 4、连接形式：承插胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	97.7			
4	040501008001	水平导向钻进	1、材质及规格：PE实壁排水管、DN600 2、接口方式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	90			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040504001002	砌筑井	1、名称：雨水检查井 2、规格：D700*1500mm 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层+150mm厚C30钢筋混凝土底板 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：240mm厚MU20混凝土实心砖+Mb10水泥砂浆 5、勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆内外抹灰 6、井盖、井圈材质及规格：D700铸铁井盖座 7、踏步材质、规格：包塑铸铁爬梯 8、参考图集：苏S01-2021-159	座	23			
6	040504001003	砌筑井	1、名称：雨水检查井 2、规格：D1000*1500mm 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层+150mm厚C30钢筋混凝土底板 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：240mm厚MU20混凝土实心砖+Mb10水泥砂浆 5、勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆内外抹灰 6、井盖、井圈材质及规格：D700铸铁井盖座 7、踏步材质、规格：包塑铸铁爬梯 8、参考图集：苏S01-2021-161	座	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040504009002	雨水口	1、名称：丙型单算雨水口 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格：500*400mm、h=0.5m、H=1.0m 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层 4、混凝土强度等级：C30混凝土底板 5、砌筑材料品种、规格：240mm厚混凝土实心墙身 6、抹面：1:2水泥砂浆抹面 7、雨水蓖盖座：球墨铸铁复合树脂水算（等级C250） 8、参照图集：S01-2021-298	座	49			
8	040504002003	混凝土井	1、名称：雨水调蓄池 2、规格：50m³ 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、池底：220mm厚C25P12钢筋混凝土池底 5、井身：220mm厚C25P12钢筋混凝土池壁 6、盖板材质、规格：180mm厚C25P12钢筋混凝土池盖 7、踏步材质、规格：铸铁爬梯 8、参照图集：05S804-10 9、备注：电子水位传示仪、刚性防水套管、钢管等 10、备注：配套溢水井A型2200*2200*3000mm、05S804-178	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040201022001	排水沟、截水沟	1、名称：排水明沟 2、断面尺寸：400*1500mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：100mmC15混凝土垫层+200mmC20混凝土底板 4、砌体材料：MU20混凝土实心砖、240mm墙身 5、砂浆强度等级：1:2防水水泥砂浆抹面 6、圈梁：200*240mm、C25 7、盖板材质、规格：铸铁盖板、称重15T、规格450*750mm	m	100			
10	040101002006	挖沟槽土方	1、名称：管沟开挖 2、土壤类别：一二类土 3、挖土深度：2M内	m3	809.97			
11	040103001006	回填方	1、名称：管沟土方回填 2、密实度要求：夯实 3、填方材料品种：原土利用	m3	198.98			
12	040103001007	回填方	1、名称：管道砂包封 2、密实度要求：夯实	m3	364.01			
13	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：5km	m3	610.99			
		分部小计						
		安装配套						
14	010501006003	设备基础	1、名称：路灯基础 2、混凝土强度等级：C25 3、规格尺寸：1500*1500*2000mm	座	1			
15	010501006002	设备基础	1、名称：控制箱基础 2、混凝土强度等级：C25 3、规格尺寸：500*400*500mm	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	040504001009	砌筑井	1、名称：K1电缆井 2、规格：800*400*1000mm 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15混凝土垫层 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：240mm厚M10水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖 5、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹灰 6、井盖、井圈材质及规格：复合防盗井圈、井盖950*500mm	座	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：顶管机械进出场及安拆	台次	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外安装工程						
1	030412009001	高杆灯	1、名称：高杆灯 2、灯杆高度：15M 3、光源数量：9*500W	套	1			
2	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJV-4*35mm² 3、材质：铜芯	m	70			
3	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：4*35mm²	个	4			
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJV-4*16mm² 3、材质：铜芯	m	57			
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：4*16mm²	个	2			
6	030411001010	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地	m	124			
7	030404016001	控制箱	1、名称：排水泵控制箱 2、规格：详见系统图 3、安装方式：落地安装	台	1			
8	030404017001	配电箱	1、名称：室外照明控制箱 2、系统编号：AP-CDZ 3、规格：详见系统图 4、安装方式：落地安装	台	1			
9	030109001001	离心式泵	1、名称：雨水强排泵 2、规格：复核建设单位使用要求、根据集水坑配置	台	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆房屋改造工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		吊唁大厅						
1	011607001001	刚性层拆除	1、屋面破损瓦拆除 2、清理垃圾集中堆放	m2	120.86			
2	011607002001	防水层拆除	1、屋面部分卷材防水拆除 2、清理垃圾集中堆放	m2	120.86			
3	020603001001	瓦屋面	1、铺设类型：破损部位新铺瓦	m2	120.86			
4	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：2层	m2	120.86			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：原石膏板吊顶拆除 2、清理垃圾集中堆放	m2	144.44			
6	011302001001	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋H=1050mm 10 2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂 3、纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 4、石膏板面批腻子、刷乳胶漆各两遍 5、天棚墙面板缝贴自粘胶带	m2	144.44			
7	011207001001	墙面装饰板	1、背景墙 2、具体装饰效果由甲方认定	项	1			
8	010810001001	窗帘	1、布幔	m2	310.02			
9	011608003002	铲除裱糊面	1、原布幔拆除 2、清理垃圾集中堆放	m2	310.02			
		分部小计						
		吊唁中厅						
10	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：原石膏板吊顶拆除 2、清理垃圾集中堆放	m2	117.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆房屋改造工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011302001002	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型 (不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600 mm 复杂 3、纸面石膏板天棚 面层 安装在U型轻钢 龙骨上 凹凸 4、石膏板面批腻子 、刷乳胶漆各两遍 5、天棚墙面板缝贴 自粘胶带	m2	117.6			
12	011608003001	铲除裱糊面	1、原布幔拆除 2、清理垃圾集中堆 放	m2	281.3			
13	010810001002	窗帘	1、布幔	m2	281.3			
14	011207001002	墙面装饰板	1、背景墙 2、具体装饰效果由 甲方认定	项	1			
		分部小计						
		走廊						
15	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类： 原走廊地面大理石及 基层拆除 2、清理垃圾集中堆 放	m2	211.82			
16	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂 浆配合比：40厚C20 细石混凝土找平层 2、面层材料品种、 规格、颜色：800* 800防滑地砖面层， 30厚干硬性水泥砂浆	m2	211.82			
17	011608001003	铲除油漆面	1、铲除部位名称： 乳胶漆顶面及基层结 合层铲除 2、 铲除底面，清理垃圾 集中堆放 部位：走廊	m2	211.82			
18	011406001001	抹灰面油漆	1、天棚面 在抹灰面 上 901胶白水泥腻子批 、刷乳胶漆各两遍 2、走廊顶面出新	m2	211.82			
		分部小计						
		业务厅						
19	011614002001	柜体拆除	1、原柜体拆除 2、清理垃圾集中堆 放	m	5.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆房屋改造工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011501001001	办公档位	1、办公档位 2、具体样式由甲方二次认定	个	3			
21	011210003001	玻璃隔断	1、门口玻璃隔断封闭 δ 10mm 2、包含五金配件	m2	49.46			
		分部小计						
		业务厅南面房间门位移						
22	011601001001	砖砌体拆除	1、砖砌体拆除 2、清理垃圾集中堆放	m3	0.94			
23	011610001001	木门窗拆除	1、木门拆除	樘	1			
24	010801001001	木质门	1、原门移位重新安装	樘	1			
25	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖墙 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.94			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1、抹水泥砂浆 砖墙内墙	m2	7.84			
27	011406001002	抹灰面油漆	1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	7.84			
		分部小计						
		录像休息室						
28	011608001004	铲除油漆面	1、铲除部位名称：乳胶漆墙面及基层结合层铲除 2、铲除底面，清理垃圾集中堆放	m2	89.58			
29	011406001003	抹灰面油漆	1、在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	89.58			
30	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：原石膏板吊顶拆除 2、清理垃圾集中堆放	m2	42.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆房屋改造工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011302001003	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型 (不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600 mm 简单 3、纸面石膏板天棚 面层 安装在U型轻钢 龙骨上 平面 4、石膏板面批腻子 、刷乳胶漆各两遍 5、天棚墙面板缝贴 自粘胶带	m2	42.75			
		分部小计						
		火化间						
32	011605001002	平面块料拆除	1、拆除基层类型： 原地砖及基层拆除 2、 铲除底面，清理垃圾 集中堆放	m2	185.59			
33	011102003001	块料楼地面	1、C20找平层 细石 混凝土 厚40mm 2、地面800*800地砖 30厚干硬性水泥砂浆 粘结层	m2	185.59			
34	011608001005	铲除油漆面	1、铲除部位名称： 乳胶漆墙面及基层结 合层铲除 2、 铲除底面，清理垃圾 集中堆放	m2	1137.62			
35	011406001004	抹灰面油漆	1、在抹灰面上 901胶白水泥腻子批 、刷乳胶漆各两遍	m2	1137.62			
36	011608001006	铲除油漆面	1、铲除部位名称： 乳胶漆顶面及基层结 合层铲除 2、 铲除底面，清理垃圾 集中堆放	m2	449.24			
37	011406001005	抹灰面油漆	1、天棚面 在抹灰面 上 901胶白水泥腻子批 、刷乳胶漆各两遍	m2	449.24			
38	011606003004	天棚面龙骨及饰 面拆除	1、龙骨及饰面种类 ：原石膏板吊顶拆除 2、清理垃圾集中堆 放	m2	49.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆房屋改造工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	011302001004	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型 (不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600 mm 简单 3、纸面石膏板天棚 面层 安装在U型轻钢 龙骨上 平面 4、石膏板面批腻子 、刷乳胶漆各两遍 5、天棚墙面板缝贴 自粘胶带	m2	49.76			
		分部小计						
		饺面店						
40	011608001007	铲除油漆面	1、铲除部位名称： 乳胶漆墙面及基层结 合层铲除 2、 铲除底面，清理垃圾 集中堆放	m2	100.38			
41	011406001006	抹灰面油漆	1、在抹灰面上 901胶白水泥腻子批 、刷乳胶漆各两遍	m2	100.38			
42	011606003005	天棚面龙骨及饰 面拆除	1、龙骨及饰面种类 ：原石膏板吊顶拆除 2、清理垃圾集中堆 放	m2	56.16			
43	011302001005	吊顶天棚	1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10 2、装配式U型 (不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600 mm 简单 3、纸面石膏板天棚 面层 安装在U型轻钢 龙骨上 平面 4、石膏板面批腻子 、刷乳胶漆各两遍 5、天棚墙面板缝贴 自粘胶带	m2	56.16			
44	011210002002	金属隔断	1、隔墙轻钢龙骨 2、石膏板墙面 3、夹板面 批腻子、刷乳胶漆各 两遍	m2	20.16			
		分部小计						
		垃圾外运						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆房屋改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市殡仪馆房屋改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室内安装工程						
1	030701003001	空调器	1、名称：吸顶式空调 2、规格：5P 3、安装形式：吸顶式 4、备注：包含冷媒管、安装支架、冷凝水管等所有安装附件	台(组)	1			
2	030701003002	空调器	1、名称：挂壁空调 2、规格：3P 3、安装形式：挂壁式 4、备注：包含冷媒管、安装支架、冷凝水管等所有安装附件	台(组)	2			
3	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	288			
4	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-4mm ² 4、材质：铜芯	m	60			
5	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-6mm ² 4、材质：铜芯	m	150			
6	030411001008	配管	1、材质：塑料管 2、规格：PC25 3、配置形式：吊顶内	m	50			
7	030411001009	配管	1、材质：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：明敷	m	117			
8	030412005001	荧光灯	1、名称：T8格栅荧光灯 2、规格：2*30W 3、安装形式：吸顶式	套	52			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类干土 2、弃土运距：投标人自行考虑	m2	62.32			
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类干土 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	13.76			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	1.11			
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	5.87			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
5	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚墙（无水） 3、砂浆强度等级：M5预拌砂浆	m3	10.43			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.6			
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.52			
8	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、基础柱，周长2.5m内	m3	1.2			
9	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m内	m3	4.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.26			
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.87			
12	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.37			
13	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.68			
14	010507001003	散水、坡道	1、名称：散水 2、做法：图集12J003-4B/A1	m2	9.36			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一、二级钢、直径Φ12mm以内	t	0.006			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、直径Φ12mm以内	t	0.64			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、直径Φ25mm以内	t	0.402			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一、二级钢、直径Φ12mm以内 墙体拉结筋	t	0.009			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
19	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M0921 2、包含五金配件	m2	1.89			
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金窗 2、包含五金配件	m2	2.88			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
21	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土刚性防水层,内配A4@100双向钢筋网片 2、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	15.12			
22	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3+3厚双层SBS防水卷材	m2	15.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
23	011001001001	保温隔热屋面	1、75(60X1.25)厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(屋面)	m2	15.12			
24	011001003001	保温隔热墙面	1、40厚复合岩棉防火保温板（A级）	m2	45.96			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
25	011102003001	块料楼地面	1、600x600x8防滑玻化地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20素混凝土垫层。 5、素土夯实	m2	15.12			
26	011105003001	块料踢脚线	1、8厚玻化地砖踢脚。 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴。 3、地砖踢脚由业主选型。 4、素水泥浆一道内掺建筑胶。	m	14.4			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011201001005	墙面一般抹灰	1、水泥石灰膏砂浆10厚1:0.3:3打底扫毛。 2、水泥石灰膏砂浆6厚1:0.3:2.5找平。 3、部位：内墙面	m2	39.62			
28	011201001006	墙面一般抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆找平,加4%防水剂,二次成活 2、部位：外墙面	m2	45.96			
29	011204003002	块料墙面	1、外墙面砖	m2	45.96			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011302001001	吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 $\phi 8\text{mm}$ H=1200mm 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型)面层规格600mm $\times$ 600mm 3、铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	m2	15.12			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
31	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 乳白色无机涂料饰面(封闭底涂一遍,面涂两遍)。 2. 耐水腻子2厚(刮三遍成活)。	m2	39.62			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	m2	15.12			
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	0.6			
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	4.44			
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、基础柱，周长2.5m内	m2	81.98			
5	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.89			
6	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	4.68			
7	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	3.08			
8	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	29.7			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.700				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：2.5、4 3、安装方式：嵌墙安装	台	1			
2	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	4			
3	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、连接方式：焊接 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10			
4	030411001002	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、连接方式：管件粘接 3、规格：PVC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	51.5			
5	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-4*25 3、敷设方式、部位：穿管	m	10			
6	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	32			
7	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-4 3、配线部位：管内穿线	m	165			
8	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 直径300mm 2、规格：32W 3、安装形式：吸顶式	套	1			
9	030404035001	插座	1、名称：单相二加三极插座 2、规格：220V 10A（安全型）	个	8			
10	030404035002	插座	1、名称：单相三极空调插座 2、规格：220V 10A（安全型）	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装

标段：

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

