

盛蓝蓝莓道路提升工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 790351.54

（大写）： 柒拾玖万零叁佰伍拾壹元伍角肆分

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025年12月11日

复 核 时 间： 2025年12月11日



江苏高邮咨苏工程咨询有限责任公司

咨苏标控（2025）第 32 号

关于盛蓝蓝莓道路提升工程 最高限价（招标控制价）的编制报告

高邮市卸甲镇人民政府：

2025 年 11 月，我公司接受贵单位的委托，依据《工程造价咨询单位执业行为准则》、《工程造价咨询业务操作规程》和相关的法律法规，对盛蓝蓝莓道路提升工程最高限价（招标控制价）进行编制，现将有关编制情况报告如下：

一、编制依据：

1. 根据建设方提供的数量及要求；
2. 现行《建设工程工程量清单计价规范》、2014 年《江苏省市政工程计价定额》及相关造价文件；
3. 人工单价按苏建函价（2025）273 号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》计取；
4. 税金按苏建函价（2019）178 号文件计取；
5. 材料价格计取主要根据 2025 年第 10 期《扬州工程造价管理》中公布的指导价格执行，部分主材结合现行市场价。

二、编制说明：

- 1、东入口道路做法：清理基层、乳化沥青黏油层、铺 5cm 厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）；



- 2、东西道路做法：清理基层、贴 30cm 宽抗裂贴、乳化沥青黏油层、铺 5cm 厚彩色细粒式沥青混凝土；
- 3、玻璃房前场地做法：清理基层、乳化沥青黏油层、铺 5cm 厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）；
- 4、南北道路做法：清理基层、贴 30cm 宽抗裂贴、乳化沥青黏油层、铺 5cm 厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）；
- 5、东西道路加宽 1 米做法：清表平均厚度 15cm、15cm 厚 10%灰土、15cm 厚 C30 混凝土；
- 6、原路面板块修复做法：局部原混凝土道路破损拆除、浇筑 15cm 厚 C30 混凝土；
- 7、所有的工程量均为暂估工程量，最终应结合实际施工测量及签证结算调整；

三、 编制结果：

盛蓝蓝莓道路提升工程最高限价（招标控制价）为：
790351.54 元。

项目负责人：



江苏高邮咨苏工程咨询有限公司

二〇二五年十二月十一日

