

高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年10月15日

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2025

第1页 共8页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		地块原房屋拆除						
1.1	500114001001	农户居民房屋拆除	1、农户居民房屋拆除 2、共计18户建筑面积1643.61m ² 3、拆除房屋需满足相关规范、安全及达到土地复垦前净地等要求 4、拆除垃圾外运、建筑垃圾由投标人自行处理，投标人应根据现场实际情况自行报价。		m ²	1643.61		
2		地块复垦						
2.1	5001	河塘回填				1		
2.1.1	500103	土石方填筑工程				1		
2.1.1.1	500103001001	外购土方	1、土质及含水量：一二类土、土质需满足土地复垦相关土质质量等相关规定要求 2、填筑体干密度、渗透系数：按规范要求 3、外购土方应送至建设方指定沟塘回填现场 4、投标人应根据现场实际情况（如道路情况、运输车辆配置等）综合因素考虑报价。 5、外购土方		m ³	15557.81		
2.1.1.2	500103001002	一般土方填筑	1、土质及含水量：一二类土 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求 3、填筑体干密度、渗透系数：按规范要求 4、压实度：按规范要求 5、河塘回填土方，需满足建设方及有关土地复垦相关规定要求 6、推土机推土、推距100m以内 7、投标人应根据现场实际情况、建设方需求等因素综合考虑报价。		m ³	26398.21		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2025

第2页 共8页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3	500101001001	场地平整	1、场地平整需满足建设方及土地复垦相关规定等要求		m2	56716.77		
3	50	复垦地块水系、生产路配套				1		
3.1	5001	土质渠道				1		
3.1.1	500101003001	渠道土方开挖	1、底宽1.5m土质渠道开挖及整形		m3	1674		
3.2	5001	Φ200mm*1m放水洞			100座	1		
3.2.1	500101	土方开挖工程				1		
3.2.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、开挖沟槽、土方包干		m3	45		
3.2.2	500103	土石方填筑工程				1		
3.2.2.1	500103001003	一般土方填筑	1、土质及含水量：粘土回填,压实度不小于0.91 2、分层厚度及碾压遍数：满足施工规范要求 3、运距：投标人自行考虑 4、土方包干		m3	18		
3.2.3	500109	混凝土工程				1		
3.2.3.1	500109001001	c25普通混凝土	1、模板安装、拆除、整理及堆放； 2、砼配运料、拌和、运输、浇筑、捣固及养生		m3	6.4		
3.2.3.2	500112001001	预制混凝土构件	1、模板安装、拆除、整理及堆放； 2、砼配运料、拌和、运输、浇筑、捣固及养生		m	100		
3.3	5001	Φ60*6m过路涵			3座	1		
3.3.1	500101	土方开挖工程				1		
3.3.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：综合 2、开挖厚度：按图纸设计 3、运距：投标人自行考虑 4、土方包干		m3	55.44		
3.3.2	500103	土石方填筑工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2025

第3页 共8页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.3.2.1	500103001004	一般土方填筑	1、土质及含水量：粘土回填, 压实度不小于0.91 2、分层厚度及碾压遍数：满足施工规范要求 3、运距：投标人自行考虑 4、土方包干		m3	33.26		
3.3.3	500109	混凝土工程				1		
3.3.3.1	500109001002	C25砼管身基础、挡土墙基础	1、模板安装、拆除、整理及堆放； 2、砼配运料、拌和、运输、浇筑、捣固及养生		m3	6.82		
3.3.3.2	500109001003	C25砼挡墙（含压顶）	1、模板安装、拆除、整理及堆放； 2、砼配运料、拌和、运输、浇筑、捣固及养生		m3	3.06		
3.3.4	500114	其他建筑工程				1		
3.3.4.1	500114001002	Φ60穿路涵	1、C30钢筋混凝土管Ⅱ级平口Φ600 2、含管节处理等		m	18		
3.4		田间砼道路						
3.4.1	500114	田间砼道路				1		
3.4.1.1	500103001005	土方填筑及压实	1、土质及含水量：一二类土（含路肩培土） 2、分层厚度及碾压遍数：压实度不小于0.91 3、土方来源：现场土方		m3	462.4		
3.4.1.2	500103001006	10%灰土层填筑	1、素土掺灰10%压实15cm 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑		m2	1011.5		
3.4.1.3	500114001003	砼路面	1、180mm厚C30，表面压纹处理 2、每隔4m设置缩缝，切割缝缝宽5mm，深不小于40mm 3、自行考虑材料的二次倒运 4、含压纹、模板等		m2	867		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2025

第4页 共8页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4		复垦地块其他配套设施建设						
4.1	500114	砼道路扩宽				1		
4.1.1	500101002002	场地平整	1、土类分级：一、二类土 2、开挖厚度：填平凹坑，清除表土，夯实碾压 3、清表厚度：30cm		m2	870		
4.1.2	500103001007	10%灰土层填筑	1、素土掺灰10%压实15cm 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑		m2	870		
4.1.3	500103001008	10%灰土层填筑	1、素土掺灰10%压实15cm 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑		m2	870		
4.1.4	500114001004	砼路面	1、200mm厚C30，表面压纹处理 2、每隔4m设置缩缝，切割缝缝宽5mm，深不小于40mm 3、自行考虑材料的二次倒运 4、含压纹、模板等		m2	725		
4.2	500114	新建东西广场				1		
4.2.1	500101002003	场地平整	1、土类分级：一、二类土 2、开挖厚度：填平凹坑，清除表土，夯实碾压 3、清表厚度：30cm		m2	1359.85		
4.2.2	500103001009	10%灰土层填筑	1、素土掺灰10%压实15cm 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑		m2	1257.85		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2025

第5页 共8页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.2.3	500103001010	10%灰土层填筑	1、素土掺灰10%压实15cm 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑		m2	1257.85		
4.2.4	500114001005	广场砼面层	1、200mm厚C30商品混凝土、表面压纹处理 2、按规范设置伸缩缝，切割缝缝宽5mm，深不小于40mm 3、自行考虑材料的二次倒运 4、含模板等		m2	1257.85		
4.2.5	500114001006	石质侧石	1、125*275*1000石质侧石安装 2、C15混凝土垫层		m	328		
4.2.6	500114001007	石质树池围边	1、125*275*1000石质侧石安装 2、C15混凝土垫层		m	118.8		
4.3	500114	新建停车场				1		
4.3.1	500101002004	场地平整	1、土类分级：一、二类土 2、开挖厚度：填平凹坑，清除表土，夯实碾压 3、清表厚度：30cm		m2	771.12		
4.3.2	500103001011	10%灰土层填筑	1、素土掺灰10%压实15cm 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑		m2	771.12		
4.3.3	500103001012	10%灰土层填筑	1、素土掺灰10%压实15cm 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑		m2	771.12		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2025

第6页 共8页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.3.4	500114001008	停车场砼面层	1、200mm厚C30，表面压纹处理 2、按规范设置伸缩缝，切割缝缝宽5mm，深不小于40mm 3、自行考虑材料的二次倒运 4、含压纹、模板等		m2	771.12		
4.3.5	500114001009	石质侧石	1、125*275*1000石质侧石安装 2、C15混凝土垫层		m	118		
4.3.6	500114001010	横道线	1、线条、停车位线、导向箭头、热熔漆 2、暂估量按实结算		m2	100		
4.3.7	500114001011	制度牌	1、不锈钢型材制度牌制作安装约6*8m 2、制作样式、规格等需满足建设方实际需求。		m2	48		
4.4		明沟排水 (2.5m拓宽路边)						
4.4.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.6M内 3、弃土运距：人工开挖、槽边堆放		m3	184.6		
4.4.2	500103001013	一般土方填筑	1、土质及含水量：粘土回填，压实度不小于0.91 2、分层厚度及碾压遍数：满足施工规范要求 3、运距：投标人自行考虑		m3	113.59		
4.4.3	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：明沟垫层10cm厚 2、设计龄期、强度等级及配合比：C15		m3	16.58		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2025

第7页 共8页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.4.4	500105006001	砖砌明沟	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖砖砌120mm厚 2、沟截面尺寸：内径0.3*0.45m（宽*高） 3、砂浆强度等级：水泥M7.5砌墙、水泥砂浆内沟勾缝 4、沟盖板：成品400*500*30mm球墨铸铁盖板安装		m	224		
4.5		绿化配套						
4.5.1	500114001012	栽植桂花树	1、种类：桂花树 2、冠丛高：P100-119cm 4、养护期：成活率养护期1年（III级养护）		株	40		
4.5.2	500114001013	栽植果石榴树	1、种类：果石榴树 2、根盘直径：φ3cm 3、冠丛高：P80-100cm 4、养护期：成活率养护期1年（III级养护）		株	20		
4.5.3	500114001014	栽植紫薇	1、种类：紫薇 2、根盘直径：φ4-5cm 3、养护期：成活率养护期1年（III级养护）		株	20		
4.5.4	500114001015	栽植鸡爪槭	1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：D4-5 3、养护期：成活率养护期1年（III级养护）		株	20		
4.5.5	500114001016	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：30-40cm 3、单位面积株数：25丛/m2 4、养护期：成活率养护期1年（III级养护）		m2	20		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 2025

第8页 共8页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号: 2025

第1页 共1页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

[illegible]

措施项目清单

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：2025

第1页 共2页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号: 2025

第2页 共2页

工程名称：高邮市三垛镇南丰村村委会北侧地块土地复垦及周边配套等建设项目

[illegible]