控制价汇总表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提
档升级工程（高张线）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	38825
2	200	路基	440231
3	300	路面	1226930
4	600	安全设施及预埋管线	71881
5	第100章至第700章合计		1777867
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1777867
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	控制价		1777867

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（高张线）

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	4355	4355
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	871	871
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1742	1742
102-2	施工环保费	总额	1	2613	2613
102-3	安全生产费(投标最高限价×1.5%)	总额	1	26132	26132
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	3112	3112
第100章 合计 人民币38825元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提
档升级工程（高张线）

标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m3	230	10.33	2376
202-2	挖除旧路				
-a	挖运水泥混凝土路（面层及以下基层），已考虑扣除道渣残值	m3	2926	4.91	14367
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	4245.3	3.82	16217
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	翻松20cm掺5%石灰	m2	7075.5	12.09	85543
-b	5%石灰土分层压实，压实度按设计要求	m3	4245.3	60.44	256586
-c	路肩素土回填	m3	1149.4	5.45	6264
-d	外购素土	m3	3271	18	58878
第200章 合计 人民币440231元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提
档升级工程（高张线）

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303-3	石灰稳定土基层				
-a	20cm厚12%石灰土，压实度按设计要求	m2	7075.4	27.83	196908
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	20cm水稳碎石（4.5%），分层压实，压实度按设计要求	m2	6293.8	86.29	543092
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	6431.8	2.11	13571
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	6cmAC-16C中粒式沥青混凝土，机械摊铺	m2	6431.8	68.04	437620
310	沥青表面处置与封层				
310-2	沥青封层，PC-1阳离子乳化沥青	m2	6730.6	5.31	35739
第300章 合计 人民币1226930元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（高张线）

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	套	7	800	5600
604-10	道口标注	个	44	100	4400
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	各类型综合考虑	m2	574	40.02	22971
605-6	立面标记	m2	8.1	235.8	1910
607	路灯工程				
607-2	1、7米高太阳能路灯，具体样式业主单位确认后，方可采购 2、挖土（回填）浇筑C25砼基础0.55m*0.55m*0.95m，采用M18*600mm长地脚螺栓 3、其它参数要求详见单独说明	套	37	1000	37000
第600章 合计 人民币71881元					