

工程量清单总说明

合同编号：001

工程名称:2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）

第 1 页 共 1

1、工程概况：

本工程为2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标），主要内容有：土方开挖、土方回填、球墨铸铁管道铺设、PE管铺设、阀门井砌筑、阀门、排气阀、伸缩节等管件购置安装、道路破除及恢复等；

2、招标范围:见招标文件；

3、编制依据：《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2017）、《江苏省水利工程预算定额》（2010年版）、江苏省水利厅《江苏省水利基本建设工程设计概（估）算编制办法》（2017年修订版）；

4、发包人提供的条件:见招标文件；

5、工程主要技术指标:见招标文件；

6、合同工期及重要节点工期要求:见招标文件；

7、质量、安全和环境保护要求:见招标文件；

8、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

9、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

10、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

11、其它需说明的事项

（1）本工程设置备用金，备用金按投标报价*3%计取，由发包人支配使用，具体详见汇总表；

（2）本工程所有项目的措施费用由投标单位综合考虑在投标报价内，结算时不予调整；投标单位

可根据工程实际情况对所列的措施项目进行增补；

（3）本工程安全文明生产设施费24600元为不可竞争费，用于安全文明生产、文明施工一切应有的

保护、警示等措施费；

(4) 投标人在投标报价中须综合考虑闸阀、排气阀、排气检修阀、排泥阀、水表等管件采购安装

中涉及配套法兰片、法兰根、三通、闸阀、弯头、伸缩节、盘插、盘承、双法兰短管等配件。

(5) 根据发包人要求，土方开挖、土方回填为总价包干，工程量结算时不作任何调整；

(6) 本工程中所有材料、设备均由投标单位购置；

(7) 本项目部分工程量暂定工程量，不作为结算工程量的依据，最终结算工程量以实际发生的工程量为准；

(8) 各投标人应充分勘察现场，自行考虑土方开挖、回填方式，在投标报价中综合考虑土方开挖、回填、土源及运距、场内转运、材料二次搬运等费用，结算时不予调整；

(9) 各投标人报价之前勘察现场，了解现场临水临电的接驳条件，做到临水临电合理报价；

(10) 施工可能存在与原有室外管路的交叉，投标人需谨慎施工，涉及原有管路保护、绿化破坏恢复相关费用综合考虑在投标报价内；

(11) 因本工程工期要求紧，各投标人应充分考虑施工过程中发生的夜间施工费、赶工费、冬雨季施工费等费用，并综合考虑在投标报价内；

(12) 施工现场情况复杂，招标人不组织统一踏勘现场，如确需踏勘现场的，可自行前往，但需符合招标人要求。踏勘现场应充分考虑本工程特点，分析施工条件(水、电、路、土方(垃圾)堆放等)、交通运输情况，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的(水、电、路、土方(垃圾) 堆放等)须增加投入的因素，对现场已完工成品的保护、以及材料二次搬运、二次加工、现场安装等 因素，投标人报价时应全面考量由此对施工成本和施工工期、其他可能对工程造成的影响并由此增加的费用等，在报价中予以考虑，结算时不予增加；

(13) 未尽事宜，由各投标单位勘察现场，自行考虑在投标报价内。

**2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）
投标报价汇总表**

组号	分组工程名称	单位	数量	单价（元）	报价金额（元）
1	2025年宿城区农村饮水维修养护工程	项	1	0.00	0.00
2	措施项目清单计价表	项	1	24600.00	24600.00
3	合计(A)				24600.00
4	备用金 (B) = (A) × 3%				738.00
5	投标总金额 = (A) + (B)				25338.00

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）签字：

____年____月____日

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1	50	埕子镇天一路 (G235-西高山路) 管网新建工程			1		
1.1	500114001001	土方开挖	1、土壤类别：一二类土 2、弃置运距由投标单位自行考虑 3、此工程量结算时不作任何调整	m3	1805.7		
1.2	500114001002	土方回填	1、含土方回填、压实，压实系数满足设计要求 2、此工程量结算时不作任何调整	m3	1418.5		
1.3	500114001003	球磨铸铁管购置安装	1、管道材质规格：DN300 C40球墨铸铁管，内外防腐涂层要求详见设计图纸 2、连接方式：承插连接，胶圈接口 3、铺设深度：按设计要求 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、直线度偏差满足设计要求 6、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	1320		

1.4	500114001004	拖拉管施工	1、管道材质规格：Φ328*8螺旋埋弧焊钢管（Q235B） 2、防腐层采用加强级双层溶解环氧粉末，防护层采用环氧耐磨土层，外涂层结构及厚度：底层 FBE（≥300 μm）+面层 FBE（≥500 μm）+环氧耐磨土层（≥800 μm），总厚度 ≥1.6mm 3、拖拉管施工完成后必须对扩孔及套管内采用水泥浆注浆加固，水灰比 1:2 4、本工程量为平直段长度，造斜段长度由投标单位综合考虑 5、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 6、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	480		
1.5	500114001005	DN300 闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN300 Z45T-10 暗杆楔式闸阀，法兰连接 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套法兰片、伸缩节、盘承、盘插、三通等管件，具体详见节点大样图	个	5		
1.6	500114001006	DN80排气阀购置安装	1、管件规格及类型：DN80 KP型快开排气阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套法兰片、闸阀、承插单支盘三通等，具体详见节点大样图	个	2		

1.7	500114001007	DN80排气检修阀购置安装	1、管件规格及类型：DN80排气检修阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套法兰、闸阀、承插单支盘三通等管件，具体详见节点大样图	个	2		
1.8	500114001008	DN200排泥阀购置安装	1、管件规格及类型：DN200排泥阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套法兰片、法兰根、伸缩节、三通、短管等管件，具体详见节点大样图	个	1		
1.9	500114001009	DN300电磁水表购置安装	1、管件规格及类型：DN300电磁水表，不锈钢带压力/GPRS远传 2、含配套法兰片、闸阀、伸缩节、盘插、盘承、双法兰短管等管件，具体详见节点大样图 3、具体详见设计图纸 4、保证接入供水企业系统	个	1		
1.10	500114001010	排气阀井	1、阀门井规格：Φ1200 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	2		

1.11	500114001011	阀门井	1、阀门井规格： Φ1600 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	5		
1.12	500114001012	排泥阀门井	1、阀门井规格： Φ1400 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	1		

1.13	500114001013	排泥湿井	1、阀门井规格： Φ1000 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、井壁：C30钢筋混凝土井壁 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	1		
1.14	500114001014	消火栓阀门井	1、阀门井规格： Φ1200 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	9		
1.15	500114001015	DN100闸阀购置安装	1、管件规格及类型：Z45X-10Q DN100闸阀（消火栓处） 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套法兰等，具体详见节点大样图	个	9		
1.16	500114001016	DN100机械水表购置安装	1、管件规格及类型：DN100机械水表 2、含配套法兰等，具体详见节点	个	9		

1.17	500114001017	DN100伸缩节购置安装	1、管件规格及类型：DN100钢制限位伸缩节 2、含配套法兰等，具体详见节点大样图	个	9		
1.18	500114001018	消火栓购置安装	1、消火栓型号：SS100/65-1.0 2、主要设备及材料详见设计图纸	套	9		
1.19	500114001019	砖砌矩形水表井	1、具体规格做法详见07MS10-2 第41页 2、含前10D后5D(3D)钢管购置	座	1		
1.20	500114001020	消火栓防护罩购置安装	1、消火栓防护罩购置安装 2、具体做法详见设计图纸	套	9		
1.21	500114001021	C25钢筋砼标志桩购置安装	1、C25钢筋砼标志桩购置安装	个	20		
1.22	500114001022	与现有管道对接点	1、与现有管道对接点（DN600）	项	1		
1.23	500114001023	支墩	1、C20混凝土镇墩 2、具体做法详见设计图纸	m3	10.7		
1.24	500114001024	道路破除及恢复	1、道路结构层做法：20cm12%石灰土+20cmC30混凝土 2、含道路破除及恢复，结构层可根据实际情况调整	m2	30		
1.25	500114001025	地坪破除及恢复	1、地坪结构层做法：5cm碎石垫层+12cmC30混凝土 2、含道路破除及恢复，结构层可根据实际情况调整	m2	30		
1.26	500114001026	其他材料购置安装	1、工程所需其他材料、零星配件等	项	1		
2	50	陈集镇王庄小区外部管网新建工程			1		
2.1	500114001027	土方开挖	1、土壤类别：一二类土 2、弃置运距由投标单位自行考虑 3、此工程量结算时不作任何调整	m3	452		
2.2	500114001028	土方回填	1、含土方回填、压实，压实系数满足设计要求 2、此工程量结算时不作任何调整	m3	384.2		

2.3	500114001029	砂垫层	1、120° 砂垫层，底部10cm	m3	49		
2.4	500114001030	PE管购置安装	1、管道规格：dn200，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	300		
2.5	500114001031	拖拉管	1、管道规格：dn200，PE100，公称压力1.6MPa 2、拖拉管施工完成后必须对扩孔及套管内采用水泥浆注浆加固，水灰比1:2 3、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 4、本工程量为平直段长度，造斜段长度由投标单位综合考虑 5、含配套三通、弯头等管件，与沿线现有管线对接	m	50		
2.6	500114001032	PE管购置安装	1、管道规格：dn110，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	100		

2.7	500114001033	DN200电磁水表购置安装	1、管件规格及类型：DN200电磁水表，不锈钢带压力/GPRS远传 2、含配套法兰片、闸阀、伸缩节、盘插、盘承、双法兰短管等管件，具体详见节点大样图 3、具体详见设计图纸 4、保证接入供水企业系统	个	1		
2.8	500114001034	DN200闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN200 Z45T-10 暗杆楔式闸阀，法兰连接 2、含配套法兰片、法兰根、伸缩节等管件，具体详见节点大样图 3、具体材质详见设计图纸	个	2		
2.9	500114001035	DN100闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN100 Z45T-10 暗杆楔式闸阀，法兰连接 2、含配套法兰片、法兰根、伸缩节等管件，具体详见节点大样图 3、具体材质详见设计图纸	个	3		
2.10	500114001036	DN65闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN65 Z45T-10 暗杆楔式闸阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套外牙直接、三通等，具体详见节点大样图 4、具体做法详见设计图纸	个	1		
2.11	500114001037	DN65排气阀购置安装	1、管件规格及类型：DN65 KP型快开排气阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套外牙直接、三通等，具体详见节点大样图 4、具体做法详见设计图纸	个	1		

2.12	500114001038	DN100排泥阀购置安装	1、管件规格及类型：DN100排泥阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套法兰片、法兰根、伸缩节、短管、三通等管件，具体详见节点大样图	个	1		
2.13	500114001039	阀门井	1、阀门井规格：Φ1400 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	1		
2.14	500114001040	阀门井	1、阀门井规格：Φ1000 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	4		

2.15	500114001041	排气阀井	1、阀门井规格： Φ1200 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	1		
2.16	500114001042	排泥湿井	1、阀门井规格： Φ800 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、井壁：C30钢筋混凝土井壁 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	1		
2.17	500114001043	砖砌矩形水表井	1、具体规格做法详见07MS10-2 第41页 2、含前10D后	座	1		
2.18	500114001044	C25钢筋砼标志桩购置安装	1、C25钢筋砼标志桩购置安装	个	4		
2.19	500114001045	与现有管道对接点	1、与现有管道对接点（DN400）	项	1		
2.20	500114001046	道路破除及恢复	1、道路结构层做法：20cm12%石灰土+20cmC30混凝土 2、含道路破除及恢复，结构层可根据实际情况调整	m2	30		

2.21	500114001047	地坪破除及恢复	1、地坪结构层做法：5cm碎石垫层+12cmC30混凝土 2、含道路破除及恢复，结构层可根据实际情况调整	m2	40		
2.22	500114001048	绿化破除及恢复	1、现在乔木、绿篱、草皮破除及恢复 2、苗木种类由投标单位勘察现场自行考虑，养护保证	m2	50		
2.23	500114001049	支墩	1、C20混凝土镇墩 2、具体做法详见设计图纸	m3	3.1		
2.24	500114001050	其他材料购置安装	1、工程所需其他材料及零星管件、配件等	项	1		
3	50	陈集镇锦绣小区外部管网新建工程			1		
3.1	500114001051	土方开挖	1、土壤类别：一二类土 2、弃置运距由投标单位自行考虑 3、此工程量结算时不作任何调整	m3	180		
3.2	500114001052	土方回填	1、含土方回填、压实，压实系数满足设计要求 2、此工程量结算时不作任何调整	m3	153		
3.3	500114001053	砂垫层	1、120° 砂垫层，底部10cm	m3	19		
3.4	500114001054	PE管购置安装	1、管道规格：dn110，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	100		

3.5	500114001055	PE管购置安装	1、管道规格： dn75，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	100		
3.6	500114001056	DN100电磁水表购置安装	1、管件规格及类型：DN100电磁水表，不锈钢带压力/GPRS远传 2、含配套法兰片、闸阀、止回阀、伸缩节、盘插、盘承、双法兰短管等管件，具体详见节点大样图 3、具体详见设计图纸 4、保证接入供水企业系统	个	1		
3.7	500114001057	DN100闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN100 Z45T-10 暗杆楔式闸阀，法兰连接 2、含配套法兰片、法兰根、伸缩节等管件，具体详见节点大样图 3、具体材质详见设计图纸	个	2		
3.8	500114001058	DN65闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN65 Z45T-10 暗杆楔式闸阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套外牙直接、三通等，具体详见节点大样图	个	2		
3.9	500114001059	DN65排泥阀购置安装	1、管件规格及类型：DN65排泥阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套外牙直接、三通等，具体详见节点大样图	个	1		

3.10	500114001060	阀门井	1、阀门井规格： Φ1000 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	2		
3.11	500114001061	排泥湿井	1、阀门井规格： Φ800 2、垫层：C30砼垫层+C30钢筋混凝土底板 3、井壁：C30钢筋混凝土井壁 4、井座及井盖：重型球墨铸铁井盖井座 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安装拆除 7、含防坠网、防水套管、钢爬梯购置安装	个	1		
3.12	500114001062	阀门井	1、阀门井规格： 600*600 2、基础：C20砼底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：预制C20钢筋砼盖板 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安	个	2		

3.13	500114001063	砖砌矩形水表井	1、具体规格做法 详见07MS10-2 第 41 页 2、含前10D后	座	1		
3.14	500114001064	C25钢筋砼标志桩 购置安装	1、C25钢筋砼标志 桩购置安装	个	2		
3.15	500114001065	与现有管道对接点	1、与现有管道对 接点（DN160）	项	1		
3.16	500114001066	道路破除及恢复	1、道路结构层做 法：20cm12%石灰 土+20cmC30混凝土 2、含道路破除及 恢复，结构层可根 据实际情况调整	m2	20		
3.17	500114001067	支墩	1、C20混凝土镇墩 2、具体做法详见 设计图纸	m3	1.5		
3.18	500114001068	其他材料购置安装	1、工程所需其他 材料及零星管件、 配件等	项	1		
4	50	屠园镇老菜场周边 管网改造工程			1		
4.1	500114001069	土方开挖	1、土壤类别：一 二类土 2、弃置运距由投 标单位自行考虑 3、此工程量结算 时不作任何调整	m3	400		
4.2	500114001070	土方回填	1、含土方回填、 压实，压实系数满 足设计要求 2、此工程量结算 时不作任何调整	m3	340		
4.3	500114001071	砂垫层	1、120° 砂垫层， 底部10cm	m3	45		
4.4	500114001072	PE管购置安装	1、管道规格： dn63，PE100，公 称压力1.6MPa 2、铺设深度：按 设计要求 3、连接方式：热 熔 4、管道检验及试 验要求：管道试压 、闭水试验，消毒 冲洗 5、含配套三通、 弯头等管件，与沿	m	500		

4.5	500114001073	PE管购置安装	1、管道规格： dn50，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、禁止斜拉施工 6、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	100		
4.6	500114001074	PE管购置安装	1、管道规格： dn20，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	600		
4.7	500114001075	DN50闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN50 Z45T-10暗杆楔式闸阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套外牙直接、三通等，具体详见节点大样图	个	2		
4.8	500114001076	DN40闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN40 Z45T-10暗杆楔式闸阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套外牙直接、三通等，具体详见节点大样图	个	1		

4.9	500114001077	阀门井	1、阀门井规格： 600*600 2、基础：C20砼底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：预制C20钢筋砼盖板 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安	个	3		
4.10	500114001078	与现有管道对接点	1、与现有管对接道点（dn110）	项	1		
4.11	500114001079	道路破除及恢复	1、道路结构层做法：20cm12%石灰土+20cmC30混凝土 2、含道路破除及恢复，结构层可根据实际情况调整	m2	8		
4.12	500114001080	地坪破除及恢复	1、地坪结构层做法：5cm碎石垫层+12cmC30混凝土 2、含道路破除及恢复，结构层可根据实际情况调整	m2	360		
4.13	500114001081	其他材料购置安装	1、工程所需其他材料及零星管件、配件等	项	1		
5	50	龙河镇古路村管网改造工程			1		
5.1	500114001082	土方开挖	1、土壤类别：一二类土 2、弃置运距由投标单位自行考虑 3、此工程量结算时不作任何调整	m3	320		
5.2	500114001083	土方回填	1、含土方回填、压实，压实系数满足设计要求 2、此工程量结算时不作任何调整	m3	272		
5.3	500114001084	砂垫层	1、120°砂垫层，底部10cm	m3	36		

5.4	500114001085	PE管购置安装	1、管道规格： dn63，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	400		
5.5	500114001086	PE管购置安装	1、管道规格： dn50，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、禁止斜拉施工 6、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	760		
5.6	500114001087	PE管购置安装	1、管道规格： dn32，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	140		
5.7	500114001088	PE管购置安装	1、管道规格： dn20，PE100，公称压力1.6MPa 2、铺设深度：按设计要求 3、连接方式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道试压、闭水试验，消毒冲洗 5、含配套三通、弯头等管件，与沿	m	320		

5.8	500114001089	DN50闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN50 Z45T-10暗杆楔式闸阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套外牙直接、三通等，具体详见节点大样图	个	2		
5.9	500114001090	DN40闸阀购置安装	1、管件规格及类型：DN40 Z45T-10暗杆楔式闸阀 2、具体材质详见设计图纸 3、含配套外牙直接、三通等，具体详见节点大样图	个	2		
5.10	500114001091	阀门井	1、阀门井规格：600*600 2、基础：C20砼底板 3、砖砌体及粉刷：采用M10水泥砂浆砌混凝土实心砖，并用1:2防水砂浆内、外粉 4、井座及井盖：预制C20钢筋砼盖板 5、具有做法详见设计图纸 6、含模板制作安	个	4		
5.11	500114001092	与现有管道对接点	1、与现有管对接道点（dn110）	项	1		
5.12	500114001093	道路破除及恢复	1、道路结构层做法：20cm12%石灰土+20cmC30混凝土 2、含道路破除及恢复，结构层可根据实际情况调整	m2	15		
5.13	500114001094	地坪破除及恢复	1、地坪结构层做法：5cm碎石垫层+12cmC30混凝土 2、含道路破除及恢复，结构层可根据实际情况调整	m2	315		
5.14	500114001095	其他材料购置安装	1、工程所需其他材料及零星管件、配件等	项	1		
		合计					

主要技术 条款编码	备注

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

措施项目清单计价表

项目编号	项目名称	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	进场	项	1.00			
二	退场	项	1.00			
三	临时设施					
1	施工交通	项	1.00			含交通安全措施费
2	施工供电、供水、通讯照明	项	1.00			
3	砼拌和、浇筑系统、仓库、办公房屋及福利	项	1.00			
4	环境保护设施	项	1.00			结算时需提供发票
5	安全文明生产设施	项	1.00	24600	24600	用于安全文明生产、文明施工一切应有的保护、警示等措施费，本费用固定价为不可竞争费用
6	施工降水、排水	项	1.00			包括施工期降水、明水排除等全部排水费
7	其它临时设施	项	1.00			本标段施工期可能出现的其它临时工程费用
四	工程、工伤保险	项	1.00			包含工伤保险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、施工设备险、安全生产责任险等一切保险，安全生产责任保险按水利部水监督〔2023〕347号文件要求执行
五	移交供水企业作图费用	项	1.00			GIS图与供水企业协调上图

六	其他费用	项	1.00			1、包含与交通部门公路安评、监测、赔偿补偿等； 2、水利部门河道、渠 手续办理、专家评 审； 3、燃气、电力、通信 设施，国防光缆等对 接迁改费用
合计					24600	

注：本表为总价承包，工程保险报销需要提供保险发票。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）签字：

___年___月___日