

大华党群服务中心消防水池项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估 价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地及场地修复	1、施工用地整平至符合施工要求 2、现场现有绿化、道路等设施破坏及恢复综合在报价内 3、场地内原铁塔基础和桩破除及外运综合在报价内 4、清除杂物弃置及外运由投标自行考虑	项	1			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：勘察现场自行考虑报价 2、挖土深度：详见图纸 3、运距堆放：由投标单位自行考虑 4、含装车、外运、扬尘管控等一切费用 5、未尽事宜，投标人综合考虑在报价内	m3	1692.78			
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计及相关规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距、压实	m3	764.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010103002001	余方弃置	1、运距：由投标单位自行考虑 2、含装车、外运、扬尘管控等一切费用 3、未尽事宜，投标人综合考虑在报价中	m3	174.84			
5	010202006001	钢板桩	1、基坑支护 2、方案编制及论证由投标人自行考虑，且方案报经招标人同意后方可施工	项	1			
6	010401003001	实心砖墙	1、M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖	m3	3.69			
7	010401003002	实心砖墙	1、砌体采用A3.5 B06加气混凝土砌块，容重≤7KN/m 2、使用配套的专用砌筑砂浆	m3	6.18			
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	16.81			
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3、根据图考虑外加剂 4、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010501004001	满堂基础	1、筏板基础、取水沟和井水井壁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 4、根据图考虑外加剂 5、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	171.49			
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 3、根据图考虑外加剂 4、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	0.9			
12	010502001002	矩形柱	1、楼梯柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 4、根据图考虑外加剂 5、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	0.56			
13	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、根据图考虑外加剂 4、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	0.56			
15	010504004001	挡土墙	1、地下室外墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 4、根据图考虑外加剂 5、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	66.27			
16	010504004002	挡土墙	1、检修口： 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 4、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	2.72			
17	010504001001	直形墙	1、地下室直形墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 4、根据图考虑外加剂 5、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	0.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010504001002	直形墙	1、室外地面以上直行墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、根据图考虑外加剂 5、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	6.95			
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 3、根据图考虑外加剂 4、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	55.73			
20	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、根据图考虑外加剂 4、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	2.13			
21	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 3、根据图考虑外加剂 4、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	1.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	0.05			
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	0.08			
24	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送方式：综合考虑，自行报价	m2	28.5			
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、泵送方式：综合考虑，自行报价	m3	0.24			
26	010903004001	墙面变形缝	2、规格见设计图纸	m	58.4			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1、三级钢直径12内 2、投标人根据图纸设计层高综合报价	t	21.328			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、三级钢直径25内 2、投标人根据图纸设计层高综合报价	t	6.634			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1、砌体加固筋	t	0.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	158			
31	010516003001	机械连接	1、直螺纹连接 2、直径25内	个	8			
32	010516003002	机械连接	1、套管挤压 2、直径25内	个	4			
33	010606008001	钢梯	1、钢爬梯（表面做防锈处理） 2、做法详	t	0.28			
34	010802003001	钢质防火门	1、成品定制钢制甲级防火门 2、含门五金和门锁 3、详细做法见施工图纸	m2	2.64			
35	010802003002	钢质防火门	1、成品钢制安全防卫门 2、气密性能分级不低于GB/T7106-2008规定的6级，抗风压性能分级不低于3级，水密性能分级不低于3级 3、详细做法见设计图纸	m2	2.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、隔热金属多腔推拉窗 2、气密性能分级不低于GB/T7106-2008规定的6级，抗风压性能分级不低于3级，水密性能分级不低于3级。 3、本工程外窗为隔热金属多腔密封窗框，外窗均采用6透明玻璃+12空气+6透明玻璃 4、详细做法见设计图纸	m2	1.8			
37	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、8厚钢盖板检修口 2、成品定制作安装 3、检修口内尺寸：1.5*1.5米 3、详细做法见施工图纸	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010902001001	屋面卷材防水	楼梯间屋面 1、植被层 2、土工布过滤层 3、20高凹凸型排水板 4、20厚1:3水泥砂浆保护层 5、耐根穿刺防水层+4厚SBS改性沥青防水卷材 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2% 8、基层清理 9、报价中综合卷材起卷部分，详细做法见设计图纸	m2	15.34			
39	010902001002	屋面卷材防水	1、回填土（另计） 2、70厚C20细石混凝土保护层， 2、内配Φ6 双向@200 钢筋网 3、20厚1:2.5水泥砂浆保护 4、4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 5、基层处理剂一道 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平 7、基层清理 8、报价中综合卷材起卷部分，详细做法见设计图纸	m2	173.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010903001001	墙面卷材防水	侧墙防水 1、3:7灰土或素土回填（另计） 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护 3、4厚SBS改性沥青防水卷材 4、基层处理剂一道 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平 6、混凝土侧墙面清理 7、详细做法见设计图纸	m <sup>2</sup>	288.49			
41	010904001001	楼（地）面卷材防水	底板防水（含收水沟及集水井底侧面） 1、混凝土底板清理 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、10厚低标号砂浆隔离层 4、4厚SBS改性沥青防水卷材 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平 6、100厚C15混凝土垫层 7、素土夯实 8、详细做法见设计图纸	m <sup>2</sup>	282.32			
42	010902004001	屋面排水管	1、Φ110 UPVC雨水管 2、水斗 3、落水口	m	2.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011101003001	细石混凝土楼地面	1、细石砼地面 2、50厚C25细石混凝土，内配Φ4 @200 钢筋 3、素水泥浆结合层一道 4、30厚（最薄处）C20混凝土找坡1%坡向集水井、排水沟 5、面层浇筑过程加入强化剂、密实剂等并用专用设备打磨压光 6、详细做法见	m2	168.8			
44	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、楼梯面 2、20厚1：2水泥砂浆 3、水泥浆一道	m2	28.5			
45	011107004001	水泥砂浆台阶面	水泥砂浆台阶 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、60厚C15混凝土,台阶面向外坡1% 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 5、素土夯实	m2	1.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	011107004002	水泥砂浆台阶面	水泥砂浆台阶（平台） 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 4、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	1.62			
47	010507001001	散水、坡道	1、50厚C20细石混凝土，撒1:1水泥黄砂压实抹光 2、150厚碎石或碎砖灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实，向外坡3% 4、每隔6米留伸缩缝一道，墙身与散水设10mm宽，沥青砂浆嵌缝	m <sup>2</sup>	5.94			
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯304不锈钢栏杆 2、做法详见国标图集22J403-1第2-8页-B4扶手和立柱为圆钢中60，立柱为圆钢25，间距100 3、详细做法见设计图纸	m	11.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011201001001	墙面一般抹灰	1、外墙面抹灰 2、10厚1:3水 防水砂浆泥砂 浆平层,分遍粉 刷 3、9厚1:3水泥 砂浆打底扫毛 或划出纹道 4、刷3厚聚合 物水泥浆一道 5、详细做法见 设计图纸	m2	78.67			
50	011201001002	墙面一般抹灰	1、内墙面 2、5厚1:25水 泥砂浆罩面,压 实赶光 3、9厚1:3水泥 砂浆打底扫毛 4、素水泥浆结 合层一道	m2	168.01			
51	011201001003	墙面一般抹灰	1、消防水池内 表面 2、20厚1:2 水 泥砂浆 3、1厚无机渗 透结晶型防水 涂料 4、自防水钢筋 混凝土墙、板 表面清除干净	m2	160.23			
52	011202001001	柱、梁面一般 抹灰	1、消防池内柱 面 2、20厚1:2 水 泥砂浆 3、1厚无机渗 透结晶型防水 涂料 4、自防水柱表 面清除干净	m2	6.96			
53	011108004001	水泥砂浆零星 项目	1、取水沟内壁 2、20厚1:2 水 泥砂浆 3、1厚无机渗 透结晶型防水 涂料 4、表面清除干 净	m2	22.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011108004002	水泥砂浆零星项目	1、雨棚抹灰 2、20厚12水泥砂浆5%防水剂 3、C20细石混凝土找平	m2	2.16			
55	011301001001	天棚抹灰	1、天棚抹灰 2、3厚1:2水泥砂浆找平 3、3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、素水泥浆一道	m2	230.77			
56	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙面真石漆	m2	78.67			
57	011406001002	抹灰面油漆	1、内墙面防霉乳胶漆二道 2、满批腻子	m2	206.03			
58	011406001003	抹灰面油漆	1、天棚涂料 2、满批腻子	m2	230.77			
59	010507003001	电缆沟、地沟	1、排水沟 2、包括沟壁、沟内壁防水及抹灰、沟盖板和模板 3、做法详见设计图纸和图集07J306	m	9.9			
60	010507006001	化粪池、检查井	1、集水井 2、包括井壁、井内壁防水及抹灰、井盖板和模板 3、做法详见设计图纸和图集07J306	座	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
61	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
62	011703001001	垂直运输		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：土建工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	011701001001	综合脚手架		项	1			
64	011706002001	排水、降水		项	360.29			
65	011702001001	基础 模板 (垫层)	强度等级C15	m2	3.36			
66	011702001002	基础 模板 (独立基础)	强度等级C30, 抗渗等级P8	m2	0.9			
67	011702001003	基础 模板 (筏板及收水沟集水井)	筏板基础、取水沟和井水墙壁 强度等级C30, 抗渗等级P8	m2	89.17			
68	011702002001	矩形柱 模板	1、框架柱 强度等级C30, 抗渗等级P6	m2	7.2			
69	011702002002	矩形柱 模板	1、楼梯柱 强度等级C30, 抗渗等级P6	m2	7.46			
70	011702002003	矩形柱 模板	1、框架柱 强度等级C30	m2	21.33			
71	011702003001	构造柱 模板	强度等级C20	m2	6.22			
72	011702011001	直形墙 模板		m2	572.07			
73	011702006001	矩形梁 模板		m2	9.35			
74	011702008001	圈梁 模板		m2	0.72			
75	011702009001	过梁 模板		m2	1.24			
76	011702024001	楼梯 模板		0m2 水平投影面积	28.5			
77	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板		m2水平投影面积	2.16			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服务中心消

工程名称：土建工程

防水池项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01170700100	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	01170701000 1	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	01170700200 1	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	01170700300 1	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	01170700400 1	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	01170700500 1	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服务中心消

工程名称：土建工程

防水池项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	01170700600 1	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
8	01170700700 1	已完工程及设备保 护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
9	01170700800 1	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
10	01170700900 1	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
11	01170701100 1	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	01170701200 1	建筑工人实名制	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以 0.5系数计 取
13	01170701500 1	智慧工地费用	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
14	01170701300 1	特殊施工降效	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估 价
		给排水工程						
1	031004014001	给、排水附 (配件)	1. 型号、规 格:PVC落水斗	个	1			
2	031001006001	塑料管	1. 介质:雨水 2. 材质、规 格:PVC110 3. 连接形式:粘 接	m	10.98			
3	FC0206006001	潜污泵	1. 名称:潜污泵 型号: JYWQ80-40-15- 1600-4 Q=11L/s H=15m N=4Kw	台	2			
4	031001002001	钢管	1. 安装部位:室 内 2. 介质:压力排 水 3. 规格、压力 等级:焊接钢管 DN100 4. 连接形式:焊 接	m	3.5			
5	031001002002	钢管	1. 安装部位:室 内 2. 介质:压力排 水 3. 规格、压力 等级:焊接钢管 DN100 4. 连接形式:焊 接	m	6.5			
6	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、 漆膜厚度:刷银 粉漆两边	m <sup>2</sup>	2.73			
7	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支 架 制作、安装	kg	8.07			
8	031002001002	管道支架	1. 管架形式:抗 震支架	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：阀门采用WBGX对夹法兰蝶阀 2. 规格、压力等级：焊接法兰蝶阀DN80	个	2			
10	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀采用旋启式衬胶止回阀H44J-6 2. 规格、压力等级：焊接法兰蝶阀DN80	个	2			
11	031003010001	软接头(软管)	1. 规格：橡胶软接头DN80	个	2			
12	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格：DN80	台	2			
13	031002003001	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作、安装	个	1			
		消防工程						
14	030109001001	离心式泵	1. 名称：立式恒压室内消火栓泵型号：XBD5.2/15-80-220 流量：15L/s 扬程：52m 功率：15.0Kw	台	2			
15	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗试压	m	44.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌刚管DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗试压	m	18.03			
17	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内（通气管） 2. 材质、规格：镀锌刚管DN250 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗试压	m	3			
18	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位：室内（溢流管） 2. 材质、规格：镀锌刚管DN200 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗试压	m	4.56			
19	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位：室内（液位显示） 2. 材质、规格：镀锌刚管DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗试压	m	2.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030901002006	消防栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗试压	m	4.19			
21	031201001002	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：刷银粉漆两边	m <sup>2</sup>	23.53			
22	031002001003	管道支架	1. 材质：管道支架 制作、安装	kg	73.2			
23	031002001004	管道支架	1. 管架形式：抗震支架	套	5			
24	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质：Y型 过滤器 2. 规格、压力等级：DN150	组	2			
25	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：焊接法兰阀安装 DN100	个	8			
26	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：焊接法兰阀安装 DN150	个	2			
27	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：焊接法兰阀安装 DN65	个	1			
28	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型：泄压阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	1			
29	031003010002	软接头(软管)	1. 规格：橡胶软接头DN150	个	2			
30	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：焊接法兰阀安装 DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030601004001	流量仪表	1. 名称：流量开关 2. 规格：DN100	台	2			
32	080902007001	流量计	1. 名称：流量计 2. 规格：DN100	台	1			
33	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格：DN100	台	3			
34	030601002003	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格：DN150	台	2			
35	031002003002	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作、安装	个	2			
36	031002003003	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作、安装	个	1			
37	031002003004	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作、安装	个	1			
38	031002003005	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作、安装	个	4			
39	031002003006	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作、安装	个	2			
40	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位：消防水泵接合器安装 地上式	套	2			
41	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：焊接法兰阀安装 DN100	个	2			
42	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：焊接法兰阀安装 DN100	个	2			
43	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型：泄压阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	2			
		自动报警系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC50 3. 配置形式：暗配	m	150.6			
45	030411001011	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC50 3. 配置形式：暗配	m	38.88			
46	030411001010	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：暗配	m	6.57			
47	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：暗配	m	36.85			
48	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-KYJY1.5	m	109.88			
49	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZN-BYJ2.5	m	9.76			
50	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZN-KVV1.5	m	24.51			
51	030411004009	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZN-KVV2*1.5	m	63.16			
52	030411004010	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZN-KVV6*1.5	m	63.16			
53	030411004011	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZN-KVV10*1.5	m	63.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030411004005	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZN-RVSP-2*1.5	m	11.65			
55	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 规格、线制：对讲电话主机	台	1			
56	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：模块	个	2			
57	030507014001	显示设备	1. 名称：液位显示仪	台	1			
58	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒暗装	个	4			
		消防电源监控系统						
59	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配	m	19.34			
60	030411004006	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVSP-2*1.5	m	19.34			
61	030411004007	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ2.5	m	38.68			
62	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称：监控模块	个	3			
		电气工程						
63	030412001001	普通灯具	1. 名称：安全出口标志灯(IP65) 中型标志灯	套	2			
64	030412001002	普通灯具	1. 名称：方向标志灯(单向)(IP65) 中型标志灯(自带蓄电池)	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	030412001003	普通灯具	1. 名称：防尘防潮节能灯 25W	套	4			
66	030412001004	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 25W	套	3			
67	030412001005	普通灯具	1. 名称：消防应急照明灯具 (IP65) 应急照明灯 (自带蓄电池)	套	5			
68	030404034001	照明开关	1. 名称：双联扳式暗开关安装 (单控)	个	1			
69	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 暗装	个	15			
70	030411006003	接线盒	1. 名称：开关盒 暗装	个	1			
71	030404017001	配电箱	1. 名称：ACps潜污泵配电箱 2. 规格：P	台	1			
72	030404017002	配电箱	1. 名称：AT-XF 2. 规格： ：800*2000*600	台	1			
73	030404017003	配电箱	1. 名称：AT-xfb 2. 规格： ：1000*2000*600	台	1			
74	030404017004	配电箱	1. 名称：XJ 2. 规格： ：800*2000*600	台	1			
75	030411003001	桥架	1. 名称：桥架 2. 型	m	13.1			
76	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配	m	86.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服  
务中心消防水池项  
目

工程名称：安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：暗配	m	22.46			
78	030411004008	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZN-BYJ2.5	m	314.05			
79	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC100	m	251.4			
80	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：暗配	m	21.83			
81	030411001008	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC32 3. 配置形式：暗配	m	3.03			
82	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC50 3. 配置形式：暗配	m	17.13			
83	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZN-YJE-4*2.5	m	33.57			
84	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZN-YJE-5*16	m	31.49			
85	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZN-YJE-5*6	m	17.53			
86	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZN-YJE-7*10	m	31.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服务中心消

工程名称：安装工程

防水池项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	03130200100	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	03130201000 1	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	03130200200 1	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	03130200300 1	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	03130200400 1	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	03130200500 1	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服务中心消

防水池项目

第 2 页 共 3 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

标段：大华党群服务中心消

工程名称：安装工程

防水池项目

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11



