

沭阳县常坤智能北侧桥梁工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称： 沭阳县常坤智能北侧桥梁工程

第 1 页 共 1 页

1. 工程名称：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程

2. 工程地点：沭阳县

3. 工程内容：新建桥梁，桥梁横断面：15m=0.5m（护栏）+14m（行车道）+0.5m（护栏），以上具体工程量参照工程量清单项目特征描述及图纸；

二、编制依据：

1、根据设计单位提供的图纸、标准图集、有关口径及说明等。

2、按照国家现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、江苏省仿古建筑与园林工程计价表（2007），《江苏省建设工程费用定额（2014年）》有关补充规定的通知及配套文件。

3、此预算价执行人工费执行苏建涵价《2025》66号文件，材料价格按《宿迁工程造价管理》信息2025年第4期结合沭阳县市场价格执行。

三、其他说明：

1、投标单位应在投标前仔细踏勘现场，充分考虑施工材料的运输、材料堆放以及与施工相关发生的一切费用并计入总报价，结算不予调整增加。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程
标段：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估
		整个项目						
1	040101001001	清表	1、清除表土及耕植土：厚度在±300mm 2、含余土弃置，运距自行考虑	m2	1805.7			
2	040101001002	挖一般土方	机械土方： 1、挖土方：基坑土方、淤泥，挖土深度根据现场实际情况开挖， 2、报价包括土方现场堆放、场内转运、覆盖等全部内容	m3	188.4			
3	040103001001	回填方	河道、锥坡等土方回填： 1、土方回填压实，土源综合考虑，结算不调整	m3	3033			
4	040201004001	掺石灰	1、搭板及接线：掺6%石灰土、分层回填压实， 2、压实度不小于96%，土方现场取土， 3、消解石灰、按标准养护。	m3	1500			
5	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、陆上钻孔灌注桩（桩直径1.0m，C30水下商品砼，泥浆外运，钢护筒，工作平台，含桩检测试验等费用） 2、含桩头处理	m3	119.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程 标段：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	040303007001	混凝土盖梁	1、C35预拌商品混凝土盖梁 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除等全部内容。	m3	42.9			
7	040303004001	混凝土耳背墙	1、C35预拌商品混凝土耳背墙 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除等全部内容。	m3	19.68			
8	040303004002	混凝土挡块	1、C35预拌商品混凝土挡块 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除等全部内容。	m3	0.6			
9	040303010001	混凝土支座及垫石	1、C35预拌商品混凝土支座及垫石 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除等全部内容。	m3	1.4			
10	040304003001	预制混凝土板	1、C50预制混凝土空心板梁 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除、运输、吊装等全部内容。	m3	49.58			
11	040303013001	混凝土堵头	1、C25预拌商品混凝土堵头 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除等全部内容。	m3	1.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程 标段：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	040303013002	混凝土铰缝	1、C50预拌商品混凝土铰缝 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除等全部内容。	m3	9			
13	040303019001	桥面铺装	1、10cm厚C50预拌商品混凝土桥面铺装。	m3	9.6			
14	040303020001	混凝土桥头搭板	1、搭板下C15商品混凝土垫层 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除、养护等全部内容	m3	33.6			
15	040303020002	混凝土桥头搭板	1、C30商品混凝土搭板 2、报价包括砼浇筑、模板制作、拆除、养护等全部内容	m3	54			
16	040901005001	先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1、钢绞线制作安装：Φ15.2	t	1.426			
17	040901001001	现浇构件钢筋	1、HRB400级钢筋制作安装 2、包括钢筋接头	t	28.835			
18	040901001003	现浇构件钢筋	1、HRB300级钢筋制作安装 2、包括钢筋接头	t	9.438			
19	040901003001	钢筋网片	1、桥面D10钢筋焊接网 2、具体做法参见图纸	t	2.028			
20	040901007001	钢管	1、声测管、锚栓钢管等 2、具体做法参见图纸	t	2.199			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程 标段：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	040901007002	钢板	1、空心板梁、支座、桩基等内部零星钢板 2、具体做法参见图纸	t	1.9			
22	040309009001	桥面排(泄)水管	Φ 10PVC泄水管	m	8.7			
23	040309004001	橡胶支座	1、板式橡胶支座（GYZ200X42） 2、具体做法参见图纸	个	56			
24	040309007001	桥梁伸缩装置	1、切缝型伸缩缝 2、具体做法参见图纸	m	30			
25	040303018001	护栏	1、桥梁护栏 2、具体样式、做法参见图纸	m	32			
26	040305001001	垫层	1、锥坡下10cm厚砂砾垫层 2、压实度满足图纸要求	m3	22.5			
27	040305005001	护坡	1、锥坡底C30商品混凝土挡墙 2、含模板、养护等全部工程	m3	24			
28	040305005002	护坡	1、预制实心六角块锥坡 2、具体做法参见图纸	m2	235			
29	040203007001	水泥混凝土	桥梁接线 1、20cm厚C15商品混凝土垫层 2、30cm厚C30商品混凝土路面	m2	120			
30	040203004001	封层	防水层 1、乳化沥青防水层	m2	428			
31	040203006001	沥青混凝土	1、6cm厚AC-20C中粒式沥青混凝土	m2	428			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县常坤智能北侧

工程名称：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程

桥梁工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	04110900100	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.2				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县常坤智能北侧

工程名称：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程

桥梁工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
10	04110901100 1	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	04110901200 1	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	04110901300 1	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	04110901400 1	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	04110901500 1	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

标段：沭阳县常坤智能北侧

工程名称：沭阳县常坤智能北侧桥梁工程

桥梁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]