控制价汇总表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（孙湖线）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	56123
2	200	路基	378145
3	300	路面	1617655
4	400	桥梁、涵洞	49828
5	600	安全设施及预埋管线	443816
6	第100章至第700章合计		2545567
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2545567
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	控制价		2545567

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（孙湖线）

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	6236	6236
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1247	1247
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	2494	2494
102-2	施工环保费	总额	1	3742	3742
102-3	安全生产费(投标最高限价×1.5%)	总额	1	37416	37416
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	4988	4988
第100章 合计 人民币56123元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（孙湖线）

标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与路基处理				
-a	清运表土按15cm厚	m3	890.9	10.32	9194
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面及基层（局部面层修补板块切割拆除，道渣废料待利用）	m3	1317.5	11.54	15204
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2492	3.82	9519
-d	挖淤泥	m3	235.4	18.59	4376
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	翻松20cm掺5%石灰	m2	6163.158	12.09	74513
-b	5%石灰土分层压实，压实度按设计要求	m3	3087.158	60.44	186588
-c	路肩素土回填	m3	483.2	5.45	2633
-d	40cm厚利用老路废料回填压实（道渣回填与原有路基交界处，铺设3米宽塑钢格栅）	m3	765.1	22.18	16970
-e	外购素土	m3	3286	18	59148
第200章 合计 人民币378145元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（孙湖线）

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石垫层				
-a	20cm厚级配碎石垫层	m2	3238.7	50.31	162939
-b	级配碎石垫层，用于路面板块修补基层	m3	620	296.78	184004
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	8953.6	2.11	18892
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	6cmAC-16C中粒式沥青混凝土，机械摊铺	m2	8953	68.04	609162
-b	抗裂贴	m2	957.3	12	11488
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-b	厚18cmC30预拌砼面板	m2	5870.7	96.67	567521
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	t	7.67	5531.81	42429
-c	M16*120mm膨胀丝，钻孔安装，与钢筋螺纹连接	套	2122	10	21220
第300章 合计 人民币1617655元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提
档升级工程（孙湖线）

标表2

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	DN1000混凝土II级承插管过路涵洞（包含管基，两侧锥坡挡墙以及挖填土工作，具体做法详见图纸）	m	15	3321.87	49828
第400章 合计 人民币49828元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（孙湖线）

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏，含路口端头	m	1768	180	318240
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	套	17	800	13600
604-10	道口标注	个	142	100	14200
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	各类型标线	m2	789	44.09	34787
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	292	5.75	1679
605-6	立面标记	m2	8.1	235.8	1910
607	路灯工程				
607-2	1、7米高太阳能路灯，具体样式业主单位确认后，方可采购 2、挖土（回填）浇筑C25砼基础0.55m*0.55m*0.95m，采用M18*600mm长地脚螺栓 3、其它参数要求详见单独说明	套	54	1100	59400
第600章 合计 人民币443816元					