

南苑丽居小区电力接入工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑丽居小区电力接入工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气设备安装工程						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 1. 一二次融合成套环网箱（标准化2进2出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳等） 2. 槽钢、钢筋混凝土基础、盖板 3. 防雷接地（接地铁，角钢，镀锌， $\angle 50 \times 5$ ，2500mm，接地铁，扁钢，镀锌， -5×50 ） 4. 基础挖填土 5. 箱内配置参数、基础尺寸、接地等详见图纸考虑综合报价，结算不作调整	台	2			
2	030402018002	组合型成套箱式变电站	1. 一二次融合成套环网箱（标准化2进4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳等） 2. 槽钢、钢筋混凝土基础、盖板 3. 防雷接地（接地铁，角钢，镀锌， $\angle 50 \times 5$ ，2500mm，接地铁，扁钢，镀锌， -5×50 ） 4. 基础挖填土 5. 箱内配置参数、基础尺寸、接地等详见图纸考虑综合报价，结算不作调整	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑丽居小区电力接入工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030402018003	组合型成套箱式变电站	1. 电缆分支箱，AC10kV，不带开关，二路，630A 2. 槽钢、钢筋混凝土基础、盖板 3. 防雷接地（接地铁，角钢，镀锌， $\angle 50 \times 5$ ，2500mm，接地铁，扁钢，镀锌，—5×50） 4. 基础挖填土 5. 箱内配置参数、基础尺寸、接地等详见图纸考虑综合报价，结算不作调整	台	1			
4	030402002001	真空断路器	1. 真空灭弧，空气绝缘，有隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，电磁式互感器，双侧PT	台	1			
5	030402010001	避雷器	1. 交流避雷器，AC10kV，17kV，硅橡胶，45kV，不带间隙，含绝缘护罩（标准化，标称放电电流10kA，带脱离器）	组	6			
6	030404014001	接地短路故障指示器	1. 接地短路故障指示器。普通	台	2			
7	030402009001	高压熔断器	1. 高压熔断器，AC10kV，跌落式，100A标准化定制，瓷，普通型，含绝缘护罩	组	4			
8	030408001001	电力电缆	1. 全塑铜芯电缆铜芯电力电缆敷设10kV ZC-YJV 22-3*400	m	1035			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑丽居小区电力接入工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030408006001	电力电缆头	1. 10kV电缆终端, 3×400, 户内终端, 冷缩, 铜	个	9			
10	030408006002	电力电缆头	1. 10kV电缆终端, 3×400, 户外终端, 冷缩, 铜	个	1			
11	030408006003	电力电缆头	1. 10kV电缆中间接头, 3×400, 直通接头, 冷缩, 铜, 熔接、带防爆接头盒	个	1			
12	030408003001	电缆保护管	1. 电缆保护管, CPVC, Φ200。壁厚11mm（含管道挖填土）	m	98			
13	030408003002	电缆保护管	1. 电缆保护管, CPVC, Φ100。壁厚5mm（含管道挖填土）	m	49			
14	040501008001	水平导向钻进	1. 水平定向钻进敷设管道 扩孔 2. 回拖布管 2*Φ200MPP+1*Φ100MPP管 3. 3. 综合考虑报价（含工作坑）	m	770			
15	040501008003	水平导向钻进	1. 水平定向钻进敷设管道 扩孔 2. 回拖布管 4*Φ200MPP+2*Φ200MPP管 3. 综合考虑报价（含工作坑）	m	17			
16	040309001002	原有路面破损及其恢复原样	1. 原有路面破损及其恢复原样	m	20			
17	040802003001	导线架设	1. 架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 240	km	0.018			
18	040802003002	导线架设	1. 架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 50	km	0.019			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑丽居小区电力接入工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	040802002001	横担组装	1. 柱开熔断器横担 $\angle 80 \times 8$, 1700mm (双回用2200mm)	组	2			
20	030408003003	电缆保护管	1. 电缆保护管, 黑色PE管 $\phi 80$	m	4			
21	030408003004	电缆保护管	1. 电缆保护管, 杆上电缆保护管镀锌钢管DN200	m	6			
22	040504002001	混凝土井	1. 新建钢筋混凝土电缆井3.5*2.5m (具体参数详见图纸)	座	8			
23	040504002002	混凝土井	1. 新建钢筋混凝土电缆井6*2.5m (具体参数详见图纸)	座	1			
24	030413001001	铁构件	1. 无源防撬门锁	只	10			
25	030408006004	电力电缆头	1. 电缆接线端子, 铜镀锡, 50mm ² , 单孔	个	3			
26	030413001002	防鸟设备	1. 防鸟设备, 风车型铝合金驱鸟器	只	1			
27	030413001003	标识牌	1. 标识牌	项	1			
28	030413001004	接地线夹	1. 接续金具-接地线夹, JDL-50-240	付	6			
29	030413001005	接地线夹	1. 接续金具-铝绞线C型线夹, 铝合金, JC-6L	只	6			
30	030413001008	接地线夹	1. 接续金具-并沟线夹, JBB-1。适用于钢25mm ² ~50mm ² 导线	付	3			
31	030413001009	接地线夹	1. 接续金具-异型并沟线夹, JBL-50-240	付	3			
32	030413001006	设备线夹	1. SQ/STL-35/240设备线夹	只	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑丽居小区电力接入工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
33	030413001007	设备线夹	1. 设备线夹-铜铝过渡设备线夹, SYG-50/8A	只	22			
34	030413001010	铁构件	1. 双头螺栓(ST430)	套	1			
35	030413001011	铁构件	1. II型接地(设备杆)	套	1			
36	030413001012	铁构件	1. PE管抱箍	付	2			
37	030413001013	铁构件	1. 电缆头抱箍D240(Φ100)	付	2			
38	030413001014	铁构件	1. 电缆抱箍D260(Φ100)	付	2			
39	030413001015	铁构件	1. 电缆抱箍D280(Φ100)	付	2			
40	030413001016	铁构件	1. 电缆抱箍D300(Φ100)	付	2			
41	030413001017	铁构件	1. 杆上电缆保护管抱箍D320(Φ200)	付	2			
42	030413001018	铁构件	1. 杆上电缆保护管抱箍D350(Φ200)	付	2			
43	030413001019	RFID电子标签, 无源, 超高频, 一次设备用B型电子标签	1. RFID电子标签, 无源, 超高频, 一次设备用B型电子标签	只	1			
44	030408010001	防火涂料	1. 防火涂料	kg	150			
45	030408010002	防火堵料	1. 防火堵料	kg	150			
46	030408010003	防火密封塞	1. 防火密封塞	个	24			
47	030414002001	送配电装置系统	1. 隔离开关调试 断路器调试	系统	1			
48	030414009001	避雷器	1. 避雷器装置调试10kV	组	1			
49	030414001001	电力变压器系统	1. 电力变压器系统调试	系统	1			
50	030414011001	接地装置	1. 接地网系统装置调试	系统	1			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑丽居小区电力接入工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程等特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑丽居小区电力接入工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南苑丽居小区电力接入工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

