

# 湖滨新区2026年度县道养护项目

## 工 程 量 清 单

招标人：宿迁市湖滨新区住房和城乡建设局

## 工程量清单说明

### 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的预算数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按照第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”的相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 标线技术性能应符合交通部行业标准《路面标线涂料》（JT/T280-2022）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）的要求。

### 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中的各项金额均已人民币（元）结算。

2.7 暂列金额：详见清单。

2.8 暂估价：无。

3. 计日工说明：无。

4. 其他说明

4.1 建筑工程一切险、第三者责任险、工伤保险的费率及计算方法由发包人在招标文件的相关条款中规定。

4.2 安全生产费按最高投标限价的1.5%计入工程量清单第100章中。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

4.3 工程量清单100章，除已列在工程量清单中的子目外，其余相关费用投标人应充分考虑，费用包括在子目单价和（或）总额价内，发包人不另行支付。

4.4 本招标项目工程施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。

4.5 本工程量清单中所列工程数量为暂定量，结算时根据实际情况按实调整。

## 投标报价汇总表

合同段：湖滨新区2026年度县道养护项目

[illegible]

# 工程量清单表

**合同段：湖滨新区2026年度县道养护项目**

[illegible]

## 工程量清单表

**合同段：湖滨新区2026年度县道养护项目**

[illegible]

# 工程量清单表

合同段：湖滨新区2026年度县道养护项目

[illegible]

# 工程量清单表

合同段：湖滨新区2026年度县道养护项目

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
401	栏杆、扶手、防撞护栏				
-1	砼防撞护栏维修	m	100		0
-2	砼防撞护栏清洗（高压冲洗）	m	240		0
-3	砼防撞护栏粉刷（涂料）	m2	200		0
-4	砼防撞护栏粉刷（除污、两遍腻子、油漆）	m2	100		0
-5	桥梁钢护栏维修（含牛角）	m	10		0
415	桥面铺装				
-1	水泥混凝土桥面铺装（C40防水混凝土）	m3	20		0
-2	钢筋加工	kg	40		0
417	伸缩缝				
-1	更换伸缩缝（160mm）	m	10		0
-2	更换伸缩缝（60mm）	m	10		0
-3	更换伸缩缝（40mm）	m	10		0
-4	维修伸缩缝C40混凝土	m	20		0
-5	新做TST伸缩缝	m	6		0
-6	更换橡胶条	m	20		0
-7	伸缩缝钢梁焊接	处	10		0
-8	桥梁伸缩缝专用新型自流平密封胶	m	10		0
419	管涵				
419-1	新做直径1.0m圆涵管	m	10		0
420	皂河新船闸桥面径流				
-1	排水管道（PVC-U，dn200，壁厚5.0）	m	660		0
-2	原排水口接入（板梁）（PVC-U组合，dn75，壁厚2.5）	套	26		0
-3	原排水口接入（箱梁）（PVC-U组合，dn160，壁厚3.2）	套	100		0
-4	主管道支架（不锈钢）	个	500		0
-5	弹性接头（DN200，橡胶）	只	200		0
-6	弯头（DN200，PVC-U）	只	30		0
-7	蝶阀（DN200，PVC-U，手动控制）	只	12		0
-8	清扫口（DN200，PVC-U）	只	30		0
-9	异径三通管件（DN200，PVC-U）	只	130		0
-10	清理泄水孔	只	126		0
-11	污液应急环保收集袋（100m立方米，PVC、TPU）	只	4		0
-12	防冲刷平台（C25混凝土，3000*3000*300mm）	座	4		0
-13	碎石垫层	m3	8		0
-14	挖土方	m3	50		0
-15	场地整平	m2	200		0
-16	桥上声屏障拆除及安装	m	600		0
-17	更换伸缩缝（120mm）	m	8		0
-18	更换伸缩缝（80mm）	m	8		0
清单 第400章 合计 人民币			0	元	

# 工程量清单表

合同段：湖滨新区2026年度县道养护项目

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	波形梁钢护栏				
-1	更换Gr-B-2E波形护栏（含立柱、端头梁、护栏板、配套螺栓、垫片、阻块、柱帽等）	m	40		0
-2	更换Gr-B-4E波形护栏（含立柱、端头梁、护栏板、配套螺栓、垫片、阻块、柱帽等）	m	100		0
-2	更换Gr-C-4E波形护栏（含立柱、端头梁、护栏板、配套螺栓、垫片、阻块、柱帽等）	m	100		0
-3	护栏整修	m	20		0
603	里程碑、百米桩、警示桩、轮廓标、防撞桶				
-1	新建更换普通C30砼里程碑	块	10		0
-2	新建更换普通C30砼百米桩	根	10		0
-3	更换轮廓标	个	20		0
-4	更换警示桩（镀锌钢管，总长1.2m，直径Φ12cm，厚度3mm，凸出地面0.8m，反光膜颜色黑黄或红白，C30砼基础）	根	20		0
-5	防撞桶	个	3		0
-6	里程碑、百米桩、警示桩扶正	个	10		0
604	沿线标志标牌				
-1	更换桥名牌	块	2		0
-2	更换桥梁公示牌	块	2		0
-3	更换分界牌	块	1		0
-4	标志牌版面修整	块	1		0
-5	标志版面更换（含各种版面及IV类反光膜，3mm厚铝合金板）	组	10		0
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m <sup>2</sup>	4200		0
605-9	清洗标线（水洗）	m <sup>2</sup>	1100		0
605-2	震荡标线	m <sup>2</sup>	140		0
606	更换IV类反光膜	m <sup>2</sup>	200		0
607	路缘石、地砖				
-1	普通路缘石维修（表面维修）	m	10		0
-2	普通路缘石更换（装配式）	m	10		0
608	信号灯				
-1	更换信号灯头	个	4		0
-2	维修信号灯	次	20		0
-3	维修爆闪灯	次	10		0
清单 第600章 合计 人民币			0	元	



## 工程量清单表

**合同段：湖滨新区2026年度县道养护项目**

[illegible]