控制价汇总表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提
档升级工程（富高路）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	31958
2	200	路基	273621
3	300	路面	838998
4	600	安全设施及预埋管线	197489
5	700	绿化及环境保护设施	105844
6	第100章至第700章合计		1447910
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1447910
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	控制价		1447910

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（富高路）

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3547	3547
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	709	709
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1419	1419
102-2	施工环保费	总额	1	2128	2128
102-3	安全生产费(投标最高限价×1.5%)	总额	1	21282	21282
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2873	2873
第100章 合计 人民币31958元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（富高路）

标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m3	111	10.34	1148
202-2	挖除旧路面				
-a	挖运水泥混凝土路（面层及以下基层），已考虑扣除道渣残值	m3	1940.7	4.91	9529
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2737.7	3.82	10458
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	翻松20cm掺5%石灰	m2	4563	12.09	55167
-b	5%石灰土分层压实，压实度按设计要求	m3	2737.7	60.45	165494
-c	路肩素土回填	m3	555	5.45	3025
-d	外购素土	m3	1920	15	28800
第200章 合计 人民币273621元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提
档升级工程（富高路）

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303-3	石灰稳定土基层				
-a	20cm厚12%石灰土，压实度按设计要求	m2	4562.8	27.83	126983
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	20cm水稳碎石（4.5%），分层压实，压实度按设计要求	m2	4396.3	86.28	379313
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	6cmAC-16C中粒式沥青混凝土，机械摊铺	m2	4263.3	68.05	290118
310	沥青表面处置与封层				
310-2	沥青封层，PC-1阳离子乳化沥青	m2	4396.3	7.64	33588
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	4263.3	2.11	8996
第300章 合计 人民币838998元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（富高路）

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏，含路口端头	m	720	180	129600
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	套	12	800	9600
604-10	道口标注	个	58	100	5800
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	各类型综合考虑	m2	372	40.02	14887
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	120	5.77	692
605-6	立面标记	m2	8.1	235.8	1910
607	路灯工程				
607-2	1、9米高太阳能路灯，具体样式业主单位确认后，方可采购 2、挖土（回填）浇筑C25砼基础0.7m*0.7m*1.1m，采用M20*700mm长地脚螺栓 3、其它参数要求详见单独说明	套	25	1400	35000
第600章 合计 人民币197489元					

工程量清单表

合同段：沭阳县高墟镇2025年农村公路提档升级工程（富高路）

标表2

第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
-a	紫薇地径7cm，冠幅2-2.5米，花朵颜色由业主确定，养护期2年	株	150	269.69	40454
-b	高杆月季地径5cm，冠幅1-1.5米，花朵颜色由业主确定，养护期2年	株	150	435.93	65390
第700章 合计 人民币105844元					