

沭阳县农村人居环境整治综合提升奖
补资金第二批亮化工程项目（新河镇
周圈村）

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称： 沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程
项目（新河镇周圈村）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1、沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

2、工程地址：沭阳县新河镇

二、工程招标范围：

沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

清单内容

三、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、江苏省住建厅苏建价[2016]154号文及其附件关于营改增后调整内容及江苏省住建厅苏建函价[2018]298号文。

2、《宿迁工程造价管理》2025年第3期信息指导价及市场价格

3、人工费执行苏建函价（2025）66号文件

四、工期、质量、材料、施工等要求：见招标文件

五、清单中未尽部分由业主指定，报价时由施工单位根据清单及现场情况综合考虑、结算时不做调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：盆景大道亮化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040801001001	光伏组件	1. 光伏组件，60W，单晶板 2. 电池片转换效率22%以上、稳定性好。使用寿命达15年以上。 3. 静电高温热镀锌整体喷塑太阳能板支架	套	240			
2	040805001001	灯具	1. 光源：160W LED 2. 在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的1/10。寿命可达五万小时。 3. 稳定性能高：采用限流、稳流多方面保护，可靠性高，光效大于等于120LM/W。 4. 热耗低、光衰小：采用铝基PCB板焊接工艺，导热性能极强。 5. 定制灯头，灯具整体外形设计美观大方及带有LED光源专用的散热器，散热性强 6. 散热器采用特殊加工工艺，经过特殊处理和设计，确保卓越的散热性能	套	240			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：盆景大道亮化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	040805001002	控制器	1. 控制器6h 2. 时控+光控，防过充电、过放电保护，在-30℃到 50℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能，轻松实现 365 天不灭灯	套	120			
4	040805001003	电池	1. 电池200AH 内置+100AH外挂 2. 微光充电，提高充电效率，对单组电芯均衡充电 3. 智能运算，检测充放电比例确保阴雨天正常亮灯 4. 智能匹配，提高负载光源效率 5. 实时读取，现场实时智能读取工作状态和写入工作参数 6. 自动激活，可实现过充过放保护功能自动激活 7. 采用全新锂电池使用寿命在 10 年以上	套	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人
居环境整治综合提升
奖补资金第二批亮化
工程项目（新河镇周
圈村）

工程名称：盆景大道亮化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040805001004	10米太阳能路灯杆	1. 路灯总高 10 米，4火 2. 主杆：60*60 mm方管，壁厚2.5mm，底座高1500mm，壁厚1.5mm 3. 采用Q235钢板卷压制造，无环缝焊接，静电喷塑，高温烘烤，防腐处理，产品设计寿命15年以上 4. 配置太阳能路灯使用的国标标准专用电线，具有耐高温和低温，防腐烂外皮护套 5. 具体造型由业主确认后方可施工	套	60			
6	040801033001	其他配件	1. 含路灯基础开挖、回填、1000*1000*1200mmC25砼基础、4根直径16钢筋，2根直径6箍筋、470/20法兰盘，分项采购、安装等所有费用。 2. 未尽之处，由业主确认后方可施工	项	60			
		分部分项合计						
		措施项目						
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升工程（新河镇周圈村）

工程名称：盆景大道亮化工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：盆景大道亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盆景大道亮化工程

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：盆景大道亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：沙滩南路亮化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040801001001	光伏组件	1. 光伏组件，120w，单晶板 2. 电池片转换效率22%以上、稳定性好。使用寿命达15年以上。 3. 静电高温热镀锌整体喷塑太阳能板支架	套	28			
2	040805001001	灯具	1. 光源：160W LED 2. 在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的1/10。寿命可达五万小时。 3. 稳定性能高：采用限流、稳流多方面保护，可靠性高，光效大于等于120LM/W。 4. 热耗低、光衰小：采用铝基PCB板焊接工艺，导热性能极强。 5. 灯具整体外形设计美观大方及带有LED光源专用的散热器，散热性强 6. 散热器采用特殊加工工艺，经过特殊处理和设计，确保卓越的散热性能	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：沙滩南路亮化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	040805001002	控制器	1. 控制器6h 2. 时控+光控，防过充电、过放电保护，在-30℃到 50℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能，轻松实现 365 天不灭灯	套	28			
4	040805001003	电池	1. 电池100AH 内置 2. 微光充电，提高充电效率，对单组电芯均衡充电 3. 智能运算，检测充放电比例确保阴雨天正常亮灯 4. 智能匹配，提高负载光源效率 5. 实时读取，现场实时智能读取工作状态和写入工作参数 6. 自动激活，可实现过充过放保护功能自动激活 7. 采用全新锂电池使用寿命在 10 年以上	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人
居环境整治综合提升
奖补资金第二批亮化
工程项目（新河镇周
圈村）

工程名称：沙滩南路亮化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040805001004	7米太阳能路灯杆	1. 路灯总高7米（太阳板至地面高度） 2. 主杆：150mm方变100mm方，壁厚2.0mm 3. 采用Q235钢板卷压制造，无环缝焊接，静电喷塑，高温烘烤，防腐处理，产品设计寿命15年以上 4. 配置太阳能路灯使用的国标标准专用电线，具有耐高温和低温，防腐烂外皮护套 5. 具体造型由业主确认后方可施工	套	28			
6	040801033001	其他配件	1. 含路灯基础开挖、回填、600*600*700mmC25砼基础、4根直径16钢筋，2根直径6箍筋、280/12地埋件，分项采购、安装等所有费用。 2. 未尽之处，由业主确认后方可施工	项	28			
		分部分项合计						
		措施项目						
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙滩南路亮化工程

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升
奖补资金第二批亮化
工程项目（新河镇周圈村）

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：沙滩南路亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：沙滩南路亮化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：沙滩南路亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.1	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.37	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人
居环境整治综合提升
奖补资金第二批亮化
工程项目（新河镇周
圈村）

工程名称：周龙路亮化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040801001001	光伏组件	1. 光伏组件，120w，单晶板 2. 电池片转换效率22%以上、稳定性好。使用寿命达15年以上。 3. 静电高温热镀锌整体喷塑太阳能板支架	套	85			
2	040805001001	灯具	1. 光源：160W LED 2. 在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的1/10。寿命可达五万小时。 3. 稳定性能高：采用限流、稳流多方面保护，可靠性高，光效大于等于120LM/W。 4. 热耗低、光衰小：采用铝基PCB板焊接工艺，导热性能极强。 5. 灯具整体外形设计美观大方及带有LED光源专用的散热器，散热性强 6. 散热器采用特殊加工工艺，经过特殊处理和设计，确保卓越的散热性能	套	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：周龙路亮化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	040805001002	控制器	1. 控制器6h 2. 时控+光控，防过充电、过放电保护，在-30℃到 50℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能，轻松实现 365 天不灭灯	套	85			
4	040805001003	电池	1. 电池100AH 内置 2. 微光充电，提高充电效率，对单组电芯均衡充电 3. 智能运算，检测充放电比例确保阴雨天正常亮灯 4. 智能匹配，提高负载光源效率 5. 实时读取，现场实时智能读取工作状态和写入工作参数 6. 自动激活，可实现过充过放保护功能自动激活 7. 采用全新锂电池使用寿命在 10 年以上	套	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：周龙路亮化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040805001004	7米太阳能路灯杆	1. 路灯总高7米（太阳板至地面高度） 2. 主杆：150mm方变100mm方，壁厚2.0mm 3. 采用Q235钢板卷压制造，无环缝焊接，静电喷塑，高温烘烤，防腐处理，产品设计寿命15年以上 4. 配置太阳能路灯使用的国标标准专用电线，具有耐高温和低温，防腐烂外皮护套 5. 具体造型由业主确认后方可施工	套	85			
6	040801033001	其他配件	1. 含路灯基础开挖、回填、600*600*700mmC25砼基础、4根直径16钢筋，2根直径6箍筋、280/12地埋件，分项采购、安装等所有费用。 2. 未尽之处，由业主确认后方可施工	项	85			
		分部分项合计						
		措施项目						
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周龙路亮化工程

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升
奖补资金第二批亮化
工程项目（新河镇周圈村）

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：周龙路亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整
治综合提升奖补资金第二批亮
化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：周龙路亮化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：周龙路亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.1	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.37	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人
居环境整治综合提升
奖补资金第二批亮化
工程项目（新河镇周
圈村）

工程名称：周圈堆东组堆西组沿线亮化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040801001001	光伏组件	1. 光伏组件，120w，单晶板 2. 电池片转换效率22%以上、稳定性好。使用寿命达15年以上。 3. 静电高温热镀锌整体喷塑太阳能板支架	套	85			
2	040805001001	灯具	1. 光源：160W LED 2. 在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的1/10。寿命可达五万小时。 3. 稳定性能高：采用限流、稳流多方面保护，可靠性高，光效大于等于120LM/W。 4. 热耗低、光衰小：采用铝基PCB板焊接工艺，导热性能极强。 5. 灯具整体外形设计美观大方及带有LED光源专用的散热器，散热性强 6. 散热器采用特殊加工工艺，经过特殊处理和设计，确保卓越的散热性能	套	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：周圈堆东组堆西组沿线亮化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	040805001002	控制器	1. 控制器6h 2. 时控+光控，防过充电、过放电保护，在-30℃到 50℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能，轻松实现 365 天不灭灯	套	85			
4	040805001003	电池	1. 电池100AH 内置 2. 微光充电，提高充电效率，对单组电芯均衡充电 3. 智能运算，检测充放电比例确保阴雨天正常亮灯 4. 智能匹配，提高负载光源效率 5. 实时读取，现场实时智能读取工作状态和写入工作参数 6. 自动激活，可实现过充过放保护功能自动激活 7. 采用全新锂电池使用寿命在 10 年以上	套	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：周圈堆东组堆西组沿线亮化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040805001004	7米太阳能路灯杆	1. 路灯总高7米（太阳板至地面高度） 2. 主杆：150mm方变100mm方，壁厚2.0mm 3. 采用Q235钢板卷压制造，无环缝焊接，静电喷塑，高温烘烤，防腐处理，产品设计寿命15年以上 4. 配置太阳能路灯使用的国标标准专用电线，具有耐高温和低温，防腐烂外皮护套 5. 具体造型由业主确认后方可施工	套	85			
6	040801033001	其他配件	1. 含路灯基础开挖、回填、600*600*700mmC25砼基础、4根直径16钢筋，2根直径6箍筋、280/12地埋件，分项采购、安装等所有费用。 2. 未尽之处，由业主确认后方可施工	项	85			
		分部分项合计						
		措施项目						
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周圈堆东组堆西组沿线亮化工程

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升
奖补资金第二批亮化
工程项目（新河镇周圈村）

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称：周圈堆东组堆西组沿线亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周圈堆东组堆西组沿线亮化工程

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

标段：沭阳县农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批亮化工程项目（新河镇周圈村）

工程名称： 周圈堆东组堆西组沿线亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.1	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.37	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					