

宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

工程量清单

招 标 人： 0

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年04月30日

宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

工程量清单

招 标 人： 0
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位公章)

法定代表人
或其授权人： 0
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

专业咨询员：
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年04月30日

复 核 时 间： 2025年04月30日

总说明

工程名称：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

一、工程概况

江苏省宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程项目,位于开放大学校内。主要包含消防泵房、消防电、消防水等维修改造。

二、工程量清单编制依据

- (1) 发包人提供的《江苏省宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程项目》图纸等资料;
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)《江苏省建设工程费用定额》(2014年)及其配套文件;
- (3) 人工工日单价按照苏建函价(2023)391号文件计取;
- (4) 本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。

三、根据发包人要求,结合工程具体情况,本清单作如下说明:

- 1、根据发包人要求:疏散指示、安全出口材质选用不锈钢材质;
- 2、涉及到拆除部分的垃圾清运由投标人自行考虑,计算不予调整;
- 3、本工程设置预留金,计入在单位工程暂列金额内,具体数额详见单位工程暂列金额明细表,此项费用用于设计费,旧泵房拆除使用,中标后食堂需出具深化图(此项费用含在暂列金里),按规范要求施工;
- 4、改造过程中需对现场及周边环境保护,如果损坏需按照发包人要求进行修复或赔偿;
- 5、投标人投标前应联系采购人进行现场勘察,如未进行现场勘察导致的后果由投标人自行承担,现场勘察产生的费用及安全由投标人自身承担。

四、其他

根据发包人要求,投标人承包范围内的材料、设备、施工必须符合现行国家、省、市行业一切标准规范、法规,所有材料设备须有产品合格证和质量保证书进场前需提供材料技术要求及质量标准的相关证明材料供发包人审查,并向发包人提供样品经同意后方可采购施工。

五、工程量清单编制总说明未尽之处,各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。

六、施工完成后需提供一套完整的竣工图投标人综合考虑,此项结算不予调整

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m2	380.85			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1804.14			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	837.91			
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	966.23			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚B06级砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级	m3	7.27			
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚B06级砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级	m3	2.3			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	30.71			
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P8 3. 含集水坑、吸水坑、排水明沟	m3	129.36			
9	010504004001	挡土墙（外墙）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P8	m3	72.92			
10	010504004002	挡土墙（内墙）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 抗渗等级P8	m3	7.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	2.05			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 抗渗等级P8 3. 板厚200mm	m3	65.26			
13	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 板厚120mm以内	m3	3.2			
14	010505010001	其他板	1. 集水坑盖板厚100mm 2. 做法参见07J306-T5-1	m3	0.23			
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m2	15			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 晒梁	m3	0.16			
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.33			
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.03			
19	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.82			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300 2. 钢筋规格: Φ 12mm 以内 3. 高度8m以内	t	0.028			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12mm 以内 3. 高度8m以内	t	10.888			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 25mm 以内 3. 高度8m以内	t	22.862			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12mm 以内	t	0.669			
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 25mm 以内	t	0.409			
25	010515001007	现浇构件钢筋	1. 砌体、板缝内加固钢筋	t	0.057			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	010516004001	钢筋电渣压力焊 接头	1. 电渣压力焊	个	32			
27	100602003001	钢梯	1. 检修爬梯做法详见02J401-T106 2. 钢梯表面刷防锈漆两道	t	0.118			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
28	010902001004	屋面卷材防水	不上人屋面： 1. 0.05厚铝箔反射膜 2. 4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材+2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找坡层	m2	14.04			
29	010902001003	屋面卷材防水	地下室顶板： 1. 覆土 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 100厚岩棉保温板 4. 4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材+2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型） 5. 20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 6. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土	m2	211.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	010904001001	地下室底板卷材防水	地下室底板做法： 1. 现浇钢筋砼底板（厚度详结施，防水砼，抗渗等级P8） 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 4. 20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 5. 100~150厚C20混	m2	362.31			
31	010903001001	地下室墙面卷材防水	1. 100厚岩棉保温板 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 3. DP15砂浆局部找	m2	260.75			
32	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2厚耐水腻子分遍刮平 2. 12厚1:2.5水泥砂浆打底分层找平 3. 界面剂一道 4. 基层墙体	m2	177.25			
33	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 防水混凝土侧墙（厚度详结施，防	m2	276.42			
34	010903001002	墙面卷材防水	部位：检修口外墙 面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材+2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 防水混凝土	m2	11.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	010904002001	楼（地）面涂膜防水	部位：水池、泵房地面 1. 1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 现浇钢筋砼底板（厚度详结施，防	m2	205.94			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
36	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C15混凝土，撒1:1水泥砂子，压实抹光 2. 120厚碎石垫层 3. 素土夯实，向外坡	m2	10.26			
37	010507004001	台阶	1. 10厚防滑地砖(带防滑条)，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 8厚1:1水泥细砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷素水泥浆结合层一道 5. 70厚C15混凝土台阶面向外坡1%(厚度不包括踏步三角部分) 6. 200厚碎石，灌1:5水泥砂浆	m2	2.28			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 10厚聚合物水泥砂浆（压入网格布） 2. 50厚岩棉保温板 3. 3厚专用胶黏剂 4. 12厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平	m2	61.28			
39	011201001004	交界处钢丝网	1. 墙体在不同材料交接处，钉300宽镀锌钢丝网	m2	31.4			
40	100801005001	止水带	1. 3厚钢板止水带宽400	m	72.4			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011301001001	天棚抹灰	泵房及楼梯间顶棚： 1. 5厚底基防裂腻子分遍刮平 2. 5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆粉面 3. 3厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土	m ²	128.75			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
42	011406001001	天棚乳胶漆	1. 刷白色内墙涂料两遍 2. 批腻子两道	m ²	57.35			
43	011406001003	外墙真石漆	1. 喷（刷）外墙真石漆或外墙涂料两道 2. 弹性底涂、柔性腻子	m ²	62.09			
		分部小计						
		门窗及其他装饰工程						
44	011503001002	不锈钢管楼梯栏杆	1. 楼梯900mm高不锈钢栏杆，参15J403-1-B5/B1	m	8.03			
45	011503001003	不锈钢护窗栏杆	1. 1100mm高不锈钢护窗栏杆，参15J403-1-B14/B1	m	1.36			
46	010802003001	钢质防火门	1. 名称:FM乙1121 2. 钢质乙级防火门（含五金安装），设闭门器 3. 其他未尽事宜详见图纸	m ²	2.31			
47	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:M1324 2. 成品铁门（含五金安装） 3. 其他未尽事宜详见图纸	m ²	3.12			
48	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:C1515 2. 塑钢窗 3. 其他未尽事宜详见图纸	m ²	2.25			
49	070205001001	铸铁盖板	1、截水沟铸铁盖板，宽700mm	m ²	7.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	010512008001	铸铁盖板	1. 检修口成品铁皮盖板加锁封闭(维修时开 启)1500mm*1500mm 详见图纸设计	块	1			
51	010512008002	铸铁盖板	1. 检修口成品铁皮盖板加锁封闭(维修时开 启)1700mm*1700mm 详见图纸设计	块	1			
52	100602003002	钢梯	1. 检修爬梯做法详见02J401-T106 2. 钢梯表面刷防锈漆两道	t	0.118			
53	010512008003	挡水门槛	1. 挡水门槛 2. 详见图纸	块	2			
54	011506003001	玻璃雨篷	1. 轻钢雨棚，参见07J501-1，型号仿IP1-A1215(a)	m2	2.4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:现浇框架结构 2. 檐口高度:4.5m	m2	246.66			
2	011702001001	基础 模板	1. 垫层模板	m2	12.97			
3	011702001002	基础 模板	1. 无梁式满堂基础模板	m2	74.11			
4	011702011001	直形墙 模板	1. 现浇地下室外墙模板 2. 高度超过5m、8m以内	m2	493.27			
5	011702011002	直形墙 模板	1. 现浇地下室内墙模板 2. 高度超过5m、8m以内	m2	44.64			
6	011702002001	矩形柱 模板	1. 矩形柱模板 2. 高度超过5m、8m以内	m2	27.04			
7	011702014001	有梁板 模板	1. 板厚300mm以内 2. 高度超过5m、8m以内	m2	216.97			
8	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚200mm以内 2. 高度超过5m、8m以内	m2	31.25			
9	011702024001	楼梯 模板	1. 楼梯模板	m2	15			
10	011702008001	圈梁 模板	1. 圈梁 模板	m2	1.15			
11	011702003001	构造柱 模板	1. 构造柱模板	m2	4.1			
12	011702009001	过梁 模板	1. 过梁模板	m2	0.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第8页 共8页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共2页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“人工费+机械费”是指定额人工费、定额人工费或定额人工费+定额机械费，其他项目费另定“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	50000.00	用于泵房设计费用，废旧泵房拆除费用，食堂图纸深化、出图
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合 计			50000.00	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池及泵房土建工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:消防双电源控制柜-AT 2. 型号:详见系统图 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5/4	台	1			
2	030404017008	配电箱	1. 名称:消防双电源控制柜-AT2 2. 型号:详见系统图 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5/4	台	1			
3	030404017009	配电箱	1. 名称:室内外消火栓泵控制柜-AT3 2. 型号:详见系统图 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5/4	台	1			
4	030404017010	配电箱	1. 名称:消火栓泵控制柜-AT4 2. 型号:详见系统图 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5/4	台	1			
5	030404017006	配电箱	1. 名称:消防潜污泵控制箱 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙1.5米明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030404017007	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源箱-AEL1 2. 型号:详见系统图 3. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5 4. 安装方式:挂墙	台	1			
7	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架(带隔板) 2. 规格:400*100 3. 接地方式:含接地 4. 其他: 详见图纸	m	5.25			
8	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 刷漆、除锈:除锈、刷防锈漆、调和漆各二遍 3. 其他: 详见图纸	kg	9.63			
9	030411001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	105.55			
10	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	13.93			
11	030411001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	10.44			
12	030411001013	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:暗配	m	70.05			
13	030411001014	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:暗配	m	10.45			
14	030411001015	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:CP80	m	38.9			
15	030408001004	电力电缆（进户电缆）	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*150 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他: 详见图纸	m	120			
16	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4*150 3. 其他: 详见图纸	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-3*70 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	79.34			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*70 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	79.61			
19	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	20.87			
20	030408002001	控制电缆	1. 名称:潜污泵控制电缆（设备自带）	m	19.66			
21	030411004012	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	305.67			
22	030411004013	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	50.79			
23	030411004014	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	47.87			
24	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-3*70 3. 其他:详见图纸	个	8			
25	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4*70 3. 其他:详见图纸	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030412005001	荧光灯	1. 名称:T5高效节能单管防水防尘荧光灯 2. 型号:35W/840, T5 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 型号:14W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
28	030412001002	普通灯具	1. 名称:防潮型LED灯 2. 型号:14W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
29	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:A-ZFJC-E9W-A631 3. 安装形式:吸顶安装	套	5			
30	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型)防水型 2. 型号:A-ZFJC-E9W-A631 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
31	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:A-BLJC-10E II 1W-A401 3. 安装形式:门框上	套	1			
32	030412004003	装饰灯	1. 名称:单向疏散标志灯具 2. 型号:A-BLJC-1LR0E II 1W-A431 3. 安装形式:吊挂距地2.4m/壁装距地	套	1			
33	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:A-BLJC-10E II 1W-A431F 3. 安装形式:距地2.5m壁装/吊装	套	1			
34	030412004004	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A-BLJC-10E II 1W-A401 3. 安装形式:门框上	套	1			
35	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装底口距地1.2米	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装底口距地1.2米	个	2			
37	030404034004	照明开关	1. 名称:三联防潮开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装底口距地1.2米	个	1			
38	030404035001	插座	1. 名称:安全防潮型五眼插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装底口距地1.6米	个	2			
39	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:详见图纸、相关规范要求	个	18			
40	030411006002	接线盒	1. 名称:钢制开关盒 2. 规格:详见图纸、相关规范要求	个	7			
41	031002003018	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	1			
42	030406006001	低压交流异步电动机项目名称	1. 名称:交流异步电机检查接线3kW 2. 其他:详见图纸相关规范和标准	台	2			
43	030406006002	低压交流异步电动机	1. 名称:交流异步电机检查接线30kW 2. 其他:详见图纸相关规范和标准	台	4			
44	030406006003	城市消防联网	1. 名称:城市消防联网装置 2. 类型:含系统联网设备、线缆、安装及调试、运行检测等全部费用	项	1			
		分部小计						
		火灾报警系统						
45	030411001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	20			
46	030411001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030411004009	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZN-KYJV-2X1.5 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	20			
48	030411004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	48			
49	030411004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 4. 其他:详见图纸	m	48			
50	030904008002	输入模块	1. 名称:输入输出模块 2. 型号、规格:JBF-3141 3. 其他:详见图纸	个	2			
51	030904008003	输入模块	1. 名称:监控电源模块 2. 型号、规格:详见图 3. 其他:详见图纸	个	5			
52	030411006003	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:详见图纸、 相关规范要求	个	2			
53	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防雷及接地装置						
54	030409002001	接地母线 -40*4 镀锌扁钢	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢-40*4	m	73.17			
55	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用基础地梁外侧四根不小于Φ16主筋做接地线,沿建筑四周敷设	m	22.1			
56	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10镀锌圆钢	m	22.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装部位:利用柱内2根不小于Φ16主筋焊接连通	m	18.66			
58	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格:MFB	台	1			
59	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 断接卡子制作、安装	块	4			
60	030414011001	接地装置	1. 接地网系统装置调试	系统	1			
		分部小计						
		给水系统						
61	030901002023	给水管	1. 名称:涂塑钢管 2. 材质、规格:DN100（含管件） 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消	m	3.8			
62	031003003020	焊接法兰阀门	1. 名称:水力液位控制阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
63	031003003021	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他详见图纸	个	2			
64	031003003022	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他详见图纸	个	1			
65	031003003023	焊接法兰阀门	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他详见图纸	个	1			
66	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他详见图纸	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031002003017	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质: 详见设计图纸及说明	个	1			
68	010401011001	水表井	1. 水表井 3. 含井盖 2. 具体规格详见设计图纸	座	1			
		分部小计						
		压力排系统						
69	030109001011	消防泵房潜水排污泵	1. 名称: 消防泵房潜水排污泵 2. 规格: Q=12.5L/S, H=15m, N=5.5kw 3. 本体安装、附件安装及配合调试 4. 含预埋件安装 5. 含减震垫安装	台	2			
70	031001001001	镀锌钢管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及清洗	m	16			
71	031002001002	管道支架	1. 支架制作、安装 2. 管道支吊架除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆一道	kg	12			
72	031201001002	管道刷油	1. 防锈调和漆二道	m2	8.93			
73	031003003018	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他详见图纸	个	2			
74	031003003019	焊接法兰阀门	1. 名称: 球形污水止回阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他详见图纸	个	2			
75	031002003016	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质: 详见设计图纸及说明	个	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水系统						
76	030109001008	消火栓泵	1. 名称：室内外消火栓泵 2. 规格：Q=40L/s, H=70m、N=75kW 3. 本体安装、附件安装及配合调试 4. 含预埋件安装 5. 含减震垫安装	台	2			
77	030109001009	消火栓稳压泵	1. 名称：室外消火栓泵 2. 规格：Q=30L/s, H=80m、N=55kW 3. 本体安装、附件安装及配合调试 4. 含预埋件安装 5. 含减震垫安装	台	2			
78	030901002022	给水管	1. 名称：涂塑钢管 2. 材质、规格：DN200（含管件） 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求：管道消	m	17.26			
79	030901002014	消火栓钢管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗	m	69.02			
80	030901002015	消火栓钢管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗	m	10.81			
81	031001005001	铸铁管	1. 名称：防锈铸铁管 2. 材质、规格：DN200 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗	m	3			
82	031002001001	管道支架	1. 支架制作、安装 2. 管道支吊架除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆一道	kg	120			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
83	030507008002	抗震支架	1. 名称:抗震支架 (水管) (综合) 2. 类别:包含抗震支 架二次深化设计费 用 3. 其他: 详见图纸 、相关规范和招标	个	6			
84	031201001001	管道刷油	1. 消防管刷樟丹二 道,红色调和漆二道	m2	46.22			
85	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 埋地镀锌钢管做 (四油三布)加强型 防腐	m2	5.5			
86	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性 防水套管 2. 规格:DN200 3. 填料材质:详见设 计图纸及说明	个	4			
87	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性 防水套管 2. 规格:DN150 3. 填料材质:详见设 计图纸及说明	个	11			
88	031002003015	套管	1. 名称、类型:刚性 防水套管 2. 规格:DN250 3. 填料材质:详见设 计图纸及说明	个	1			
89	030807003008	压力开关	1. 名称: 压力开关	个	2			
90	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN200 3. 连接形式: 法兰 连接 (其他详见图纸)	个	4			
91	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰 连接 (其他详见图纸)	个	8			
92	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰 连接 (其他详见图纸)	个	4			
93	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰 连接 (其他详见图纸)	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
94	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
95	031003003016	焊接法兰阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
96	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称：可挠曲橡胶软接头 2. 型号、规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
97	031003003014	焊接法兰阀门	1. 名称：可挠曲橡胶软接头 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
98	031003003015	焊接法兰阀门	1. 名称：消声速闭止回阀 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
99	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：泄压阀 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
100	031003003017	焊接法兰阀门	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
101	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称：钢制偏心异径管 2. 规格、型号：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
102	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称：钢制偏心异径管 2. 规格、型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接	个	4			
103	031003003004	焊接法兰阀门	1. 材质：溢流喇叭口	个	4			
104	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称：流量计 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
105	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 压力表弯材质、规格，含表弯	台	10			
106	030601005001	玻璃管水位计	1. 名称：电子液位显示仪 2. 规格：详见设计 3. 备注：信号传至消防控制值班室	台	1			
107	030901013001	灭火器	1. 形式：灭火器 2. 规格、型号：4kg 3. 含灭火器箱	具	2			
108	030804001006	防虫网罩	1. 名称：防虫网罩 2. 不锈钢钢丝网18	个	3			
109	030104001001	LSX型手动单梁悬挂起重机	1. 名称：LSX型手动单梁悬挂起重机 2. 型号：起重量1T，跨度12m	台	1			
110	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：消防水系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共2页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算定额“女工又明肥土质可”是定额内、是定额土质或定额土质+定额机械费，其他项目可“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池及泵房安装工程

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网及电缆

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001007001	钢丝骨架复合管	1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格： DN100 4、连接形式：电熔连接	m	1922			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格： DN150 4、连接形式：电熔连接	m	880			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	26			
4	010401011001	砖检查井	1. 阀门井 2. 规格：详见图纸	座	90			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	64			
6	010101003001	挖沟槽土方	土类分级：投标人踏勘现场自行考虑 深度最低处不低处 于80公分	m3	2026			
7	010103001001	回填方	1. 回填管道土方	m3	2026			
8	081201003001	混凝土路面拆除	1. 混凝土路面拆除	m2	430			
9	081201003002	路面恢复	1. 路面恢复，压实，混凝土标号c35, 厚度20公分，面层压实收光，压	m2	430			
10	031001011001	室外管道碰头	1. 入户连接	处	62			
11	030411004001	配线	1、名称：配线 2、型号：RVV2*2.5 3、材质：铜	m	2668			
12	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG32线管暗埋，满足使用要求，需考虑开挖、综合报价	m	2668			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网及电缆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网及电缆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项工程费”是指定额人工费、定额人工费乘以定额人工费调整系数，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网及电缆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 以异基吨 中女主义明肥上页为 止欲基吨 、 止欲上页 以 止欲上页+止欲机微页 ， 其他项目为 定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：室外管网及电缆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
2	030412004002	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	16			
3	030411004001	配线	1. 原有管内配线拆	m	160			
4	030901010001	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	6			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、	套	2			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码	套	16			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码	套	14			
8	030411001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	180			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2. 5mm ² 3. 材质:铜芯	m	160			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	12			
11	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1. 5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030901010002	室内消火栓	1.名称:消火栓栓箱 2.规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	6			
13	030904003001	按钮	1.消火栓按钮	个	6			
14	030411004004	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	80			
15	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	80			
16	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具(组)	6			
17	030901002001	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	2			
18	031208002001	管道绝热	1.名称:管道保温 2.阻燃橡塑海绵板或管壳,保温层厚度均为20mm	m2	5			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务用房

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项工程费”是指定额人工费、定额人工费乘以定额人工费定额机械费，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：服务用房

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：服务用房

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
2	030412004002	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	58			
3	030411004001	配线	1. 原有管内配线拆	m	1200			
4	030901010001	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	12			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、	套	2			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码	套	58			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码	套	56			
8	030411001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	180			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2. 5mm2 3. 材质:铜芯	m	1200			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm2 3. 材质:铜芯	m	66			
11	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1. 5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	12			
13	030904003001	按钮	1. 消火栓按钮	个	12			
14	030411004004	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	122			
15	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	122			
16	030901002001	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
17	031208002001	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板或管壳,保温层厚度均为20mm	m2	38			
18	080807013001	一层楼梯间封堵	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0 4、砌块墙厚200mm、位置 由投标人综合考虑 报价 5、所用砂浆采用预拌砂浆 6、墙体与主体结构连接构造做法需满足图纸及规范要求内墙抹灰 7、15厚1:2.5水泥砂浆 8、刷界面处理剂一遍	处	2			
19	030412004006	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030412004007	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	58			
21	030411004005	配线	1. 原有管内配线拆	m	1200			
22	030901010003	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	12			
23	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
24	030412004009	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、报警、频闪	套	58			
25	030412004010	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码应急照明、巡检、报警、频闪	套	56			
26	030411001003	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	180			
27	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1200			
28	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
29	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材料、规格、无端子	台	1			
30	030901010004	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉灭火器)	套	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030904003002	按钮	1. 消火栓按钮	个	12			
32	030411004008	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	122			
33	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	122			
34	030901002002	管道维修	根据现场实际情况 进行维修，满足使 用要求，符合相关 验收规范要求	处	10			
35	031208002002	管道绝热	1. 名称：管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板 或管壳，保温层厚度 均为30mm	m2	38			
36	080807013002	一层楼梯间封堵	1、砌块品种、规格 、强度等级：A5.0 蒸 压砂加气混凝土砌 块 2、墙体类型：填充 墙 3、砂浆强度等级： D MM5.0 4、砌块墙厚200mm 、位置 由投标人综合考虑 报 价 5、所用砂浆采用预 拌砂浆 6、墙体与主体结构 连接构造做法需满 足 图纸及规范要求内 墙抹灰 7、15厚1:2.5水泥 砂 浆 8、刷界面处理剂一 遍	处	2			
37	030412004011	装饰灯	1. 拆除原有安全出 口标志灯	套	2			
38	030412004012	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	58			
39	030411004009	配线	1. 原有管内配线拆 除	m	1200			
40	030901010005	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030412004013	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、 常亮、频闪	套	2			
42	030412004014	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、常亮、频闪	套	58			
43	030412004015	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 开灯、关灯	套	56			
44	030411001005	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	180			
45	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1200			
46	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
47	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	1			
48	030901010006	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	12			
49	030904003003	按钮	1. 消火栓按钮	个	12			
50	030411004012	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	122			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	122			
52	030901002003	管道维修	根据现场实际情况 进行维修，满足使 用要求，符合相关 验收规范要求	处	10			
53	031208002003	管道绝热	1.名称:管道保温 2.阻燃橡塑海绵板 或管壳,保温层厚度 均为20mm	m2	38			
54	080807013003	一层楼梯间封堵	1、砌块品种、规格 、强度等级：A5.0 蒸 压砂加气混凝土砌 块 2、墙体类型：填充 墙 3、砂浆强度等级： D MM5.0 4、砌块墙厚200mm 、位置 由投标人综合考虑 报价 5、所用砂浆采用预 拌砂浆 6、墙体与主体结构 连接构造做法需满 足 图纸及规范要求内 墙抹灰 7、15厚1:2.5水泥 砂 浆 8、刷界面处理剂一 遍	处	2			
55	030412004016	装饰灯	1.拆除原有安全出 口标志灯	套	2			
56	030412004017	装饰灯	1.拆除疏散指示灯	套	58			
57	030411004013	配线	1.原有管内配线拆	m	1200			
58	030901010007	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	12			
59	030412004018	装饰灯	1.名称:消防应急标 志灯具-安全出口标 志灯 2.规格:A型 巡检、 常亮、频闪	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	030412004019	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-疏散 指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、报警、声光、频闪	套	58			
61	030412004020	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-消防 应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 声光、频闪	套	56			
62	030411001007	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	180			
63	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1200			
64	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
65	030404017004	配电箱	1. 名称:A型应急照 明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供 电及控制、巡检、 故障上传、报警显 示、自带蓄电池、 软件等 4. 端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	1			
66	030901010008	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规 格:1600*700*240 (含消火栓、水带 、水枪、接口、软 管卷盘、4公斤干粉 灭火器)	套	12			
67	030904003004	按钮	1. 消火栓按钮	个	12			
68	030411004016	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3 材质：铜	m	122			
69	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	122			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	030901002004	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
71	031208002004	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板或管壳, 保温层厚度均为20mm	m2	38			
72	080807013004	一层楼梯间封堵	1、砌块品种、规格、强度等级: A5.0 蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型: 填充墙 3、砂浆强度等级: DMM5.0 4、砌块墙厚200mm、位置由投标人综合考虑 5、所用砂浆采用预拌砂浆 6、墙体与主体结构连接构造做法需满足图纸及规范要求内墙抹灰 7、15厚1:2.5水泥砂浆 8、刷界面处理剂一遍	处	2			
73	030412004021	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
74	030412004022	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	58			
75	030411004017	配线	1. 原有管内配线拆	m	1200			
76	030901010009	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	12			
77	030412004023	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	030412004024	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-疏散 指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、报警、频闪	套	58			
79	030412004025	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-消防 应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 报警、频闪	套	56			
80	030411001009	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	180			
81	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1200			
82	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
83	030404017005	配电箱	1. 名称:A型应急照 明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供 电及控制、巡检、 故障上传、报警显 示、自带蓄电池、 软件等 4. 端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	1			
84	030901010010	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规 格:1600*700*240 (含消火栓、水带 、水枪、接口、软 管卷盘、4公斤干粉 灭火器)	套	12			
85	030904003005	按钮	1. 消火栓按钮	个	12			
86	030411004020	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3. 材质：铜	m	122			
87	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	122			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
88	030901002005	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
89	031208002005	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板或管壳, 保温层厚度均为20mm	m2	38			
90	080807013005	一层楼梯间封堵	1、砌块品种、规格、强度等级: A5.0 蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型: 填充墙 3、砂浆强度等级: DMM5.0 4、砌块墙厚200mm、位置 由投标人综合考虑报价 5、所用砂浆采用预拌砂浆 6、墙体与主体结构连接构造做法需满足图纸及规范要求内墙抹灰 7、15厚1:2.5水泥砂浆 8、刷界面处理剂一遍	处	2			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项工程费”是指定额人工费、定额人工费乘以定额人工费调整系数，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 以异基吨 中女主义明肥上页为 止欲基吨 、 止欲上页 以 止欲上页+止欲机微页 ， 其他项目为 定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
2	030412004002	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	42			
3	030411004001	配线	1. 原有管内配线拆	m	1020			
4	030901010001	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	9			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、	套	2			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码	套	32			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码	套	28			
8	030411001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	360			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2. 5mm ² 3. 材质:铜芯	m	2220			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	60			
11	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1. 5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	12			
13	030904003001	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
14	030411004004	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3、材质: 铜	m	222			
15	030411001002	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	222			
16	030901013001	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MEZ/ABC4*2	具(组)	15			
17	030901002001	管道维修	根据现场实际情况进行维修, 满足使用要求, 符合相关验收规范要求	处	5			
18	031208002001	排烟窗	1. 名称:增加排烟窗 满足使用要求, 颜色满足业主要求	m2	20			
19	030412004006	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
20	030412004007	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	58			
21	030411004005	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1200			
22	030901010003	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	12			
23	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮、频闪	套	2			
24	030412004009	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、常亮、频闪	套	58			
25	030412004010	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码应急照明、巡检、常亮、频闪	套	56			
26	030411001003	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	660			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	3690			
28	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	180			
29	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照 明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供 电及控制、巡检、 故障上传、报警显 示、自带蓄电池、 软件等 4. 端子板外部接线 材质:规格:无端子	台	2			
30	030901010004	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规 格:1600*700*240 (含消火栓、水带 、水枪、接口、软 管卷盘、4公斤干粉	套	15			
31	030904003002	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
32	030411004008	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3、材质: 铜	m	222			
33	030411001004	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	222			
34	030901013002	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
35	030901002002	管道维修	根据现场实际情况 进行维修,满足使 用要求,符合相关 验收规范要求	处	10			
36	031208002005	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板 或管壳,保温层厚度 均为30mm	m ²	38			
37	031208002002	排烟窗	1. 名称:增加排烟窗 满足使用要求,颜 色满足业主要求	m ²	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	080807013005	一层楼梯间封堵	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0 4、砌块墙厚200mm、位置 由投标人综合考虑 报价 5、所用砂浆采用预拌砂浆 6、墙体与主体结构连接构造做法需满足 图纸及规范要求内墙抹灰 7、15厚1:2.5水泥砂浆 8、刷界面处理剂一	处	2			
39	031208002006	增加疏散门	1、名称:1层窗改门	樘	1			
40	030412004011	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
41	030412004012	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	58			
42	030411004009	配线	1. 原有管内配线拆	m	1200			
43	030901010005	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	12			
44	030412004013	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、	套	2			
45	030412004014	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码	套	58			
46	030412004015	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码	套	56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030411001005	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	660			
48	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	3690			
49	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	180			
50	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材料:铜板、无端子	台	2			
51	030901010006	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
52	030904003003	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
53	030411004012	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3. 材质: 铜	m	222			
54	030411001006	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	222			
55	030901013003	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
56	030901002004	管道维修	根据现场实际情况进行维修,满足使用要求,符合相关验收规范要求	处	10			
57	031208002007	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板或管壳,保温层厚度均为20mm	m ²	38			
58	031208002008	排烟窗	1. 名称:增加排烟窗 满足使用要求,颜色满足业主要求	m ²	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	080807013006	一层楼梯间封堵	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0 4、砌块墙厚200mm、位置 由投标人综合考虑 5、所用砂浆采用预拌砂浆 6、墙体与主体结构连接构造做法需满足 图纸及规范要求内墙抹灰 7、15厚1:2.5水泥砂浆 8、刷界面处理剂一	处	2			
60	031208002009	增加疏散门	1、名称:1层窗改门	樘	1			
61	030412004018	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、	套	2			
62	030412004019	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码	套	58			
63	030412004020	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、	套	56			
64	030411001007	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	180			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1200			
66	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
67	030404017004	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质: 规格:无端子	台	1			
68	030901010008	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
69	030904003004	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
70	030411004016	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3、材质: 铜	m	222			
71	030411001008	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	222			
72	030901013004	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
73	030901002005	管道维修	根据现场实际情况进行维修,满足使用要求,符合相关验收规范要求	处	10			
74	031208002010	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板或管壳,保温层厚度均为30mm	m ²	38			
75	030412004021	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
76	030412004022	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-疏散 指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、报警、频闪	套	58			
77	030412004023	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-消防 应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 报警、频闪	套	56			
78	030411001009	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	180			
79	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1200			
80	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
81	030404017005	配电箱	1. 名称:A型应急照 明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供 电及控制、巡检、 故障上传、报警显 示、自带蓄电池、 软件等 4. 端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	1			
82	030901010009	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规 格:1600*700*240 (含消火栓、水带 、水枪、接口、软 管卷盘、4公斤干粉 灭火器)	套	15			
83	030904003005	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
84	030411004019	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3. 材质：铜	m	222			
85	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	222			
86	030901013005	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格： MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
87	030901002006	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
88	031208002011	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板或管壳,保温层厚度均为20mm	m2	38			
89	031208002012	排烟窗	1. 名称:增加排烟窗 满足使用要求，颜色满足业主要求	m2	20			
90	030412004024	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
91	030412004025	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、报警、频闪	套	22			
92	030412004026	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码应急照明、巡检、报警、频闪	套	28			
93	030411001011	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	100			
94	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	400			
95	030411004021	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
96	030404017006	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
97	030901010010	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	8			
98	030904003006	按钮	1. 消火栓按钮	个	8			
99	030411004022	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3、材质: 铜	m	122			
100	030411001012	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	122			
101	030901013006	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MFZ/ABC4*2	具(组)	8			
102	030412004027	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
103	030412004028	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、报警、频闪	套	22			
104	030412004029	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码应急照明、巡检、报警、频闪	套	28			
105	030411001013	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	100			
106	030411004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	400			
107	030411004024	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
108	030404017007	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子	台	1			
109	030901010011	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	8			
110	030904003007	按钮	1. 消火栓按钮	个	8			
111	030411004025	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	122			
112	030411001014	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	122			
113	030901013007	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	8			
114	030412004030	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、声光	套	2			
115	030412004031	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、声光、声光	套	22			
116	030412004032	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码应急照明、巡检、声光、声光	套	28			
117	030411001015	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 不做防火处理	m	100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
118	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	400			
119	030411004027	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
120	030404017008	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质: 规格:无端子	台	1			
121	030901010012	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	8			
122	030904003008	按钮	1. 消火栓按钮	个	8			
123	030411004028	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3、材质: 铜	m	122			
124	030411001016	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	122			
125	030901013008	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MFZ/ABC4*2	具 (组)	8			
126	030412004033	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
127	030412004034	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、报警、频闪	套	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
128	030412004035	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-消防 应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 报警、疏散	套	38			
129	030411001017	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	200			
130	030411004029	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	600			
131	030411004030	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	102			
132	030404017009	配电箱	1. 名称:A型应急照 明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供 电及控制、巡检、 故障上传、报警显 示、自带蓄电池、 软件等 4. 端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	2			
133	030901010013	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规 格:1600*700*240 (含消火栓、水带 、水枪、接口、软 管卷盘、4公斤干粉	套	12			
134	030904003009	按钮	1. 消火栓按钮	个	12			
135	030411004031	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	122			
136	030411001018	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	122			
137	030901013009	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格： MFZ/ABC4*2	具 (组)	12			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项工程费”是指定额人工费、定额人工费乘以定额人工费定额机械费，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 以异基吨 中女主义明肥上页为 止欲基吨 、 止欲上页 以 止欲上页+止欲机微页 ， 其他项目为 定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：实训楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	4			
2	030412004002	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	58			
3	030901010001	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	12			
4	010802003001	防火门	1. 名称:乙级防火门 拆除	樘	12			
5	010802003002	防火门	1. 名称:丙级防火门 拆除	樘	8			
6	011210001001	厨房防火分隔	1. 名称:厨房防火分 隔拆除	m2	60			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标 志灯具-安全出口标 志灯 2. 规格:A型 巡检、 常亮、频闪	套	4			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-疏散 指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、常亮、频闪	套	228			
9	030412004005	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-消防 应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 频闪、常亮	套	146			
10	030411001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	890			
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:疏散	m	2600			
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:疏散	m	112			
13	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照 明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供 电及控制、巡检、 故障上传、报警显 示、自带蓄电池、 软件等 4. 端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1000*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管等)	套	16			
15	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	60			
16	030901002001	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	16			
17	030901002002	喷淋头	1. 名称：直立式喷头 2. 喷头采用流量系数 K80 标准覆盖面积洒水喷头，喷头接管直径为 DN25，动作温度均为 68 °。部分烹饪间及加工间为 93° 需综合考虑 C，直立型喷头向上或向下 安装。根据现场实际情况安装	个	260			
18	030901001001	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗	m	280			
19	030901001002	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗	m	88			
20	030901001003	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗	m	120			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030901001004	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗	m	90			
22	030901001005	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗	m	180			
23	030901001006	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗	m	220			
24	030901001007	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗	m	280			
25	030901001008	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗	m	660			
26	031002001001	管道支架	1.管道支架制作、安装	Kg	600			
27	031201001001	管道刷油	涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两道 调和漆两道	kg	200			
28	031208002002	管道绝热	1.名称：管道保温 2.阻燃橡塑海绵板或管壳，保温层厚度均为20mm	m2	60			
29	010802003003	防火门	1.名称：乙级钢制防火门 2.规格：1522	樘	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010802003004	防火门	1. 名称:丙级钢制防火门 2. 规格:7021	樘	8			
31	030905001001	报警系统故障维修	1、报警系统故障维修	项	166			
32	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器	个	122			
33	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器	个	24			
34	030904003002	按钮	1、名称:手动报警按钮	个	24			
35	030904009001	楼层显示器	1、名称:楼层显示器	台	6			
36	030411001002	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	400			
37	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设部位:暗敷	m	800			
38	030904003001	挡烟垂壁	1. 名称:设置防烟分区	m2	200			
39	031208002001	自然排烟窗	1. 名称:增加自然排烟窗	m2	80			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项工程费”是指定额人工费、定额人工费乘以定额人工费定额机械费，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 以异基吨 中女主义明肥上页为 止欲基吨 、 止欲上页 以 止欲上页+止欲机微页 ， 其他项目为 定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
2	030412004002	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
3	030411004001	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
4	030901010001	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、报警、频闪	套	56			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、报警、频闪	套	60			
8	030411001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	160			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
11	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质:规格:无端子	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
13	030904003001	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
14	030411004004	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
15	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
16	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具(组)	15			
17	030901002001	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
18	031208002001	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
19	030412004006	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
20	030412004007	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
21	030411004005	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
22	030901010003	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
23	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
24	030412004009	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检 常亮 频闪	套	56			
25	030412004010	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、常亮 频闪	套	60			
26	030411001003	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需要做防火处理	m	160			
27	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
29	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材料:规格:无端子	台	1			
30	030901010004	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
31	030904003002	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
32	030411004008	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
33	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
34	030901013002	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
35	030901002002	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
36	031208002003	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
37	030412004011	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
38	030412004012	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
39	030411004009	配线	1. 原有管内配线拆	m	1000			
40	030901010005	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
41	030412004013	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030412004014	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、常亮、频闪	套	56			
43	030412004015	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、	套	60			
44	030411001005	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	160			
45	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
46	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
47	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质:铜格·无端子	台	1			
48	030901010006	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉	套	15			
49	030904003003	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
50	030411004012	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
51	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
52	030901013003	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	030901002003	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
54	031208002004	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
55	030412004016	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
56	030412004017	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
57	030411004013	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
58	030901010007	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
59	030412004018	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
60	030412004019	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检 常亮 频闪	套	56			
61	030412004020	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、开闭 无频闪	套	60			
62	030411001007	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	160			
63	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
64	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
65	030404017004	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材料 规格:无端子	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	030901010008	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
67	030904003004	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
68	030411004016	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
69	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
70	030901013004	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
71	030901002004	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
72	031208002005	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
73	030412004021	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
74	030412004022	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
75	030411004017	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
76	030901010009	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
77	030412004023	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
78	030412004024	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检 常亮 频闪	套	56			
79	030412004025	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、常亮 频闪	套	60			
80	030411001009	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需要做防火处理	m	160			
81	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:疏散	m	1000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
83	030404017005	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材料:规格:无端子	台	1			
84	030901010010	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
85	030904003005	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
86	030411004020	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
87	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
88	030901013005	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具(组)	15			
89	030901002005	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
90	031208002006	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
91	030412004026	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
92	030412004027	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
93	030411004021	配线	1. 原有管内配线拆	m	1000			
94	030901010011	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
95	030412004028	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
96	030412004029	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、常亮、频闪	套	56			
97	030412004030	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、	套	60			
98	030411001011	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	160			
99	030411004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
100	030411004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
101	030404017006	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质:铜格·无端子	台	1			
102	030901010012	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉	套	15			
103	030904003006	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
104	030411004024	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
105	030411001012	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
106	030901013006	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
107	030901002006	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
108	031208002007	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
109	030412004031	装饰灯	1.拆除原有安全出口标志灯	套	2			
110	030412004032	装饰灯	1.拆除疏散指示灯	套	56			
111	030411004025	配线	1.原有管内配线拆除	m	1000			
112	030901010013	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
113	030412004033	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2.规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
114	030412004034	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2.规格:A型带编码 巡检 常亮 频闪	套	56			
115	030412004035	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2.规格:A型带编码 应急照明、巡检、常亮 频闪	套	60			
116	030411001013	配管	1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 4.需做防火处理	m	160			
117	030411004026	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV-2.5mm ² 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷	m	1000			
118	030411004027	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV-4mm ² 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷	m	60			
119	030404017007	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:半周长1.5m以内 3.规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4.端子板外部接线材料 规格:无端子	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
120	030901010014	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
121	030904003007	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
122	030411004028	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
123	030411001014	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
124	030901013007	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具(组)	15			
125	030901002007	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
126	031208002008	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
127	030412004036	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
128	030412004037	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
129	030411004029	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
130	030901010015	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
131	030412004038	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
132	030412004039	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检 常亮 频闪	套	56			
133	030412004040	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、常亮 频闪	套	60			
134	030411001015	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需要做防火处理	m	160			
135	030411004030	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
136	030411004031	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
137	030404017008	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材料:规格:无端子	台	1			
138	030901010016	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
139	030904003008	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
140	030411004032	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
141	030411001016	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
142	030901013008	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具(组)	15			
143	030901002008	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
144	031208002009	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
145	030412004041	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
146	030412004042	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	66			
147	030411004033	配线	1. 原有管内配线拆	m	1200			
148	030901010017	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
149	030412004043	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
150	030412004044	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、常亮、频闪	套	66			
151	030412004045	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、	套	70			
152	030411001017	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	220			
153	030411004034	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1200			
154	030411004035	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	80			
155	030404017009	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质:铜格·无端子	台	1			
156	030901010018	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉	套	15			
157	030904003009	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
158	030411004036	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	126			
159	030411001018	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	126			
160	030901013009	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
161	030901002009	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	12			
162	031208002010	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
163	030412004046	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
164	030412004047	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	66			
165	030411004037	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1200			
166	030901010019	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
167	030412004048	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
168	030412004049	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、常亮 频闪	套	66			
169	030412004050	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、常亮 频闪	套	70			
170	030411001019	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	220			
171	030411004038	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1200			
172	030411004039	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	80			
173	030404017010	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质:规格:无端子	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
174	030901010020	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
175	030904003010	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
176	030411004040	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	126			
177	030411001020	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	126			
178	030901013010	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
179	030901002010	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	12			
180	031208002011	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
181	030412004051	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
182	030412004052	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
183	030411004041	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
184	030901010021	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
185	030412004053	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
186	030412004054	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、常亮、频闪	套	56			
187	030412004055	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码应急照明、巡检、常亮、频闪	套	60			
188	030411001021	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需要做防火处理	m	160			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
189	030411004042	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
190	030411004043	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
191	030404017011	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质: 规格:无端子	台	1			
192	030901010022	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
193	030904003011	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
194	030411004044	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3、材质: 铜	m	102			
195	030411001022	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	102			
196	030901013011	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
197	030901002011	管道维修	根据现场实际情况进行维修,满足使用要求,符合相关验收规范要求	处	10			
198	031208002012	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
199	030412004056	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
200	030412004057	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
201	030411004045	配线	1. 原有管内配线拆	m	1000			
202	030901010023	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
203	030412004058	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、 常亮、频闪	套	2			
204	030412004059	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、常亮、频闪	套	56			
205	030412004060	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 开灯、关灯	套	60			
206	030411001023	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	160			
207	030411004046	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
208	030411004047	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
209	030404017012	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	1			
210	030901010024	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
211	030904003012	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
212	030411004048	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
213	030411001024	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
214	030901013012	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
215	030901002012	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
216	031208002013	防火封堵	1、名称：防火封堵	项	10			
217	030412004061	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
218	030412004062	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
219	030411004049	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
220	030901010025	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
221	030412004063	装饰灯	1. 名称：消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格：A型 巡检、常亮 频闪	套	2			
222	030412004064	装饰灯	1. 名称：名称：消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格：A型带编码 巡检、常亮 频闪	套	56			
223	030412004065	装饰灯	1. 名称：名称：消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格：A型带编码 应急照明、巡检、常亮 频闪	套	60			
224	030411001025	配管	1. 名称：KBG管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：明配 4. 需做防火处理	m	160			
225	030411004050	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：NH-BV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	1000			
226	030411004051	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：NH-BV-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	60			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
227	030404017013	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材质、规格·无端子	台	1			
228	030901010026	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
229	030904003013	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
230	030411004052	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
231	030411001026	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
232	030901013013	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具(组)	15			
233	030901002013	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
234	031208002014	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
235	030412004066	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
236	030412004067	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
237	030411004053	配线	1. 原有管内配线拆	m	1000			
238	030901010027	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
239	030412004068	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	2			
240	030412004069	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、报警、频闪	套	56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
241	030412004070	装饰灯	1. 名称:名称:消防 应急标志灯具-消防 应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 报警、广播	套	60			
242	030411001027	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	160			
243	030411004054	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
244	030411004055	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
245	030404017014	配电箱	1. 名称:A型应急照 明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供 电及控制、巡检、 故障上传、报警显 示、自带蓄电池、 软件等 4. 端子板外部接线 材质: 规格:无端子	台	1			
246	030901010028	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规 格:1600*700*240 (含消火栓、水带 、水枪、接口、软 管卷盘、4公斤干粉	套	15			
247	030904003014	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
248	030411004056	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	102			
249	030411001028	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	102			
250	030901013014	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格： MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
251	030901002014	管道维修	根据现场实际情况 进行维修，满足使 用要求，符合相关 验收规范要求	处	10			
252	031208002015	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
253	030412004071	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
254	030412004072	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
255	030411004057	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
256	030901010029	室内消火栓	1: 原消火栓箱拆除	套	15			
257	030412004073	装饰灯	1. 名称: 消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格: A型 巡检、报警、频闪	套	2			
258	030412004074	装饰灯	1. 名称: 名称: 消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格: A型带编码 巡检、报警、频闪	套	56			
259	030412004075	装饰灯	1. 名称: 名称: 消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格: A型带编码 应急照明、巡检、报警、频闪	套	60			
260	030411001029	配管	1. 名称: KBG管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配 4. 零做防火处理	m	160			
261	030411004058	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-BV-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 暗敷	m	1000			
262	030411004059	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-BV-4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 暗敷	m	60			
263	030404017015	配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 型号: 半周长1.5m以内 3. 规格: A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质: 规格: 无端子	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
264	030901010030	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
265	030904003015	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
266	030411004060	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3、材质: 铜	m	102			
267	030411001030	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	102			
268	030901013015	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MEZ/ABC4*2	具 (组)	15			
269	030901002015	管道维修	根据现场实际情况进行维修, 满足使用要求, 符合相关验收规范要求	处	10			
270	031208002016	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
271	030412004076	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	2			
272	030412004077	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	56			
273	030411004061	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1000			
274	030901010031	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	15			
275	030412004078	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、常亮、频闪	套	2			
276	030412004079	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、常亮、频闪	套	56			
277	030412004080	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码应急照明、巡检、常亮、频闪	套	60			
278	030411001031	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需要做防火处理	m	160			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
279	030411004062	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1000			
280	030411004063	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	60			
281	030404017016	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质:规格:无端子	台	1			
282	030901010032	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	15			
283	030904003016	按钮	1. 消火栓按钮	个	15			
284	030411004064	配线	1、名称: 配线 2、型号: RVS2*1.5 3、材质: 铜	m	102			
285	030411001032	配管	1、名称: 配管 2、规格: KBG20	m	102			
286	030901013016	灭火器	1、名称: 灭火器 2、规格: MFZ/ABC4*2	具 (组)	15			
287	030901002016	管道维修	根据现场实际情况进行维修,满足使用要求,符合相关验收规范要求	处	10			
288	031208002017	防火封堵	1、名称:防火封堵	项	10			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项工程费”是指定额人工费、定额人工费乘以定额人工费定额机械费，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算定额“人工费+定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其世坝日日力

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030412004068	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、 常亮、频闪	套	2			
2	030412004069	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码 巡检、常亮、频闪	套	18			
3	030412004070	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码 应急照明、巡检、 开灯、关灯	套	26			
4	030411001027	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	80			
5	030411004054	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	400			
6	030411004055	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	66			
7	030404017014	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m 以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	1			
8	030901010028	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	8			
9	030904003014	按钮	1. 消火栓按钮	个	8			
10	030411004056	配线	1、名称：配线 2、型号：RVS2*1.5 3、材质：铜	m	88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030411001028	配管	1、名称：配管 2、规格：KBG20	m	88			
12	030901013014	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	8			
13	030412004071	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2.规格:A型 巡检、 常亮、频闪	套	2			
14	030412004072	装饰灯	1.名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2.规格:A型带编码 巡检、常亮、频闪	套	18			
15	030412004073	装饰灯	1.名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2.规格:A型带编码 应急照明、巡检、 开灯、关灯	套	26			
16	030411001029	配管	1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 4.需做防火处理	m	80			
17	030411004057	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV- 2.5mm ² 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷	m	400			
18	030411004058	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV-4mm ² 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷	m	66			
19	030404017015	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:半周长1.5m以内 3.规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4.端子板外部接线 材质、规格、无端子	台	1			
20	030901010029	室内消火栓	1.名称:消火栓栓箱 2.规格:1600*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管卷盘、4公斤干粉)	套	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中“分部分项工程费”是指定额人工费、定额人工费乘以定额人工费定额机械费，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 以异基吨 中女主义明肥上页为 止欲基吨 、 止欲上页 以 止欲上页+止欲机微页 ， 其他项目为 定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：体育馆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 拆除原有安全出口标志灯	套	20			
2	030412004002	装饰灯	1. 拆除疏散指示灯	套	85			
3	030411004017	配线	1. 原有管内配线拆除	m	1200			
4	030901010009	室内消火栓	1:原消火栓箱拆除	套	30			
5	010802003001	防火门	1. 名称:乙级防火门拆除	樘	28			
6	010802003002	防火门	1. 名称:丙级防火门拆除	樘	20			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 规格:A型 巡检、报警、频闪	套	20			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯 2. 规格:A型带编码巡检、报警、频闪	套	102			
9	030412004005	装饰灯	1. 名称:名称:消防应急标志灯具-消防应急照明灯具 2. 规格:A型带编码应急照明、巡检、报警、频闪	套	82			
10	030411001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 零做防火处理	m	600			
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:疏散	m	3600			
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:疏散	m	82			
13	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:A型 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、自带蓄电池、软件等 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子	台	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼

标段：宿迁开放大学消防系统整
体维修改造工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火栓栓箱 2. 规格:1000*700*240 (含消火栓、水带、水枪、接口、软管等)	套	30			
15	030904003005	按钮	1. 消火栓按钮	个	30			
16	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设部位:暗敷	m	360			
17	030411001002	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 需做防火处理	m	360			
18	030901013005	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格：MFZ/ABC4*2	具 (组)	30			
19	030901002005	管道维修	根据现场实际情况进行维修，满足使用要求，符合相关验收规范要求	处	10			
20	031208002005	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板或管壳,保温层厚度均为20mm	m ²	38			
21	031208002001	自然排烟窗	1. 名称:增加自然排烟窗,需满足规范及使用要求	m ²	10			
22	010802003005	弱电间	1. 名称:楼梯间弱电间移除	项	1			
23	010802003003	防火门	1. 名称:乙级钢制防火门 2. 规格:1522	樘	28			
24	010802003004	防火门	1. 名称:丙级钢制防火门 2. 规格:7021	樘	20			
25	030904003001	增加安全出口	1. 名称:增加安全出口 2. 规格:1522	个	1			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础“分部分项工程费+措施项目费+材料费”或“分部分项工程费+措施项目费+材料费+机械费”，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础中不含文明施工费、安全文明施工费、定额人工费、定额机械费，其他项目中的定额人工费或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 以异基吨 中女主义明肥上页为 止欲基吨 、 止欲上页 以 止欲上页+止欲机微页 ， 其他项目为 定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：信息楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：信息楼

标段：宿迁开放大学消防系统整体维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]