

宿迁市气象局台站基础设施建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 1 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除、新建墙体						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象台
台站基础设施建设

第 2 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	011601001002	拆除、垃圾清运、城管及保洁	一、项目内容适用于装修涉及的所有改造事务，要求如下（投标人须结合施工图纸与现场综合考虑统筹所有须拆除事务，自行考虑自行承担风险，不再另计）： 1. 本次项目进场装修前，原现场涉及的原有安装、装饰、墙体等须拆除部分全部拆除；结合图纸设计现场综合考虑所有墙体拆除后墙面粉刷层找补、地面找补（墙体拆除后不同房间的地面找平，确保所有涉及装修的房间地面整体平整，所有砖缝填充找补找平等确保须装修的现场地面墙面等平整），所有的全部拆除及	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象台
台站基础设施建设

第 3 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			性搬迁至甲方指定地方 4. 含所有与本项目相关的装修拆除事项，投标单位自行踏勘现场，自行考虑，综合报价，后期不予另计 5. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 4 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010402001002	砌块墙	1.新建墙体240mm 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 4.填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉结筋,拉结筋应通长设置 5.含构造柱、圈梁、压顶、门窗边柱、模板、植筋、钢筋等二次构造,满足国家抗震规范要求及本项目功能实际需求,不再另计。 6.墙体砌至顶部梁底或板底高度,其余未尽事宜详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求	m3	4.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 5 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010402001003	砌块墙	1.新建墙体200mm 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 4.填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉结筋,拉结筋应通长设置 5.含构造柱、圈梁、压顶、门窗边柱、模板、植筋、钢筋等二次构造,满足国家抗震规范要求及本项目功能实际需求,不再另计。 6.墙体砌至顶部梁底或板底高度,其余未尽事宜详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求	m3	7.5			
4	010512907001	轻质隔墙	1.100mm厚75系列轻钢龙骨单层9.5厚纸面石膏板隔墙,夹80密度90厚隔音岩棉 2.其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	55.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 6 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010512907002	轻质隔墙	1. 100mm*50mm*0.7mm龙骨轻钢龙骨隔墙 2. 9mm防火板基层+9mm木饰面 3. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	14.4			
6	011207001006	木工板石膏板封窗洞	1. 30*30木方做龙骨，9mm防腐阻燃板基层加9.5mm石膏板面层，窗洞尺寸为1400*3000 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	21			
7	011207001007	轻钢龙骨石膏板封门窗洞	1. 轻钢龙骨石膏板封门窗洞 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	4.26			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙抹灰 2. 18厚1:3水泥砂浆抹灰 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	127.01			
		办公室、瑜伽室						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 7 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	011102003005	块料楼地面	1. 800*800地砖饰面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	32.54			
10	011108001006	石材零星项目	门槛石 1. 门槛石（倒角磨边、石材六面防护、成品保护） 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	0.24			
11	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 实木复合地板，与原有地板同款同色 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	25.81			
12	011105006001	金属踢脚线	1. 60mm高1.2厚黑色不锈钢踢脚线 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	34.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 8 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011105005001	木质踢脚线	1. 原有木踢脚线 修补修复 2. 其余未尽事项 详见设计及设计 交底	m	49.56			
		墙面						
14	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般 抹灰面 2. 腻子种类：白水 泥腻子 3. 刮腻子遍数：3 遍 4. 油漆品种、刷 漆遍数：白色无机 涂料3遍	m2	199.99			
		吊顶						
15	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊 杆规格、高度：不 上人 2. 龙骨材料种类 、规格、中距：轻 钢龙骨 3. 面层材料品种 、规格：600*600 硅酸钙板吊顶 4. 其余未尽事项 详见设计及设计 交底	m2	39.2			
16	010810002001	窗帘盒	1. 木龙骨细木工 窗帘盒，双层9.5 厚纸面石膏板面 层，清漆封底，板 缝贴自粘胶带，刷 白色无机涂料 （腻子三度，白 色无机涂料三 度） 2. 其余未尽事项 详见设计及设计 交底	m	7.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 9 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010807001006	窗帘	1. 窗帘材质:棉麻混织布帘，褶皱比1:2 2. 含所需轨道辅料等 3. 清单量为窗帘盒长度，具体做法详见图纸及技术参数要求	m	7.4			
18	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:白水泥腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	94.3			
		餐厅、包间						
		地面						
19	011108001001	石材零星项目	门槛石 1. 门槛石（倒角磨边、石材六面防护、成品保护） 2. 10mm1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 2.0厚三遍聚氨酯防水层 5. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	2.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 10 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	011102003002	块料楼地面	1. 600*600瓷砖饰面 2. 10mm1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 2.0厚三遍聚氨酯防水层 5. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	44.04			
21	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖砌地沟 2. 沟内贴浅色瓷砖+Φ75PVC排水暗管，明沟防水层及地砖砂浆做法与防滑地砖做法一致 3. 明渠盖板 4. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m	7.82			
22	011105006002	金属踢脚线	1. 60mm高1.2厚黑钛踢脚线 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	24.7			
		墙面						
		餐厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 11 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011108001002	食堂打餐台	1. 木格栅长城板，LED灯带，实木收口线条 2. 6+6钢化玻璃，铝合金边框 3. 20mm厚大理石米白色大理石台面，30*30*2镀锌方管 4. 9mm厚防腐阻燃板基层，LED灯带 5. 一侧为木饰面，一侧为400*800瓷砖（瓷砖计入块料面层） 6. 含所有满足本项目设计功能的全套施工配件配材，投标人自行考虑自行报价，不再另计；其余未尽项目详见设计图纸及设计交底	m	4.96			
24	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格：9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9mm木格栅长城板 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 12 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm成品木饰面 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	2.1			
26	011204003001	块料墙面	1. 400*800瓷砖饰面 2. 10mm1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 20mm厚1:3防水砂浆保护层 4. 2.0厚三遍聚氨酯防水层 5. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	140.97			
		包间						
27	011502008001	装饰线条	1. “T”型金属条 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	32.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 13 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:布艺硬包，具体以图纸要求为准 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	22.91			
29	011207001004	墙布	1. 朱红色墙布饰面 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	3			
30	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	39.88			
		吊顶						
31	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600硅酸钙板吊顶 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	16.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 14 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	011302001021	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*1.0 铝单板吊顶 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	53.06			
33	011302001003	吊顶天棚（简单）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底,板缝贴自粘胶带,刷白色无机涂料（腻子三度,白色无机涂料三度） 5. 含石膏板金属护角,投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度,其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	26.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 15 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011302001005	吊顶天棚（复杂）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 5. 投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	32.65			
35	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝方通专用配套龙骨，50配50轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：木纹色铝方通 50*100*1.0mm 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	73.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 16 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010810002002	窗帘盒	1. 木龙骨细木工窗帘盒，双层9.5厚纸面石膏板面层，清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	31.14			
37	011615001004	开孔（打洞）	1. 吊顶上开筒灯孔 2. 灯口处龙骨含量施工单位自行考虑 3. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	54			
38	010807001007	窗帘	1. 窗帘材质：棉麻混织布帘，褶皱比1:2 2. 含所需轨道辅料等 3. 清单量为窗帘盒长度，具体做法详见图纸及技术参数要求	m	31.14			
39	011304002005	成品检修口	1. 成品检修孔，检修口位置与空调风口做成一体 2. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	1			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 17 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010801002001	木质门带套	1. 成品实木门，含门套、铰链、成品门锁、不锈钢门吸等五金配件 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	2			
		观测站档案室						
		地面						
41	011102003011	块料楼地面	1. 800*800地砖饰面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	53.49			
42	011105003001	块料踢脚线	1. 素水泥浆粘贴瓷砖踢脚线 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	56.9			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 18 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:白水泥腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料3遍	m2	156.24			
		吊顶						
44	011302001022	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600硅酸钙板吊顶 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	106.94			
45	011406001013	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:白水泥腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	106.94			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

工程名称：装饰工程

第 19 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	010801002007	甲级防火门	1. 甲级防火门，含门套、铰链、成品门锁、不锈钢门吸等五金配件 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	3			
47	01B004	原有窗户贴磨砂膜	1. 木工板石膏板封窗洞后原有窗户贴磨砂膜 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
		观测站会议室、宿舍						
		地面						
48	011108001003	石材零星项目	门槛石 1. 门槛石（倒角磨边、石材六面防护、成品保护） 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	0.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 20 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011102003006	块料楼地面	1. 800*800地砖饰面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	23.43			
50	011105006003	金属踢脚线	1. 60mm高1.2厚黑色不锈钢踢脚线 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	21.3			
		墙面						
51	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：白水泥腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍	m2	56.67			
		吊顶						
52	011406001014	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：白水泥腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍	m2	71.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 21 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 5. 含石膏板金属护角，投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度，其余未尽事项详见设计及设计交底	m ²	23.43			
54	010810002003	窗帘盒	1. 木龙骨细木工窗帘盒，双层9.5厚纸面石膏板面层，清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	3.2			
55	010807001008	窗帘	1. 窗帘材质：棉麻混织布帘，褶皱比1:2 2. 含所需轨道辅料等 3. 清单量为窗帘盒长度，具体做法详见图纸及技术参数要求	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 22 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		观测站卫生间						
56	011210005001	成品隔断	小便斗隔断选样抗倍特板12mm厚、五金配件、未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	块	4			
57	011210005002	隔断门	1. 二楼女卫生间更换两樘隔断门为12mm厚抗倍特板 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	2			
58	011505001001	洗漱台台面出新	1. 洗漱台台面出新 2. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	m2	3.92			
59	011406001009	吊顶油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：白水泥腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍	m2	53.75			
		篮球馆						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 23 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	011208001001	柱面装饰	1. 更换两个柱子吸音板, 共35m² 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	35			
61	011103002002	塑胶地板	1. 原有木地板修复后在原有木地板上铺贴3mm厚运动塑胶地板(不胶粘) 2. 未尽事宜, 详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求, 且须全面满足, 否则不予验收。	m2	710			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 24 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	010902001001	屋面防水	1. 40厚C25细石混凝土, 内配Φ4@150双向钢筋网片随浇随抹 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 3厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(两道), 四周遇墙上翻建筑完成面至少250 4. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料, 四周遇墙上翻建筑完成面至少250 5. 20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 6. 最薄处30厚泡沫混凝土2%找坡抹平 7. 钢筋混凝土现浇板 8. 含清除原雨水管周围原屋面面层至现浇屋面板处, 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	20			
		雷达站排水						
63	040201022001	排水沟	1. 400*500*4铸铁雨篦子盖板 2. M10水泥砂浆砖砌MU15砖 3. 1:2水泥砂浆内外抹面厚10 4. 10cmC25素混凝土 5. 10cm碎石 6. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	111.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 25 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		门卫配电室						
64	011102003012	块料楼地面	1. 地砖修补修复，面层与原有地面一致 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	13.53			
65	010502003001	柱加固节点	1. 止力带、硅酮密封胶 2. 12mm高压水泥板 3. M12*160化学螺栓 4. L40*40*4镀锌角钢 5. 40*40*4mm热镀锌钢方管立柱 6. 孔洞二次埔土（水泥砂浆配合白胶、颜料） 7. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
66	011406001015	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：白水泥腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍	m2	13.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 26 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011406001007	原墙面清理	1. 用机械打磨清除整个墙面的浮灰、油污等污物； 2. 墙体凹凸不平处用铲刀、钢丝刷等清理干净； 3. 铲除起泡、空鼓等部位的涂料； 4. 对于大于2MM的裂缝应切割成V字型。 5. 用高压水枪冲洗整个墙面。 6. 如有霉菌菌藻的部位，刷涂5%的防霉溶液，再用高压水冲洗干净晾干。 7. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	122.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 27 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011406001006	真石漆	1. 基层墙体(界面剂一道)； 2. 18厚1:3水泥砂浆找平(掺5%防水剂)； 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型； 4. 5厚聚合物抗裂砂浆,耐碱玻纤网格布； 5. 5厚柔性聚合物抗裂砂浆； 6. 满刮配套腻子,磨平； 7. 真石漆专用封闭底漆一道； 8. 外墙真石漆两道； 9. 罩面漆一道。 10. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	122.49			
69	010805005002	钢化玻璃门	1. 门:铝合金多腔型材6+12+6中空玻璃+钢化安全玻璃门 2. 含门套、五金等所有配件 3. 未尽事宜,详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求,且须全面满足,否则不予验收。	m2	2.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 28 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	010802001001	防盗门	1. 更换原有防盗门 2. 含门套、五金等所有配件 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	1			
71	010807001005	金属窗	1. 窗：铝合金多腔型材6+12+6中空玻璃 2. 含窗套、五金等所有配件 3. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	5.92			
72	01B005	雨棚更新	1. 更换原有雨棚铁皮 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
		气象局						
73	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：白水泥腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍	m2	123.7			
		荣誉室、气象台办公室、五层值班室1，五层值班室2						
		荣誉室、气象台办公室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 29 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		地面						
74	011103002001	塑胶地板	1. 3mm厚塑胶地板直接粘贴在原本地砖上（原本地砖需水泥嵌缝处理） 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	39.13			
75	011102003007	块料楼地面	1. 800*800米黄色瓷砖饰面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	41.64			
76	011108001007	石材零星项目	门槛石 1. 门槛石（倒角磨边、石材六面防护、成品保护） 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	0.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 30 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		墙面						
77	011207001013	墙面装饰板（装饰框、展柜均计入）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm成品木饰面 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	104.02			
78	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5厚双层石膏板抽2MM自然缝 4. 白色无机涂料 5. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	10.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 31 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5厚双层石膏板 4. 喷绘底纹图案，参照效果图 5. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	10.56			
80	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0厚红色铝板饰面	m2	4.39			
81	011304001006	灯带	1. 暗藏LED灯带 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	33.82			
82	011508004001	文化墙	1. 亚克力发光字、宣传图画 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
		吊顶						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 32 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	011302002001	铝方通吊顶	1. Φ8全丝吊杆，铝方通吊件，Φ8膨胀螺栓 2. 配套承载龙骨，专用龙骨 3. 40*150*1.5铝方通吊顶 4. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	m2	22.34			
84	011302001016	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 5. 投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	16.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 33 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	011302001017	铝板吊顶	1. ϕ 8热镀锌全牙吊杆 2. C50系列主龙骨间距@ $\leq$ 1200mm；C50系列副龙骨间距@ $\leq$ 300mm 3. 50 $\times$ 1.0勾搭龙骨，50 $\times$ 1.0勾搭配件 4. 600*1200*2.5mm珠光白铝单板吊顶 5. 含风口装饰板，其他未尽事项具体详见设计及设计交底	m2	36.47			
86	010810002005	窗帘盒	1. 木龙骨细木工窗帘盒，双层9.5厚纸面石膏板面层，清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	4.52			
87	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：白水泥腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍	m2	22.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

工程名称：装饰工程

第 34 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	011615001006	开孔（打洞）	1. 吊顶上开筒灯孔 2. 灯口处龙骨含量施工单位自行考虑 3. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	18			
89	011304002003	成品检修口	1. 成品检修孔，检修口位置与空调风口做成一体 2. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	1			
90	010807001004	窗帘	1. 窗帘材质：棉麻混织布帘，褶皱比1:2 2. 含所需轨道辅料等 3. 清单量为窗帘盒长度，具体做法详见图纸及技术参数要求	m	4.52			
		五层值班室1、五层值班室2						
		地面						
91	011102003008	块料楼地面	1. 800*800米黄色瓷砖饰面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	68.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 35 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	01B002	成品挡水槽	1. 40*60成品石材挡水槽 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	3.22			
93	011102003009	块料楼地面	1. 400*400防滑地砖饰面 2. 10mm1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 2.0厚三遍聚氨酯防水层 5. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	7.45			
94	011108001005	石材零星项目	门槛石 1. 门槛石（倒角磨边、石材六面防护、成品保护） 2. 10mm1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 2.0厚三遍聚氨酯防水层 5. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	0.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 36 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	011105006005	金属踢脚线	1. 60mm高1.2厚黑钛踢脚线 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	61.03			
		墙面						
96	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：白水泥腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍	m2	116.06			
97	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格：9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9mm木饰面 4. 含暗藏灯带及T型金属收口条，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	14.2			
98	011204003002	块料墙面	1. 400*800瓷砖饰面 2. 10mm1：3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 20mm厚1：3防水砂浆保护层 4. 2.0厚三遍聚氨酯防水层 5. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	34.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 37 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	011501006001	定制衣柜	定制衣柜 具体规格样式尺寸详见图纸 注：所有定制柜均采用E1级18厚多层实木免漆板，工厂封边处理，木方基层防火处理，包含五金配件（铰链、成品门把手、连接件等），满足配套要求。 所有木作部分的造型、固定家具及订制门的完成等由施工方现场测量尺寸，家具厂家在工厂加工完成后，现场组合安装。未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，不得有遗漏。	m2	8.66			
		吊顶						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 38 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
100	011302001019	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 5. 含石膏板金属护角，投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	66.15			
101	011302001020	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300*0.8铝扣板 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	7.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 39 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	010810002006	窗帘盒	1. 木龙骨细木工窗帘盒，双层9.5厚纸面石膏板面层，清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	10.62			
103	011304001008	灯槽	1. 9mm防腐阻燃板 2. 9.5厚纸面石膏板面层 3. 批白水泥腻子三遍，白色无机涂料三道 4. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求	m	15.84			
104	011615001007	开孔（打洞）	1. 吊顶上开筒灯孔 2. 灯口处龙骨含量施工单位自行考虑 3. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	22			
105	011304002004	成品检修口	1. 成品检修孔，检修口位置与空调风口做成一体 2. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 40 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	010807001009	窗帘	1. 窗帘材质:棉麻混织布帘，褶皱比1:2 2. 含所需轨道辅料等 3. 清单量为窗帘盒长度，具体做法详见图纸及技术参数要求	m	10.62			
		门窗工程						
107	010801002005	成品实木门1021	1. 订制品实木门，含门套、铰链、成品门锁、不锈钢门吸等五金配件 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	1			
108	010801002006	成品实木门0821	1. 订制品实木门，含门套、铰链、成品门锁、不锈钢门吸等五金配件 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	3			
		演播厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

工程名称：装饰工程

第 41 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	01B001	新做绿箱	1. 9mm厚防腐阻燃板 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板 3. 喷涂抠像漆 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	18.24			
		一楼大厅						
		地面						
110	011102003010	块料楼地面	1. 原拆除墙体处地砖修复 2. 地砖饰面 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	1.45			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 42 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	011204001001	石材墙面（干挂）	1. 新做石材干挂墙面，与原有墙面做法一致 2. 具体做法：不锈钢干挂件，40*40*4镀锌角钢，300*200*10镀锌钢板，4-M12*160mm特殊倒追化学螺栓，20mm厚石材干挂 3. 投标单位自行踏勘现场，自行考虑，综合报价 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	24.5			
112	011204001002	石材柱面（干挂）	1. 新做石材干挂柱面，与原有柱面做法一致 2. 具体做法：不锈钢干挂件，40*40*4镀锌角钢，300*200*10镀锌钢板，4-M12*160mm特殊倒追化学螺栓，20mm厚石材干挂 3. 投标单位自行踏勘现场，自行考虑，综合报价 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	3.53			
113	011508004002	文化墙	1. 定制不锈钢logo字及图案 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
		吊顶						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 43 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一层						
114	011302001012	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 5. 含LED暗藏灯带，投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	135.23			
115	011304001007	灯槽	1. 9mm防腐阻燃板 2. 9.5厚纸面石膏板面层 3. 批白水泥腻子三遍，白色无机涂料三道 4. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求	m	33.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 44 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	011615001001	开孔（打洞）	1. 吊顶上开筒灯孔 2. 灯口处龙骨含量施工单位自行考虑 3. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	54			
117	011304002001	成品检修口	1. 成品检修孔，检修口位置与空调风口做成一体 2. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	1			
		二层						
118	011302001013	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：防火板基层，黑钛饰面 4. 投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	2.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 45 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 铝角码 3. 面层材料品种、规格:2.5厚穿孔铝板 4. 投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度, 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	38.93			
120	011302001014	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底, 板缝贴自粘胶带, 刷白色无机涂料（腻子三度, 白色无机涂料三度） 5. 投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度, 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	68.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 46 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	011615001005	开孔（打洞）	1. 吊顶上开筒灯孔 2. 灯口处龙骨含量施工单位自行考虑 3. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	28			
122	011304002002	成品检修口	1. 成品检修孔，检修口位置与空调风口做成一体 2. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	1			
		其他工程						
123	011503001001	玻璃栏杆	1. 新增玻璃栏杆扶手：玻璃扶手栏杆为12mm厚钢化玻璃，上面20mm高黑色不锈钢扶手，地台高250，栏杆高950 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	5.54			
124	010805005003	玻璃门	1. 玻璃门，含门套、五金等所有配件 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	2.1			
		一楼走道						
		吊顶						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 47 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 5. 含LED暗藏灯带，投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	23.94			
126	011304001003	灯槽	1. 9mm防腐阻燃板 2. 9.5厚纸面石膏板面层 3. 批白水泥腻子三遍，白色无机涂料三道 4. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求	m	15.22			
127	011615001002	开孔（打洞）	1. 吊顶上开筒灯孔 2. 灯口处龙骨含量施工单位自行考虑 3. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

工程名称：装饰工程

第 48 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		墙面						
128	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9mm防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm成品木饰面 4. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	11.6			
129	01B003	定制可拆卸磁吸式公示栏	1. 定制可拆卸磁吸式公示栏(由专业广告公司深化) 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
		预报服务中心						
		地面						
130	011102003004	块料楼地面	1. 800*800地砖饰面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	227.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 49 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	011108001008	石材零星项目	门槛石 1. 门槛石（倒角磨边、石材六面防护、成品保护） 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	m2	0.37			
132	011105006004	金属踢脚线	1. 60mm高1.2厚黑色不锈钢踢脚线 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	72.13			
		墙面						
133	011207001008	墙面装饰板	1. 配套槽铝，不锈钢螺栓 2. L50×50×5角钢固定件 3. □50×50×5竖向方钢，自攻螺丝，Φ6不锈钢螺栓 4. 2.5厚铝板面层（颜色详见图纸设计），含LED嵌入式灯条 5. 含地面预埋200×200×8钢板，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	67.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 50 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	011207001018	柱面装饰板	1. 配套槽铝，不锈钢螺栓 2. L50×50×5角钢固定件 3. □50×50×5竖向方钢，自攻螺丝，Φ6不锈钢螺栓 4. 2.5厚珠光白穿孔铝板面层，含后置发光亚克力发光灯片，投标单位综合考虑 5. 含地面预埋200×200×8钢板，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	13.44			
135	011207001009	墙面装饰板	1. 墙体找平层，100天地龙骨 2. 100竖向轻钢龙骨@600 3. 50mm空腔 4. 50mm厚吸声棉（紧贴吸声板） 5. 12*50mm阻燃夹板条@400 6. 木质穿孔吸声板 7. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	82.11			
136	011508004003	文化墙（指挥中心）	1. 定制亚克力logo字及图案 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
		吊顶						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 51 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	011302001009	软膜天花	1. A级软膜天花 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求	m2	62.97			
138	011304001001	黑色哑光不锈钢饰面	1. 1.2厚黑色哑光不锈钢饰面 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	13.36			
139	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5厚双层石膏板吊顶 4. 清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 5. 含石膏板金属护角，投标单位根据图纸综合考虑吊顶高度，其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	151.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 52 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	010810002004	窗帘盒	1. 木龙骨细木工窗帘盒，双层9.5厚纸面石膏板面层，清漆封底，板缝贴自粘胶带，刷白色无机涂料（腻子三度，白色无机涂料三度） 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	9.83			
141	011502008002	装饰线条	1. 5mm宽黑色铝合金“T”型线条 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	20.26			
142	011304001002	灯带	1. 50mm宽嵌入式LED灯条 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	4.2			
143	011615001003	开孔（打洞）	1. 吊顶上开筒灯孔 2. 灯口处龙骨含量施工单位自行考虑 3. 其他未尽事项具体详见设计及设计交底	个	83			
144	010807001010	窗帘	1. 窗帘材质：棉麻混织布帘，褶皱比1:2 2. 含所需轨道辅料等 3. 清单量为窗帘盒长度，具体做法详见图纸及技术参数要求	m	9.83			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 53 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	010801002002	甲级防火门	1. 甲级防火门，含门套、铰链、成品门锁、不锈钢门吸等五金配件 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	1			
146	010801002003	定制木质穿孔吸音板隐形门1021	1. 定制木质穿孔吸音板(整块)隐形门，含门套、铰链、成品门锁、不锈钢门吸等五金配件 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	1			
147	010801002004	定制木质穿孔吸音板隐形门0721	1. 定制木质穿孔吸音板(整块)隐形门，含门套、铰链、成品门锁、不锈钢门吸等五金配件 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 54 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	010805005001	电动玻璃门 （1560*2900）	1. 电动玻璃门，12mm厚钢化玻璃，承重120KG，电机采用锐帝120型号 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	1			
149	010805005005	电动玻璃门 （2000*2900）	1. 电动玻璃门，12mm厚钢化玻璃，承重120KG，电机采用锐帝120型号 2. 未尽事宜，详见设计及设计交底以及现场实际需求和本项目设计功能需求及要求，且须全面满足，否则不予验收。	樘	1			
150	011210003001	玻璃隔断	1. 气象台与会商室中间增设85*1.8白色铝型材边框12mm厚钢化玻璃隔断，含边框等所有五金配件，具体以甲方要求为准 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	15.17			
		分部分项合计						
		措施项目						
151	011701002001	移动脚手架	1. 投标单位自行踏勘现场，自行考虑，综合报价	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设

工程名称: 装饰工程

施建设

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

暂列金额明细表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设

工程名称: 装饰工程

施建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		膜结构车棚						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑	m2	216			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.0m 3. 弃土运距：自行考虑	m3	6.72			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.72			
4	010606013001	零星钢构件	1. 预埋铁件、螺栓等钢构件的制作与安装，其余未尽事项详见设计及设计交底	t	1.766			
5	01B002	膜结构车棚	1. 膜结构车棚，张拉膜使用PVC材质的，厚度1.5mm，具体详见设计图纸 2. 含所有与本项目相关的施工工序等，其余未尽事项详见设计及设计交底，需所有满足本项目的施工内容 3. 中标后由中标单位负责深化设计，且设计方案及施工图须经甲方及本项目设计单位同意后方可实施	项	1			
		庭院						
		拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	041001001001	拆除工程	1. 拆除原有生态停车位及车位间绿化、路灯 2. 原有庭院硬化拆至素土层 3. 拆除原有台阶 4. 原有停车棚张拉膜拆除 5. 庭院原有道闸保护性拆除沥青铺设后重新安装并调试 6. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
		新建工程						
7	010507004001	台阶	1. 50厚荔枝面芝麻白花岗岩（由设计单位指定石材） 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 4. 100厚C15砼层 5. 150厚天然级配砂石垫层 6. 素土夯实 7. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	9.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 宿迁市气象局
台站基础设施建设
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040203007001	沥青混凝土	1. 30厚细粒式AC-8黑色沥青铺面 2. 50厚粗粒式AC-25沥青混凝土 3. 乳化沥青慢裂快凝型 120kg/100m2 4. 200厚C25混凝土基层 5. 200厚级配碎石垫层 6. 素土夯实 7. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	1580.5			
9	050201003001	路牙铺设	1. Φ 8钢销加固，每块石材两根 2. 600x150x200厚荔枝面芝麻黑花岗 3. 岩侧立石，单边倒圆角R=30 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 5. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	72.5			
10	040205019001	成品车挡	1. 560x160成品车挡，膨胀螺栓固定 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	个	70			
11	040205006001	标线（含消防登高位划线）	1. 150宽2mm厚白色/黄色热熔反光漆划线 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m	503.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	011506003001	玻璃雨篷	1. 6+1. 14PVB+6钢化夹胶玻璃，15mm宽立体胶缝 2. GL-01：60*120*5钢方管，氟碳漆饰面；GZ-01：60*60*4钢方管，氟碳漆饰面；MJ-01：250*300*12钢板埋件，氟碳漆饰面 3. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	4. 5			
13	070105007001	不锈钢水槽	1. 与围墙交接处增加150×100×3不锈钢水槽 2. 其余未尽事项详见设计及设计交底	项	1			
14	010901005002	张拉膜	1. 原有停车棚更换张拉膜, 并延长至围墙 2. 张拉膜使用PVC材质的，厚度1. 5mm 3. 其余未尽事项详见设计及设计交底	m2	123			
		分部分项合计						
		措施项目						
15	011702001002	基础 模板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	11. 83			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设

工程名称: 建筑工程

施建设

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额	30255		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		30255		—

表—12

暂列金额明细表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设

工程名称: 建筑工程

建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		办公室、瑜伽室						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1 2. 型号:见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 具体参数详见设计图纸 5. 安装方式:下口距地1600明装	台	1			
2	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合	m	50			
3	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	103.61			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WD-YJY-5x4	m	50			
5	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	117.75			
6	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-4mm2	m	207.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030412005002	荧光灯	1. 名称:600*600 平板灯 2. 规格:48W/4500K 3. 未尽事宜详见 设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用 要求	套	8			
8	030404034003	照明开关	1. 名称:双联扳式 暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	2			
9	030404035002	插座	1. 名称:带接地插 孔单相五孔插座	个	16			
10	030404035013	插座	1. 名称:挂机空调 插座	个	2			
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒/ 开关盒 2. 材质:钢制	个	20			
		餐厅包间						
		强电系统						
12	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL（一楼包 间） 2. 型号:见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外 部接线 4. 具体参数详见 设计图纸 5. 安装方式:下口 距地1600明装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030404017008	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL（一楼餐厅） 2. 型号:见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 具体参数详见设计图纸 5. 安装方式:下口距地1600明装	台	1			
14	030404017009	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL（一楼餐厅厨房） 2. 型号:见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 具体参数详见设计图纸 5. 安装方式:下口距地1600明装	台	1			
15	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN70 4. 配置形式:综合	m	50			
16	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合	m	100			
17	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	334.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

工程名称：安装工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030411001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	10.79			
19	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	18.81			
20	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	28.59			
21	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WD-YJY-5x2.5	m	50			
22	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5X4	m	14.63			
23	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WD-YJY-5x6	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5X10	m	44.68			
25	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4×50+1×25	m	50			
26	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*50+1*25	个	2			
27	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	703.05			
28	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-4mm2	m	359.19			
29	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WD-BYJ-4mm2	m	35.37			
30	030412004014	装饰灯	1. 名称:工艺吊灯 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 满足设计、规范、验收及 使用要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030412005006	荧光灯	1. 名称:600×600 平板灯 2. 规格:24W/4500K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	7			
32	030412005007	荧光灯	1. 名称:平板灯 4680×150 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	2			
33	030412005008	荧光灯	1. 名称:平板灯 6560×150 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	5			
34	030412004015	装饰灯	1. 名称:灭蝇灯 0.5KW 220V 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	12			
35	030412004012	装饰灯	1. 名称:嵌入式4寸筒灯 2. 规格:12W/4500K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	54			
36	030412004013	装饰灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	22.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030404033003	风扇	1. 名称:排风扇 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 满足设计、规范、验收及使用要求	台	1			
38	030404034012	照明开关	1. 名称:单联扳式暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	2			
39	030404034011	照明开关	1. 名称:三联扳式暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	5			
40	030404035007	插座	1. 名称:带接地插孔单相五孔插座	个	18			
41	030404035008	插座	1. 名称:防水 带接地插孔单相五孔插座	个	1			
42	030404035011	插座	1. 名称:柜机空调插座	个	2			
43	030404035009	插座	1. 名称:厨房插座	个	1			
44	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒/开关盒 2. 材质:钢制	个	111			
		弱电系统						
45	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复, 投标单位综合考虑, 后期结算不予调整	m	55			
46	030411004022	配线	1. 名称:CAT6	m	55			
47	030502012003	信息插座	1. 名称:信息插座	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒/ 开关盒 2. 材质:钢制	个	1			
		观测站档案室						
		强电系统						
49	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 具体参数详见设计图纸 5. 安装方式:下口距地1600明装	台	1			
50	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合	m	50			
51	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	148.86			
52	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	24.9			
53	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WD-YJY-5x4	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

工程名称：安装工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	156.03			
55	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-4mm2	m	303.15			
56	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WD-BYJ-4mm2	m	78.9			
57	030412005001	荧光灯	1. 名称:600*600平板灯 2. 规格:48W/4500K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	8			
58	030404034001	照明开关	1. 名称:单联扳式暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	1			
59	030404034002	照明开关	1. 名称:双联扳式暗开关安装(双控) 2. 规格:250V 10A	个	1			
60	030404035001	插座	1. 名称:带接地插孔单相五孔插座	个	10			
61	030404035010	插座	1. 名称:柜机空调插座	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

工程名称：安装工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒/ 开关盒 2. 材质:钢制	个	22			
		弱电系统						
63	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	108.18			
64	030411004004	配线	1. 名称:CAT6	m	112.45			
65	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座	个	2			
66	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒/ 开关盒 2. 材质:钢制	个	2			
		观测站会议室、宿舍						
67	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:36W/6000K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	2			
		观测站卫生间						
68	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆下水更换	组	6			
69	031004007001	小便器	1. 名称:小便器下水管更换	组	4			
		荣誉室、气象台办公室、五层值班室1.2						
		强电系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 具体参数详见设计图纸 5. 安装方式:下口距地1600明装	台	4			
71	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合	m	200			
72	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	331.67			
73	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	67.69			
74	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WD-YJY-5x4	m	200			
75	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2. 5mm2	m	649.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-4mm2	m	385.59			
77	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WD-BYJ-4mm2	m	207.27			
78	030412005003	荧光灯	1. 名称:300×1200平板灯 2. 规格:58W/4500K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用	套	12			
79	030412005004	荧光灯	1. 名称:300×300平板灯 2. 规格:24W/4500K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	2			
80	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式4寸筒灯 2. 规格:12W/4500K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	030412004002	装饰灯	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格:3W/4500K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	10			
82	030412004003	装饰灯	1. 名称:单头斗胆灯 2. 规格:12W/4500K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	9			
83	030412004004	装饰灯	1. 名称:磁吸格栅灯 2. 规格:12W/4500K 3. 含轨道 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	8			
84	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	35.56			
85	030404033001	风扇	1. 名称:排风扇 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 满足设计、规范、验收及使用要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	030404033002	风扇	1. 名称:卫浴集成灯 2. 规格: 规格不低于300*600 尺寸，功率及品牌等须全面服从甲方要求，提供小样经甲方确认同意后方可施工。相关风险自行勘察自行承担，不足部分视同乙方主动让利且自行补足，不再另计。	台	2			
87	030404034006	照明开关	1. 名称:双联扳式暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	3			
88	030404034007	照明开关	1. 名称:三联扳式暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	6			
89	030404034008	照明开关	1. 名称:四联扳式暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	2			
90	030404035003	插座	1. 名称:带接地插孔单相五孔插座	个	37			
91	030404035004	插座	1. 名称:防水 带接地插孔单相五孔插座	个	3			
92	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒/开关盒 2. 材质:钢制	个	126			
		弱电系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	285.79			
94	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	210.49			
95	030411004011	配线	1. 名称:CAT6	m	555.86			
96	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座	个	14			
97	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒/ 开关盒 2. 材质:钢制	个	14			
		卫生器具						
98	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 更换 2. 规格、类型：成套 3. 附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附件 4. 详见图纸及甲方要求	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器 更换 2. 规格、类型： 成套 3. 附件名称、数量：含角阀、金属软管、排水栓等所有附件 4. 详见图纸及甲方要求	套	2			
		一楼大厅						
100	030404017005	配电箱	1. 名称：照明配电箱AL 2. 型号：见图纸 3. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 4. 具体参数详见设计图纸 5. 安装方式：下口距地1600明装	台	1			
101	030411001012	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN32 4. 配置形式：综合	m	50			
102	030411001013	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	247.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	20			
104	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WD-YJY-5x10	m	50			
105	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2. 5mm2	m	747. 41			
106	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WD-BYJ-4mm2	m	60			
107	030412004006	装饰灯	1. 名称:嵌入式4寸筒灯 2. 规格:12W/6000K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	12			
108	030412005005	荧光灯	1. 名称:150×1200平板灯 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 满足设计、规范、验收及使用	套	18			
109	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	58. 38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒/ 开关盒 2. 材质:钢制	个	30			
		一层走道						
111	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	20			
112	030411004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2. 5mm2	m	747. 41			
113	030412004008	装饰灯	1. 名称:嵌入式4寸筒灯 2. 规格:12W/6000K 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及使用要求	套	8			
114	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	7. 58			
115	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒/ 开关盒 2. 材质:钢制	个	8			
		预报服务中心						
		强电系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 具体参数详见设计图纸 5. 安装方式:下口距地1600明装	台	4			
117	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:综合	m	50			
118	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	388.22			
119	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整	m	30			
120	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WD-YJY-5x10	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	422.1			
122	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ-4mm2	m	778.56			
123	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WD-BYJ-4mm2	m	90			
124	030412004010	装饰灯	1. 名称:嵌入式4寸筒灯 2. 规格:12W/可变色温/Ra≥95 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足设计、规范、验收及 使用要求	套	82			
125	030412004011	装饰灯	1. 名称:50mm宽嵌入式LED灯条 2. 未尽事宜详见设计图纸 3. 满足设计、规范、验收及 使用要求	m	20.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	030412004016	装饰灯	1. 名称:面光灯 2. 型号:功率:80W 3. 显色指数:Ra≥95, R9≥90, TLCI≥95, 色温:3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调 (%P150K) 共4种色温可选, 调光功能:0%至100%无级线性调节, 控制方式:DMX512(1990版) 信号控制或中控485控制协议, 共2种可选, 翻转角度:最小0%D-最大65%D, 任意角度停.	套	5			
127	030404034009	照明开关	1. 名称:三联扳式暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	2			
128	030404034010	照明开关	1. 名称:四联扳式暗开关(单控) 2. 规格:250V 10A	个	1			
129	030404035005	插座	1. 名称:带接地插孔单相五孔插座	个	52			
130	030404035006	插座	1. 名称:防水 带接地插孔单相五孔插座	个	4			
131	030404035012	插座	1. 名称:柜机空调插座	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
132	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒/ 开关盒 2. 材质:钢制	个	145			
		新风系统						
133	030701003001	空调器	1. 名称:高效热交 换新风主机 2. 输入功率 45/145W，送风量 /排风量 350/210m3/h，送 风净新风量 329/197m3/h，机 外余压47/130Pa	台	1			
134	031001006001	塑料管	1. 名称:新风管 2. 材质、规格:Φ 75PE波纹管	m	42.48			
135	031001006002	塑料管	1. 名称:新风管 2. 材质、规格:Φ 110PE波纹管	m	1			
136	031001006003	塑料管	1. 名称:转换接头	m	2			
137	011304002001	送风口、回风口	1. 名称:Φ110风 口	个	4			
		篮球馆雨水管						
138	031001006004	室内雨水管拆除	1. 名称:室内雨水 管拆除	项	1			
139	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规 格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水斗	m	7			
		其它						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

台站基础设施建设

第 23 页 共 23 页

工程名称: 安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱拆除 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用	台	5			
141	030404017011	配电箱	1.名称:原有配电柜移位 2.包括但不限于移位配电箱、配管配线、电缆、增加配管配线等 3.满足系统使用及验收规范要求	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
142	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额	8681		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		8681		—

表—12

暂列金额明细表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	预留金	元	8681	
合 计			8681	

规费、税金项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施
建设

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外路灯工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AC 2. 型号:钢板厚度1.5mm，见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 具体参数详见设计图纸 5. 基础做法：C10素混凝土,上下均配%%C16◎200钢筋网,配电箱四周抹M10.0防水砂浆	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:原有配电箱拆除 2. 满足系统使用及验收规范要求 3. 含拆除后的垃圾分类归堆费用	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PE 3. 规格:DN50 4. 挖土、敷设、填实土方	m	20			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN32 4. 挖土、敷设、填实土方	m	163.35			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRYJV22-5X16	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外路灯工程

标段：宿迁市气象局
台站基础设施建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3×4	m	165.35			
7	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 挖土、敷设、 填实土方	m	35.8			
8	040805004001	景观照明灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:LED光源, 16~20W, IP65	套	4			
9	040805004002	景观照明灯	1. 名称:高杆路灯 2. 规格:LED光源, 60W, IP65 3. 安装形式:立杆 安装, 4米高 4. 含基础	套	6			
10	041001001001	拆除路面	1. 名称:路面拆除 及恢复	项	1			
11	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:总等电位 联结端子箱	台	1			
12	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:50X5热镀锌扁钢	m	10			
13	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网系统 装置调试	系统	1			
14	031004004001	洗涤盆	1. 名称:150×100×3 不锈钢水槽 2. 规格、类型:成套, 含龙头 3. 甲方选样	组	1			
15	031001006001	自来水出水点更 换位置	1. 名称:自来水出 水点更换位置	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施
建设

工程名称：室外路灯工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：室外路灯工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外路灯工程

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

第 3 页 共 3 页

合	计			
---	---	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称: 室外路灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

暂列金额明细表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称: 室外路灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设

工程名称: 室外路灯工程

建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：宿迁市气象局 台站基础设施建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 高度:120-150cm 3. 冠幅:150-180cm 4. 冠型饱满, 不脱脚, 密实度不低于95%, 下限规格数量不得大于1/4, 上限规格数量不小于1/4。 5. 养护期: 二级养护两年	株	15			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施

工程名称：园林绿化工程

施建设

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	050405011001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	050405012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	050405014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

表—12

暂列金额明细表

标段：宿迁市气象局台站基础设施建设

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：宿迁市气象局台站基础设

工程名称：园林绿化工程

建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]