

张家港实小运动场修缮提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 宿迁市宿豫区张家港实验小学
(单位盖章)

造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段:

第 1 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	011101005001	硅PU塑胶面层	硅PU塑胶面层 1. 基层处理，老旧硅PU面清除、打磨； 2. 滚涂水性底涂层0.2mm； 3. 加强层2mm； 4. 水性面漆0.3mm，涂刷3遍，颜色甲定； 5. 球场画线，白色，线宽50mm； 6. 材料要求详见清单总说明； 7. 投标单位自行勘察现场后综合	m2	2073.85			
9	011102001001	石材楼地面	1. 600X300X30mm厚火烧面芝麻黑和火烧面芝麻白石材搭配铺设 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 投标单位自行勘察现场后综合报价	m2	280.91			
10	011102001002	石材楼地面	旗台面及侧面 1. 30mm厚中国红花岗岩 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 160mm厚C25混凝土结构层 4. 100mm厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 投标单位自行勘察现场后综合报价	m2	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011102001003	石材楼地面	旗台四周 1. 600X300X30mm厚火烧面芝麻黑和火烧面芝麻白石材搭配铺设 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 160mm厚C25混凝土结构层 4. 100mm厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 投标单位自行勘察现场后综合报价	m ²	5.49			
12	010401014001	排水沟清理及部分盖板更换	1. 原有排水沟清淤及垃圾清理外运，自行弃置 2. 破损盖板修复更换，增加6个成品带框套钢筋混凝土盖板 3. 投标单位自行勘察现场后综合报价	m	197.38			
13	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆≥12m，成品锥形不锈钢旗杆及其配件，满足相关规范要求 /100x100x10mm加劲板 X4/350x350x10mm镀锌钢板 2. C25钢筋混凝土基础/钢筋笼/模板制安拆除 3. 100mm厚C20砼垫层 4. 素土夯实 5. 土方挖填 6. 具体详见设计图纸	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		篮球场新增排水沟						
14	011602001002	混凝土面层拆除与恢复	混凝土面层拆除与恢复 1. 重新切缝拆除混凝土面层及基层，厚度由投标单位勘察现场后自行考虑报价 2. 按原结构层对混凝土面层及基层进行恢复 3. 垃圾清理外运，自行弃置，请投标单位勘察现场综合考虑报价，结算时综合单价不作调整。	m ²	15.2			
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 检查井盖拆除更换，雨水篦（700mmx450mm）施工做法详见苏S01-2021-287页，选用带框套篦子 2. 原有井盖周边切缝拆除与恢复 3. 投标单位勘察现场综合考虑报价	套	4			
16	031001006001	塑料管	1. Φ 300mm波纹管，砂垫层回填 2. 满足甲方要求	m	38			
17	040504009001	雨水口	1. 新做雨水口 2. 雨水篦（700mmx450mm）施工做法详见苏S01-2021-287页，选用带框套篦子 3. 满足甲方要求	座	3			
		围墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除现有压顶及围墙上围网 2. 垃圾外运，自行弃置，投标单位自行勘察现场后综合报价	m	95.71			
19	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除现有抹灰层 2. 垃圾外运，自行弃置，投标单位自行勘察现场后综合报价	m ²	200.99			
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层清理 2. 2.5mm厚GS抗裂砂浆+耐碱玻纤纤维网络布 +2.5mm厚GS抗裂砂浆+15mm厚1:3水泥砂浆 3. 详见设计图纸	m ²	200.99			
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 外喷水包砂真石漆 2. 水包砂工艺 3. 颜色样式满足甲方要求	m ²	200.99			
22	010507005001	压顶	围墙压顶 1. 基层清理 2. 400x600x80mm光面芝麻黑花岗岩，上下磨边倒角，开滴水槽 3. 30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 4. 详见设计图纸	m	95.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	050101009001	种植土回（换）填	种植土回填 1. 密实度要求：分层回填，分层压实，回填至场地平整要求标高，造型坡度满足甲方要求 2. 填方材料品种：满足种植要求的素土 3. 填方来源、运距：外购土方至施工现场，运距由投标人自行考虑，含土源费及场内取、运土方等 4. 投标单位自行勘察现场，综合报价	m ³	50			
		分部分项合计						
		措施项目						
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额	30000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		30000		—

计日工表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：张家港实小运动场修缮提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					