

大兴中心小学运动场提升改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大兴中心小学运动场提升改造项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估
		运动场						
1	011606001001	拆除人造草坪及塑胶面层	1. 拆除人造草坪及塑胶面层 2. 铲除垃圾外运, 自行弃置, 投标单位自行勘察现场后综合报价	m2	12485			
2	010901005001	利旧车棚	原有车棚拆除, 老旧构建出新, 移动到甲方指定位置, 包含柱体、顶支撑、膜结构、基础、预埋件、土方开挖回填、其他相关配件安装等。满足建	m2	192			
3	011102001001	石材地面	1、场地范围内的多余土方, 水沟, 硬化地面等清理外运, 场地平整压实(素土夯实(压实度>95%) 2、10cm碎石垫层 3、10cmC20混凝土 4、30mm厚砂浆粘贴层 5、厚度30mm规格300*600mm火烧面芝麻黑块料石材	m2	212			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大兴中心小学运动场提升改造项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011103004001	透气型塑胶面层	1. 基层处理，混凝土面层修补、打磨、清理。 2. 滚涂界面剂（胶水）一道； 3. 铺设13mm厚聚氨酯透气型喷颗粒塑胶面层（10mm厚颗粒层+3mm喷涂层，其中颗粒三元乙丙橡胶含量≥20%），排水沟盖板底涂与塑胶场地底涂一致； 4. 抗紫外线聚氨酯罩面剂喷涂（每平方用量0.25 kg）； 5. 画标志线，采用聚氨酯运动标线漆，颜色鲜艳清晰，	m2	6112.38			
5	011103004002	运动场足球场人造草坪	1. 基层处理，混凝土面层修补、打磨、清理。 2. 粘贴草坪及标志线，使用专用接缝布和双组份胶水，保证拼接牢固，外观平整； 3. 注入石英砂及环保橡胶颗粒，填充时要分多次注入，每撒一遍必须用专用设备反	m2	3672.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大兴中心小学运动场提升改造项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011103004003	笼式足球场人造草坪	1. 基层处理，混凝土面层修补、打磨、清理。 2. 粘贴草坪及标志线，使用专用接缝布和双组份胶水，保证拼接牢固，外观平整。	m <sup>2</sup>	3175			
7	040805002001	高杆照明灯	1. 名称：高杆灯 2. 型号：每盏总功率不小于800W，LED光源，防水等级IP65 3. 灯杆材质、高度：镀锌钢管，不小于18米 4. 灯架形式及臂长：成套型 5. 含基础及安装施工、电缆电线铺设等，就近接入校园强电系统，由厂家深化相关图纸，投标人自行勘察现	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大兴中心小学运动场提升改造项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010401014001	排水沟清理及盖板更换	排水沟垃圾清理、盖板更换等 1. 原有盖板拆除清理外运，排水沟内侧凿除清理外运，排水沟清淤及垃圾清理外运，自行弃置 2. 沟盖板更换成一孔8cm厚成品混凝土盖板，增加15个成品带框套钢筋混凝土盖板（含篮球场更换盖板面层修复） 3. 投标单位自	m	688.1			
9	010401014004	新建排水沟	1、土方开挖、回填、外运等，投标单位综合考虑 2、100mm厚C25混凝土垫层，100mm厚碎石垫层 3、标准水泥砖砌筑水沟，砂浆强度等级：M5混合砂浆 4、沟内10mm厚1:2水泥砂浆，内掺5%防水剂 5、安装8cm厚成品钢筋混凝土盖板	m	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大兴中心小学运动场提升改造项目

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	011101003002	人造草坪地面硬化	1、120mm厚C25混凝土垫层，模板(横向6-8%，纵向4-5%向排水方向找坡，误差<5mm) 2、100mm厚碎石垫层 3、场地范围内的多余土方，水沟，硬化地面等清理外运，场地平整压实（素土夯实(压实度>95%)	m <sup>2</sup>	798.5			
11	010607004001	金属网栏	1、金属网栏全部利旧 2. 围网基础：100mm碎石垫层+C25砼基础（500×500×700mm深）； 3. 含模板制作安装及拆除； 4. 含基础钢筋（预埋件）制作安装，其他相关配件安装 5. 颜色样式满足甲方要求 6. 详见设计图	m	222			
		分部分项合计						
		措施项目						
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大兴中心小学运动场提升改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01170700100	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大兴中心小学运动场提升改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	01170700600 1	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
8	01170700700 1	已完工程及设备保 护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
9	01170700800 1	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
10	01170700900 1	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
11	01170701100 1	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础
12	01170701200 1	建筑工人实名制	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以 0.5系数计 取
13	01170701500 1	智慧工地费用	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
14	01170701300 1	特殊施工降效	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









