

沐阳县官林学校工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

沭阳县官林学校工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称： 沭阳县官林学校工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：沭阳县官林学校工程

二、工程预算编制范围：

（1）建设单位提供的严管区综合楼施工图纸

三、工程预算编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省安装工程计价表》（2014年）、《江苏省建筑工程费用定额》（2014年）、等相关规范。

（2）材料价格按2025年3期《宿迁工程造价管理》执行，《宿迁工程造价管理》上没有的材料价格按市场价执行。

（3）人工工资指导价按：苏建函价（2025）66号文执行。

（4）执行苏建函价〔2019〕178号《江苏住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》，及造价主管部门发布的其它相关计价文件。

四、编制口径：

（1）工程量是由建设单位提供的图纸及要求计算，工程竣工验收合格后按实际发生工程量结算；

（2）编制范围明细：

1、复合木门、铝合金窗颜色及样式（包含五金等）满足甲方使用需求。

2、墙面玻纤网格布不在本次编制范围内。

五、其他说明

（1）投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，充分考虑完成清单项目所需要的所有施工工艺，招标人所发布的清单特征是清单项目的必要描述而非清单项目的所有工作内容；

（2）本工程涉及水泥砂浆均为预拌砂浆，混凝土均为商品混凝土，所涉及使用材料均应满足现行标准及建设方要求；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:1、勘察现场综合考虑	m2	2835.25			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:勘察现场自行考	m3	3021.49			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:勘察现场综合考虑	m3	2726.95			
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土标准砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆 MB10 3. 防潮层材料种类:-0.06处20mm厚防潮层	m3	83.03			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5砂加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5 3. 200mm'厚无	m3	212.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06级A3.5砂加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 3. 100mm厚有水	m3	15.5			
7	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06级A3.5砂加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 3. 200mm厚有水	m3	36.47			
8	010401012001	零星砌砖	卫生间蹲坑砌筑 1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土标准砖 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M7.5	m3	3.69			
9	011615001001	开孔（打洞）	1、空调留洞、燃气热水器排气预留洞等，预埋PVC管 2、直径综合考虑	个	29			
		混凝土及钢筋 混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	59.73			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	104.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	60.84			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	20.17			
14	010502002002	门框柱	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	9.83			
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	71.46			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.99			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.02			
18	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	20.92			
19	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	337.92			
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	板式雨篷 1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光，面层结合景观另行设计 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100，向外坡3%~5% 5. 素土夯实	m2	115.75			
22	010507001002	坡道	入口坡道 1、8-12厚防滑地砖，横向配套防滑条中距300mm，DTG水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 5、60厚C20混凝土 6、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 7、素土夯实	m2	10.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010507004001	台阶	入口台阶（按投影面计算） 1、8-12厚地砖，DTG水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 5、素水泥浆一道 6、60厚C20混凝土台阶，面向外坡1% 7、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 8、素土夯实	m2	53.97			
24	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C35（膨胀混凝土）	m3	6.94			
25	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.23			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12以内 三级钢	t	38.202			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12-25 以内 三级钢	t	10.765			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12以内 三级钢（抗	t	0.889			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12-25 以内 三级钢（抗震）	t	22.296			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固钢筋 2. 其它未尽事宜详见图纸设计及建设单位要求	t	2.158			
31	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 Φ25 以内	个	489			
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格：电渣压力	个	741			
		门窗工程						
33	010801001001	木质门	复合木门 1、自由门居中安装，所有门后均安装止门器 2、木门及木构件均须做防腐处理，木门表面做亚光树脂漆一底二度，木门断面等级为Ⅱ级。木门窗部件参见图集国标16J601. 3、宿舍节能门，其余详见图纸 4、含五金配件，样式满足	m2	37.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建
 标段：沭阳县官林学校工程
 第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	010801001004	木质门	复合木门 1、自由门居中安装，所有门后均安装止门器 2、木门及木构件均须做防腐处理，木门表面做亚光树脂漆一底二度，木门断面等级为Ⅱ级。木门窗部件参见图集国标16J601. 3、含五金配件，样式满足	m2	90.18			
35	010801001003	木质门	复合木门(M1124带观察玻璃) 1、自由门居中安装，所有门后均安装止门器 2、木门及木构件均须做防腐处理，木门表面做亚光树脂漆一底二度，木门m1124断面等级为Ⅱ级。木门窗部件参见图集国标16J601. 3、门底部1.5mm厚不锈钢门扇护门板 4、含五金配	m2	2.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建

标段：沭阳县官林学校工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010801001002	木质门	卫生间复合木门 1、自由门居中安装，卫生间为自闭门 2、木门及木构件均须做防腐处理，木门表面做亚光树脂漆一底二度，木门断面等级为Ⅱ级。木门窗部件参见图集国标16J601. 3、含通风百叶 4、含五金配件，样式满足	m2	64.11			
37	010802003001	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、乙级防火门耐火极限1.0h 2、防火门向疏散方向开启，并在关闭后能从任一侧手动开启 3、含五金配件，样式满足	m2	2.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建

标段：沭阳县官林学校工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	铝合金窗 1、外窗物理性能指标满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB / T 7106-2019），详细性能指标详见门窗表或节能设计专篇。 2、材质：70系列平开隔热铝合金窗（29mm隔热条）5Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 3、含五金配件，样式满足甲方使用需求	m2	270.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010807002001	金属防火窗	铝合金窗（C2109） 1、外窗物理性能指标满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB / T 7106-2019），详细性能指标详见门窗表或节能设计专篇。 2、材质：70系列平开隔热铝合金窗（29mm隔热条）5Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 3、设在高处不便于开启的外窗设手动开启装置，手动开启装置距地面1.3~1.5m。 4、含五金配件，样式满足甲方使用需求	m2	3.1			
40	010807003001	金属百叶遮阳	外置百叶遮阳 1、材质及样式详见图纸，满足建设单位使用需求	m2	273.23			
		屋面及防水工程						
41	010902001001	屋面卷材防水	屋面防水层 1、1.5厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材 2、1.5厚双面自粘型防水卷材	m2	1111.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010903002001	墙面涂膜防水	外墙面防水层（工程量含雨蓬防水） 1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（III型）	m2	725.66			
43	010903002002	墙面涂膜防水	内墙面3：防水层 1、1.5厚JS-II防水涂料	m2	444.87			
44	010904002001	楼（地）面涂膜防水	卫生间地面防水 1、防水层：1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 2、防水层：1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	140.24			
45	010902003001	屋面刚性层	屋面找平层 1、10厚低标号砂浆 2、20厚WS20预拌砂浆找平层 3、30（最薄处）泡沫混凝土找坡层，抹平 4、现浇钢筋混凝土屋面板，原浆收光抹平，阴角处设置R50圆角	m2	1007.97			
		保温、隔热、防腐工程						
46	011001001001	保温隔热屋面	屋面保温 1、挤塑聚苯板（90mm厚）	m2	1007.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011001003001	保温隔热墙面	外墙面保温 （工程量含雨蓬保温） 1、复合发泡水泥板 （40mm厚） 2、3厚专用粘结剂 3、5厚聚合物水泥防水砂浆 （干拌型）	m2	685.66			
		楼地面装饰工程						
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	卫生间、盥洗室、清洁工具间地面 1、8-10厚防滑地砖，干水泥擦缝（含过门石） 2、15厚1：3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡，随打随抹，地漏或排水沟周边2米范围内i=1%，四周墙根阴角处做R=30角处理 4、60厚C20混凝土垫层 5、素土夯实	m2	140.24			
49	011101001002	水泥砂浆楼地面	办公室、走道、教室、宿舍等其余地面 1、10厚防滑地砖，干水泥浆擦缝（含过门石） 2、15厚1：3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3、水泥浆一道 4、60厚C20混凝土垫层 5、素土夯实	m2	1838.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011101001003	水泥砂浆楼地面	配电间 1、刷地坪漆 (以专业厂家工艺为准) 2、40厚C30细石混凝土,表面撒1:1砂浆干粉压实抹光; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、60厚C20混凝土垫层 5、素土夯实	m2	20.83			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙						
51	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面 1、6厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 3、基层墙体(喷湿墙面,刷界面处理剂或界面砂浆一道)	m2	819.35			
52	011201001002	墙面一般抹灰	内墙面1 1、8厚DPM5砂浆砂浆找平层 2、墙体基层表面清理干净,刷界面处理剂一	m2	2552.45			
53	011201001003	墙面一般抹灰	内墙面2 1、18厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层 2、墙体基层表面清理干净,刷	m2	38.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011204003001	块料墙面	内墙面3 1、5厚面砖到顶，专用勾缝剂勾缝 2、4厚水泥砂浆结合层，掺建筑胶 3、10厚1：3水泥砂浆找平层 4、墙体基层表面清理干净，刷界面处理剂一道	m2	365.92			
55	010505008002	雨篷	雨篷 1、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、1：3水泥砂浆找平层2%找坡，最薄处20厚，转角做R≥10的圆弧处理 4、钢筋混凝土结构梁板，原浆收光抹平	m2	17.15			
		油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	外墙面 1、喷涂防尘罩 光面漆二道 2、喷涂天然彩砂真石漆 3、喷涂封闭底漆,勾缝分格处理 4、刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m2	839.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011406001002	抹灰面油漆	内墙面1、内墙面2 1、白色无机涂料两道 2、专用耐水腻子两遍批平，一遍压光	m2	2590.91			
58	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚1 1、钢筋混凝土板 2、专用耐水腻子两遍批平，一遍压光 3、涂料(A级)饰面(电梯机房白色)	m2	391.69			
59	011407002002	天棚喷刷涂料	顶棚2 1、砼面基层处理 2、满批两遍901胶白水泥腻子两遍	m2	1544.81			
60	011105001001	涂料踢脚线	1、150高灰色涂料一底两面	m	778.48			
61	011406001003	抹灰面油漆	独立柱面 1、白色无机涂料两道 2、专用耐水腻子两遍批平，一遍压光	m2	78.34			
		其他装饰工程						
62	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:大理石板 2、支架、配件品种、规格:配件满足施工需	m2	2.26			
63	011505008001	卫生纸盒	1、卫生纸盒	个	25			
64	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃	m2	3.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011505005001	卫生间扶手	1、残疾卫生间扶手 2、规格样式满足甲方使用需	个	8			
66	011210005001	成品隔断	1、卫生间成品隔断	间	8			
67	011210005002	成品隔断	1、卫生间小便斗挡板	片	4			
68	011502008002	GRC装饰线条	1、成品GRC装饰线条 2、尺寸：50*150mm	m	158.76			
69	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	坡道扶手 1、Φ40、Φ15不锈钢管横管，立管 2、完成面高0.85m 3、含基础及预埋件	m	6.4			
70	011210003001	玻璃隔断	1、卫生间淋浴区塑钢玻璃隔	m2	5.63			
		分部分项合计						
		措施项目						
71	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	2293.31			
72	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械进退场	项	1			
73	011702001001	基础 模板	垫层模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	159.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	011702001003	基础 模板	独立基础模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	171.46			
75	011702002001	矩形柱 模板	矩形柱模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	511.44			
76	011702003001	构造柱 模板	构造柱模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	242.69			
77	011702003002	构造柱 模板	门框柱模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	183.46			
78	011702005001	基础梁 模板	基础梁模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	559.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011702008001	圈梁 模板	圈梁模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	156.56			
80	011702009001	过梁 模板	过梁模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	16.05			
81	011702011001	直形墙 模板	直行墙模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	428.51			
82	011702014001	有梁板 模板	有梁板模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1409.31			
83	011702014002	有梁板 模板	有梁板模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1604.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一土建 标段：沭阳县官林学校工程 第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011702027001	台阶 模板	入口台阶（按投影面计算） 1、8-12厚地砖，DTG水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 5、素水泥浆一道 6、60厚C20混凝土台阶，面向外坡1% 7、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 8、素土夯实	m2	53.7			
85	011702030001	后浇带 模板	后浇带模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	75.04			
86	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	雨棚模板 1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	17.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县官林

学校工程

第 20 页 共 20 页

工程名称: 综合楼—土建

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建

标段：沭阳县官林学校工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01170700100	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—土建

标段：沭阳县官林学校工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼—土建

标段：沭阳县官林学校工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：综合楼—土建

标段：沭阳县官林学校工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 综合楼一土建

标段：沭阳县官林学校工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估
		强电系统						
1	030404017015	配电箱	1. 名称: 计量配电箱AW 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线材质、规格: 有端子外部接线6, 压铜接线端子导线截面16mm ² 4. 安装方式: 详见图纸	台	1			
2	030404017016	配电箱	1. 名称: 计量配电箱AWK 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线材质、规格: 无端子外部接线2.5/6 4. 安装方式: 详见图纸	台	1			
3	030404017017	配电箱	1. 名称: 配电箱ALG 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线材质、规格: 无端子外部接线2.5 4. 安装方式: 详见图纸	台	1			
4	030404017018	配电箱	1. 名称: 配电箱cfAL 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线材质、规格: 无端子外部接线2.5/6 4. 安装方式: 详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱 ALE 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线材质、规格:有端子外部接线6, 无端子外部接线2. 5 4. 安装方式: 详见图纸	台	1			
6	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2. 5 4. 安装方式:暗装, 距地1. 6m	台	12			
7	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2. 5/6 4. 安装方式:暗装, 距地1. 6m	台	18			
8	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 AL3 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2. 5 4. 安装方式:暗装, 距地1. 6m	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030404017022	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源配电箱JZDY 2. 型号规格:详见图纸	台	1			
10	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 型号、规格:200*100	m	107.94			
11	030413001001	铁构件	1. 名称:普通桥架支撑架	kg	118.73			
12	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.86			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.15			
14	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2.38			
15	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2.22			
16	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	296.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	44.29			
18	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	44.86			
19	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管	m	318.3			
20	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管	m	1166.04			
21	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	4.48			
22	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-10 3. 配线部位:管内配线	m	207.4			
23	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-10 3. 配线部位:线槽配线	m	1071.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-6 3. 配线部位:管内配线	m	196.69			
25	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-6 3. 配线部位:线槽配线	m	1192.1			
26	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-4 3. 配线部位:管内配线	m	986.72			
27	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-4 3. 配线部位:线槽配线	m	527.83			
28	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:管内配线	m	3660.84			
29	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:线槽配线	m	1681.52			
30	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZN-BYJ-4 3. 配线部位:管内配线	m	9.36			
31	030411004032	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位:管内配线	m	597.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(LED光源) 2. 型号规格:13W 3. 安装形式:吸顶	套	115			
33	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号规格:1*28W 3. 安装形式:吊链 梁下0.3m	套	64			
34	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号规格:2*28W 3. 安装形式:吸顶	套	105			
35	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯（防爆） 2. 型号规格:2*28W 3. 安装形式:吸顶	套	4			
36	030412001008	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯(LED光源) 2. 型号规格:13W 3. 安装形式:吸顶	套	49			
37	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装,底边距地1.3米	个	16			
38	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关（防水） 2. 材质规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装,下口距地1.3米	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装, 下口距地 1.3米	个	8			
40	030404034007	照明开关	1. 名称: 双联单控开关（防水） 2. 材质规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装, 下口距地 1.3米	个	11			
41	030404034005	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装, 下口距地 1.3米	个	18			
42	030404034008	照明开关	1. 名称: 三联单控开关（防水） 2. 材质规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装, 下口距地 1.3米	个	1			
43	030404034006	照明开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装, 下口距地 1.3米	个	16			
44	030404034009	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.4米暗装	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县官林
学校工程

工程名称：综合楼—安装

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔安全插座 2. 材质规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装, 下口距地0.3米	个	83			
46	030404035005	插座	1. 名称:安全型电热水器带开关密闭防潮插座 2. 材质规格:250V , 20A 4. 安装方式:暗装, 底边距地0.3米	个	18			
47	030404035003	插座	1. 名称:防水插座 2. 材质规格:250V, 10A (IP54) 4. 安装方式:卫生间暗装, 底边距地1.3米	个	4			
48	030404035011	插座	1. 名称:单相五孔挂式空调插座 2. 材质规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装, 下口距地0.3米	个	27			
49	030404035010	插座	1. 名称:单相五孔柜式空调插座 2. 材质规格:250V , 20A 4. 安装方式:暗装, 底边距地0.3米	个	6			
50	030404035012	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 材质规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图纸	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030412004006	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯, A型 2. 型号规格:3W 3. 安装形式:墙上安装距地0.5m暗装, 顶棚安装距地2.4m	套	26			
52	030412004007	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯, A型 2. 型号规格:3W 3. 安装形式:墙上安装距地0.5m暗装, 顶棚安装距地2.4m	套	1			
53	030412004008	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号规格:3W 3. 安装形式:嵌墙 门楣上0.1m	套	4			
54	030412004009	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯A型 2. 型号规格:1W 24V 3. 安装形式:壁装 距地H+2.3m	套	4			
55	030412004010	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(LED光源) 2. 型号规格:6W 3. 安装形式:嵌墙 下口距地2.5m	套	36			
56	030412004011	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(LED光源) 2. 型号规格:6W 防水IP67 3. 安装形式:嵌墙 下口距地2.5m	套	6			
57	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:塑料	个	337			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县官林
学校工程

工程名称：综合楼—安装

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质规格:塑料	个	218			
59	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:金属	个	77			
60	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱MEB 2. 材质规格:TD22-R-I:340x240x120 3. 安装方式：明装,下沿距地0.3m	台	1			
61	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱LEB 2. 材质规格:TD28:180x95x50 3. 安装方式:暗装,下沿距地0.3m	台	20			
62	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质、规格:∅12热浸镀锌圆钢 3. 安装形式:设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外,支架水平距离1000mm,转角处间距500mm。明装接闪带转角位与防雷引下线连接处必须有弧形过渡,且焊接可靠。	m	444.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县官林
学校工程

工程名称：综合楼—安装

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质、规格: ∅ 10热镀锌圆钢 3. 安装形式:屋	m	46.08			
64	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 利用柱内主钢筋作为防雷引下线,与基础接地、屋面防雷可靠焊接。	m	50.16			
65	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质规格:-40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位:地梁及底板内所有主筋焊接连通 没地梁时采用40*4扁铜与基础主筋可靠焊接形成一个完整的接地系统 形成一个完整的接地系统	m	159.9			
66	030409001001	接地极	距地0.5m处设测试连接板	块	4			
67	030414011001	接地装置	接地网系统装置调试	系统	1			
68	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1			
		弱电系统						
69	030411005001	接线箱	1. 名称:信息综合箱JTX 2. 材质规格:详见系统图 3. 安装方式:详见图纸	个	1			
70	080904009001	监视器	1. 名称:中央监视器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	030503003001	控制器	1. 名称:控制器	台	2			
72	030904005001	声光报警器	1. 名称:智能声光报警装置	个	3			
73	030904003001	按钮	1. 名称:求助按钮	个	3			
74	030411003005	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号规格:200*100	m	86.51			
75	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支撑架	kg	95.16			
76	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.3			
77	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	402.76			
78	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超5类4对UTP 2. 敷设方式:管内穿线	m	357.47			
79	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超5类4对UTP 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	1272.02			
80	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电视线 2. 规格:SYKV-75-5 3. 敷设方式:管内穿线	m	63.66			
81	030502005004	双绞线缆	1. 名称:电视线 2. 规格:SYKV-75-5 3. 敷设方式:桥架内敷设	m	272.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县官林
学校工程

工程名称：综合楼—安装

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	030502005005	双绞线缆	1. 名称:RS485总线	m	56.35			
83	030411004033	配线	1. 名称:24V电源线	m	56.35			
84	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:嵌墙，下口距地0.3米	个	27			
85	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:嵌墙，下口距地0.3米	个	26			
86	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:嵌墙，下口距地0.3米	个	10			
87	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:86型塑料	个	63			
		给水系统						
88	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外（含管件） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN80 4. 连接形式:热熔连接	m	35.59			
89	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内（含管件） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN65 4. 连接形式:热熔连接	m	24.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	031001006017	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN50 4. 连接形式：热熔连接	m	2.47			
91	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 连接形式：热熔连接	m	13.74			
92	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 连接形式：热熔连接	m	145.76			
93	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 连接形式：热熔连接	m	94.61			
94	031001006019	塑料管	1. 安装部位：屋面（含管件） 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 屋面外露给水管道50mm厚的离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布两道，并采用玻璃钢铝箔防水。	m	29.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县官林
学校工程

工程名称：综合楼—安装

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 连接形式：热熔连接	m	34.17			
96	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 连接形式：热熔连接	m	22.79			
97	031001006022	塑料管	1. 安装部位：屋面（含管件） 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 屋面外露给水管道50mm厚的离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布两道，并采用玻璃钢铝箔防水。	m	38.47			
98	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN65	个	2			
99	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN65	个	2			
100	031003013003	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN65	个	2			
101	031003013002	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN25	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	17			
103	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN65	个	5			
104	031003001009	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40	个	5			
105	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	17			
106	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格：详见设计说明及规范要求 2. 安装方式：屋面 3. 附件：包含阀门等设备所需的材料	套	18			
107	031002003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号规格：DN80	个	2			
108	031002003004	套管	1. 名称：钢套管 2. 型号规格：	个	17			
		排水系统						
109	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN160 4. 连接形式：承插粘结	m	81.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式：胶水粘结	m	86.99			
111	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内（含管件） 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式：胶水粘结	m	58.62			
112	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆（冷热水） 2. 规格、类型：用符合建设部规定节水型产品，具体型号由甲方自定 3. 包含所有附件	组	32			
113	031004003002	洗脸盆	1. 名称：残疾人洗脸盆（冷热水） 2. 规格、类型：用符合建设部规定节水型产品，具体型号由甲方自定 3. 包含所有附件	组	2			
114	031004006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 规格、类型：用符合建设部规定节水型产品，具体型号由甲方自定 3. 包含所有附件	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	031004006002	大便器	1. 名称：坐便器 2. 规格、类型：用符合建设部规定节水型产品，具体型号由甲方自定 3. 包含所有附件	组	19			
116	031004006003	大便器	1. 名称：残疾人坐便器 2. 规格、类型：用符合建设部规定节水型产品，具体型号由甲方自定 3. 包含所有附件	组	3			
117	031004007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 规格、类型：用符合建设部规定节水型产品，具体型号由甲方自定 3. 包含所有附件	组	7			
118	031004007002	小便器	1. 名称：残疾人小便器 2. 规格、类型：用符合建设部规定节水型产品，具体型号由甲方自定 3. 包含所有附件	组	2			
119	031004014001	给、排水附（配）件	1. 名称：洗衣机地漏 2. 型号、规格：DN50	个	2			
120	031004014002	给、排水附（配）件	1. 名称：卫生间地漏 2. 型号、规格：DN50	个	27			
121	031002003009	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号规格：DN200	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县官林
学校工程

工程名称：综合楼—安装

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	031002003005	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号规格：DN150	个	22			
		雨水系统						
123	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压塑料管 DN100 4. 连接形式：粘结 5. 包含雨水斗等配件	m	31.68			
		消防系统						
124	030901002004	消防栓钢管	1. 安装部位：埋地（含管件） 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：刷冷底子油和热沥青两遍 6. 其他详见规	m	1.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装

标段：沭阳县官林学校工程

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位：埋地 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：刷冷底子油和热沥青两遍 6. 其他详见规	m	53.02			
126	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位：埋地 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：刷冷底子油和热沥青两遍 6. 其他详见规	m	36.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县官林
学校工程

工程名称：综合楼—安装

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位：埋地 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：刷冷底子油和热沥青两遍 6. 其他详见规	m	66.89			
128	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：刷冷底子油和热沥青两遍 6. 其他详见规	m	66.89			
129	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	5.4			
130	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质、规格：DN65	个	2			
131	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型：倒流防止器 2. 材质、规格：DN65	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
132	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质、规格: DN65	组	1			
133	031003013004	水表	1. 名称:水表 2. 材质、规格: DN65	个	1			
134	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN40	个	2			
135	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32	个	3			
136	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25	个	1			
137	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
138	030901010001	室内消火栓	1. 类型:消防软管卷盘箱 2. 规格、压力等级:SG24AZ. 参见图集15S202-P49.	套	6			
139	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	6			
140	030901013002	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	6			
141	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质、规格: DN25	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装 标段：沭阳县官林学校工程 第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	031002003007	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号规格：DN50	个	4			
143	031002003010	套管	1. 名称：钢套管 2. 型号规格：	个	6			
		暖通系统						
144	030404033003	风扇	1. 名称：壁式换气扇 JVF-AP-25 2. 型号规格：L=600m ³ /h, P=55Pa, N=45W 3. 安装方式：距地0.5米安装	台	1			
145	030404033004	风扇	1. 名称：壁式换气扇 JVF-AP-20 2. 型号规格：L=500m ³ /h, P=50Pa, N=40W 3. 安装方式：距地0.5米安装	台	1			
146	030404033001	风扇	1. 名称：壁式换气扇 JVF-AP-15 2. 型号规格：L=200m ³ /h, P=45Pa, N=40W 3. 安装方式：距地0.5米安装	台	2			
147	030404033002	风扇	1. 名称：壁式换气扇 JVF-AP-10 2. 型号规格：L=150m ³ /h, P=40Pa, N=25W 3. 安装方式：距地0.5米安装	台	21			
		抗震支架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装

标段：沭阳县官林学校工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	03130200100	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—安装

标段：沭阳县官林学校工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额 （元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额	19351.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		19351.27		—

暂列金额明细表

工程名称: 综合楼—安装

标段：沭阳县官林学校工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

标段：沭阳县官林学校工程

工程名称: 综合楼—安装

第 1 页 共 1 页

计价名称：综合单价表						第 1 页 共 1 页	
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

