

蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程
 标段：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：实壁PE管 DN200 2、连接形式：热熔焊接接口 3、壁厚9.6mm 4、120° 砂石基础	m	1839			
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：实壁PE管 DN300 2、连接形式：热熔焊接接口 3、壁厚15mm 4、180° 砂石基础	m	1509			
3	040501004003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC-de110 4. 连接形式：粘接	m	1360			
4	011706001001	污水检查井	1. DN700塑料河马井 2. 用于DN200支管道 3. 含球墨铸铁井盖、井圈	座	91			
5	040504002001	混凝土井	1. 名称：污水井 直径1000 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	38			
6	04B001	防坠网	1. 防坠网	套	120			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 人工配合机械挖土方	m3	1975.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程
 标段：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040103001001	回填方	1. 名称：素土回填 2. 运距：自行考虑	m3	1383.06			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质：现有水泥道路开挖 2. 厚度：30cm 3. 碎石渣土清运	m2	840			
10	040202011001	碎石	1. 现有道路修复，10cm级配碎石	m2	840			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 现有道路修复，20cmC30混凝土	m2	840			
12	041001001002	拆除路面	1. 材质：现有水泥道路开挖 2. 厚度：15cm 3. 碎石渣土清运	m2	1150			
13	040202011002	碎石	1. 现有道路修复，5cm级配碎石	m2	1150			
14	040203007002	水泥混凝土	1. 现有道路修复，10cmC30混凝土	m2	1150			
15	040101001001	路灯迁移及恢复	1. 路灯迁移及恢复	项	1			
16	040101001002	地表清障	1. 地表清障	项	1			
17	040101001003	现状管网保护	1. 现状管网保护	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程 标段：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程

标段：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
			施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程

标段：蔡集镇赵圩农村生活污水治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

