

沭阳经开区友富路、赐富路、金华路
污水管网改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沐阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		友富路						
		土方						
1	040101002002	挖沟槽土方	1、沟槽挖土方 2、土壤类别：详见图纸 3、挖土深度：详见图纸 4、含现场堆土、场内转土、堆土租赁、弃土等相关费用，运距投标单位综合考虑在报价内 5、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m3	757			
2	040103001002	回填方	1、填土夯实 槽、坑，符合规范及图纸设计要求 2、填方来源、运距：利用方，运距各投标单位自行考虑 3、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m3	717			
3	010103002002	余方弃置	1、余方清理、外运 2、运距：运距各投标单位自行考虑 3、暂估工程量，按实结算	m3	40			
		管网						
4	040501004001	中粗砂垫层	1、中粗砂垫层 2、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m3	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沭阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040501004002	混凝土管道包封	1、混凝土管道包封 2、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m	22			
6	040501004003	塑料管	1、材质：PE100级实壁管 2、规格：dn500 3、连接形式：热熔连接 4、公称压力：1.25MPa 5、管道基础：180度砂石基础（另计） 6、管道检验及试验要求：排水管道必须进行闭水试验，CCTV检测 7、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m	40			
7	040501004004	拖拉管	1、名称：PE100级实壁管 DN500 拖拉管，公称压力1.25MPa 2、管道检验及试验要求：排水管道必须进行闭水试验，CCTV检测 3、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m	840			
		混凝土井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沭阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040504002012	圆形混凝土污水检查井	1、检查井名称：圆形混凝土污水检查井（含爬梯及防坠网，井盖另计） 2、规格：Φ1000mm 3、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P233	座	12			
9	040504002013	矩形混凝土污水检查井	1、检查井名称：矩形混凝土污水检查井（含爬梯及防坠网，井盖另计） 2、规格：1400*1400mm 3、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P245	座	3			
10	040504002014	C250球墨铸铁井盖及盖座（Φ700）	1、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P313	套	14			
11	040504002015	D400球墨铸铁井盖及盖座（Φ700）	1、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P313	套	1			
		其他						
12	040504002016	现状检查井拆除	1、现状检查井拆除 2、含垃圾运输、开挖支护措施等一切费用，请投标单位综合报价，结算综合单价不作调整 3、暂估工程量，按实结算	座	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沐阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	040504002017	路牙石破除恢复	1、路牙石破除恢复 2、暂估工程量，按实结算，结算综合单价不作调整	处	1			
14	040504002018	面包砖拆除及恢复	1、面包砖拆除及恢复，面层恢复与周边原有材料同材质，同规格，同颜色 2、3cm水泥砂浆 3、10cmC25水泥混凝土 4、10cm级配碎石 5、路基压实(≥92%) 6、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m2	20			
15	040504002019	沥青道路拆除及恢复	1、沥青道路拆除及恢复 2、4cm细粒式沥青砼(AC-13，压实度≥95%) 3、6cm中粒式沥青砼(AC-16C，压实度≥95%) 4、1cm沥青下封层 5、30cmC25水泥混凝土 6、10cm级配碎石(压实度≥93%) 7、路基压实(≥92%) 8、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m2	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沐阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	040504002022	与现状检查井对接	1、与现状检查井对接	处	4			
17	040504002020	绿化带破除及恢复	1、绿化带破除及恢复（两年养护期） 2、含移植乔灌木、绿篱及草坪拆除并恢复等一切费用，请投标单位综合报价，结算综合单价不作调整 3、暂估工程量，按实结算	m2	1000			
18	040504002021	混凝土护坡拆除及恢复	1、混凝土护坡拆除及恢复 2、暂估工程量，按实结算	m2	20			
19	040504002023	地下管线保护	1、投标单位自行踏勘现场，结算综合单价不作调整	项	1			
		赐富路						
		土方						
20	040101002003	挖沟槽土方	1、沟槽挖土方 2、土壤类别：详见图纸 3、挖土深度：详见图纸 4、含现场堆土、场内转土、堆土租赁、弃土等相关费用，运距投标单位综合考虑在报价内 5、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m3	632			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沭阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	040103001003	回填方	1、填土夯实 槽、坑，符合规范及图纸设计要求 2、填方来源、运距：利用方，运距各投标单位自行考虑 3、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m3	622			
22	010103002003	余方弃置	1、余方清理、外运 2、运距：运距各投标单位自行考虑 3、暂估工程量，按实结算	m3	10			
		管网						
23	040501004008	拖拉管	1、名称：PE100级实壁管 DN500 拖拉管，公称压力1.25MPa 2、管道检验及试验要求：排水管道必须进行闭水试验，CCTV检测 3、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m	320			
		混凝土井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沐阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	040504002024	圆形混凝土污水检查井	1、检查井名称：圆形混凝土污水检查井（含爬梯及防坠网，井盖另计） 2、规格：Φ1000mm 3、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P233	座	1			
25	040504002025	圆形混凝土污水检查井	1、检查井名称：圆形混凝土污水检查井（含爬梯及防坠网，井盖另计） 2、规格：Φ2000mm 3、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P238	座	2			
26	040504002026	C250球墨铸铁井盖及盖座（Φ700）	1、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P313	套	3			
		其他						
27	040504002032	与现状检查井对接	1、与现状检查井对接	处	2			
28	040504002033	绿化带破除及恢复	1、绿化带破除及恢复（两年养护期） 2、含移植乔灌木、绿篱及草坪拆除并恢复等一切费用，请投标单位综合报价，结算综合单价不作调整 3、暂估工程量，按实结算	m ²	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沐阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	040504002039	地下管线保护	1、投标单位自行踏勘现场，结算综合单价不作调整	项	1			
		金华路						
		土方						
30	040101002004	挖沟槽土方	1、沟槽挖土方 2、土壤类别：详见图纸 3、挖土深度：详见图纸 4、含现场堆土、场内转土、堆土租赁、弃土等相关费用，运距投标单位综合考虑在报价内 5、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m3	1000			
31	040103001004	回填方	1、填土夯实 槽、坑，符合规范及图纸设计要求 2、填方来源、运距：利用方，运距各投标单位自行考虑 3、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m3	960			
32	010103002004	余方弃置	1、余方清理、外运 2、运距：运距各投标单位自行考虑 3、暂估工程量，按实结算	m3	40			
		管网						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沐阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	040501004010	拖拉管	1、名称：PE100级实壁管 DN500 拖拉管，公称压力1.25MPa 2、管道检验及试验要求：排水管道必须进行闭水试验，CCTV检测 3、具体做法及要求详见图纸，暂估工程量，按实结算	m	1302			
		混凝土井						
34	040504002034	圆形混凝土污水检查井	1、检查井名称：圆形混凝土污水检查井（含爬梯及防坠网，井盖另计） 2、规格：Φ1000mm 3、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P233	座	15			
35	040504002035	圆形混凝土污水检查井	1、检查井名称：圆形混凝土污水检查井（含爬梯及防坠网，井盖另计） 2、规格：Φ2000mm 3、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P238	座	3			
36	040504002036	C250球墨铸铁井盖及盖座（Φ700）	1、具体要求及做法详见图纸及图集苏S01-2021-P313	套	18			
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

工程名称：沐阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网改造工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	040504002037	与现状检查井对接	1、与现状检查井对接	处	2			
38	040504002038	绿化带破除及恢复	1、绿化带破除及恢复（两年养护期） 2、含移植乔灌木、绿篱及草坪拆除并恢复等一切费用，请投标单位综合报价，结算综合单价不作调整 3、暂估工程量，按实结算	m2	1			
39	040504002040	地下管线保护	1、投标单位自行踏勘现场，结算综合单价不作调整	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
40	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1			
41	041103001001	土质围堰	友富路污水管网 1、土质围堰，2处，每处暂定15m 2、暂估工程量，按实结算	m	30			
42	041107002001	河道排水	友富路污水管网 1、河道排水 2、暂估工程量，按实结算	m3	50			
43	041107002002	支护	1、挖深2米以上采用支护开挖； 2、投标单位结合图纸及现场，综合报价，结算不作调整。	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳经开区友富路、赐富路、金华路污水管网 标段：友富路、赐富路、金华路工业污水管网改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

