蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

招 标 控 制 价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 1089980.24

(大写)： 壹佰零捌万玖仟玖佰捌拾元贰角肆分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		沿西民便河边截污W6-W12					208198.36	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 人工配合机械挖土方	m3	562.28	10.59	5954.55	
2	040103001001	回填方	1. 名称：素土回填 2. 运距：自行考虑	m3	393.6	16.61	6537.7	
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：现有水泥道路开挖 2. 厚度：20cm 3. 碎石渣土清运	m2	5	19.45	97.25	
4	040202011001	碎石	1. 现有道路修复，10cm级配碎石	m2	5	12.01	60.05	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 现有道路修复，15cmC25混凝土	m2	5	76.39	381.95	
6	041001001002	拆除路面	1. 材质：现有沥青道路开挖 2. 厚度：40cm 3. 碎石渣土清运	m2	12	31.85	382.2	
7	040202011002	碎石	1. 现有道路修复，10cm级配碎石	m2	12	12.01	144.12	
8	040203007002	水泥混凝土	1. 现有道路修复，15cmC25混凝土	m2	12	76.41	916.92	
9	040203006001	沥青混凝土	1. 现有道路修复，10cm中粒式沥青混凝土	m2	12	100.58	1206.96	
10	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：实壁PE管 DN315 0.8Mpa 2. 连接形式：热熔焊接接口 3. 管道底部10cm砂垫层 4. 未尽事宜，详见图纸	m	325	167.07	54297.75	
本页小计							69979.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
11	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：实壁PE管 DN400 0.8Mpa 2. 连接形式：热熔焊接接口 3. 管道底部10cm砂垫层 4. 未尽事宜，详见图纸	m	6	235.33	1411.98		
12	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：污水压力管，实壁PE管 DN100 1.0Mpa 2. 连接形式：热熔焊接接口 3. 管道底部10cm砂垫层 4. 未尽事宜，详见图纸	m	270	92.25	24907.5		
13	040501002001	钢管	1. 材质及规格：钢管压力管 ϕ 114x4.5 2. 连接形式：电弧焊接 3. 含防腐，保温 4. 未尽事宜，详见图纸	m	20	93.56	1871.2		
14	031002001001	管道支架	1. 挂桥钢管支架制作及安装（含刷漆防腐） 2. 未尽事宜，详见图纸	kg	61.11	13.65	834.15		
15	040501014001	新旧管连接	1. 新旧管道合头子 2. 未尽事宜，详见图纸	处	1	394.24	394.24		
本页小计								29419.07	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
16	040504001006	砌筑井	1. 名称：污水井 直径1000 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	2	2581.75	5163.5		
17	040504001007	砌筑井	1. 名称：截流井 直径1000 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	6	2183.4	13100.4		
18	040504001003	砌筑井	1. 名称：1.2m*2m消力井 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	1	4761.81	4761.81		
19	040504001004	泵池	1. 名称：3m*3m*5m混凝土泵池 2. 材质：混凝土 3. 未尽事宜，详见图纸	座	1	16459.45	16459.45		
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB300	t	2.008	4726.71	9491.23		
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB400	t	2.022	4222	8536.88		
22	010606008001	钢梯	1. 泵池及消力井爬梯	t	0.35	6360.31	2226.11		
23	070205001001	不锈钢格栅	1. 进水拦污栅 2. 拦污栅采用M16膨胀螺栓，间距500mm，固定于池壁板与底板 3. 未尽事宜，详见图纸	m2	9	2147.41	19326.69		
本页小计							79066.07		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	04B001	防坠网	1. 防坠网，聚乙烯 2. 内迫型304不锈钢带圈膨胀锚栓M8（一体式）	套	13	50	650		
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 2. 设于3000x3000泵池井上，1.5m高	m	15	441.31	6619.65		
26	010202006001	钢板桩	1. 钢板桩围堰 2. 拉森钢板桩，支护深度9.0m	t	15.12	1177.29	17800.62		
27	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土镇墩 2. 设于压力管弯头、三通处	m3	2.5	665.4	1663.5		
28	040101001001	青苗补偿	1. 青苗补偿	项	1	3000	3000		
		沿西民便河边截污W13-W47					218378.85		
29	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 人工配合机械挖土方	m3	686.07	10.59	7265.48		
30	040103001002	回填方	1. 名称：素土回填 2. 运距：自行考虑	m3	480.25	16.61	7976.95		
31	041001001003	拆除路面	1. 材质：现有水泥道路开挖 2. 厚度：20cm 3. 碎石渣土清运	m2	10	19.45	194.5		
32	040202011003	碎石	1. 现有道路修复，10cm级配碎石	m2	10	12.01	120.1		
33	040203007003	水泥混凝土	1. 现有道路修复，15cmC25混凝土	m2	10	76.41	764.1		
34	041001001004	拆除路面	1. 材质：现有沥青道路开挖 2. 厚度：40cm 3. 碎石渣土清运	m2	15	31.84	477.6		
本页小计								46532.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	040202011004	碎石	1. 现有道路修复，10cm级配碎石	m ²	15	12.01	180.15	
36	040203007004	水泥混凝土	1. 现有道路修复，15cmC25混凝土	m ²	15	76.39	1145.85	
37	040203006002	沥青混凝土	1. 现有道路修复，10cm中粒式沥青混凝土	m ²	15	100.58	1508.7	
38	040501004004	塑料管	1. 材质及规格：实壁PE管 DN315 0.8Mpa 2. 连接形式：热熔焊接接口 3. 管道底部10cm砂垫层 4. 未尽事宜，详见图纸	m	516	167.07	86208.12	
39	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：污水管，实壁PE管 DN100 2. 连接形式：热熔焊接接口 3. 管道底部10cm砂垫层 4. 未尽事宜，详见图纸	m	210	75.84	15926.4	
40	040504001008	砌筑井	1. 名称：污水井 直径1000 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	35	2581.74	90360.9	
41	04B002	防坠网	1. 防坠网，聚乙烯 2. 内迫型304不锈钢带圈膨胀锚栓M8（一体式）	套	35	50	1750	
42	04B003	化粪池清淤	化粪池清淤	项	1	1500	1500	
本页小计							198580.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活
污水治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7830.5			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	6489.36			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	1341.14			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活
污水治理工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	7138.3			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					14968.8			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（安装部分） 标段：蔡集镇樊湾农村生活污水处理工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			651.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	571.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	79.98			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民便河沿线及关庙路（安装部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活
污水治理工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	418.94			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樊湾村工业路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					390136.98	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 人工配合机械挖土方	m3	225	10.39	2337.75	
2	040103001001	回填方	1. 名称：素土回填 2. 运距：自行考虑	m3	157.5	16.61	2616.08	
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：现有水泥道路开挖 2. 厚度：20cm 3. 碎石渣土清运	m2	400	19.45	7780	
4	040202011001	碎石	1. 现有道路修复，10cm级配碎石	m2	400	12.01	4804	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 现有道路修复，15cmC25混凝土	m2	400	76.39	30556	
6	041001001002	拆除路面	1. 材质：现有沥青道路开挖 2. 厚度：40cm 3. 碎石渣土清运	m2	105	31.84	3343.2	
7	040202011002	碎石	1. 现有道路修复，10cm级配碎石	m2	105	12.01	1261.05	
8	040203007002	水泥混凝土	1. 现有道路修复，15cmC25混凝土	m2	105	76.39	8020.95	
9	040203006001	沥青混凝土	1. 现有道路修复，10cm中粒式沥青混凝土	m2	105	100.57	10559.85	
10	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：实壁PE管 DN250 0.8Mpa 2. 连接形式：热熔焊接接口 3. 10cm砂基础 4. 未尽事宜，详见图纸	m	435	144.54	62874.9	
本页小计							134153.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樊湾村工业路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
11	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：污水压力管，实壁PE管 DN100 1.0Mpa 2. 连接形式：热熔焊接接口 3. 管道底部10cm砂垫层 4. 未尽事宜，详见图纸	m	15	338.84	5082.6		
12	040504001007	砌筑井	1. 名称：1500截流井 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	4	3585.15	14340.6		
13	040504001008	砌筑井	1. 名称：污水井 直径1000 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	6	2581.74	15490.44		
14	040504001009	砌筑井	1. 名称：截流井 直径1000 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	4	2183.4	8733.6		
15	040504001005	砌筑井	1. 名称：1.2m*2m消力井 2. 材质：混凝土，球墨铸铁井盖 3. 未尽事宜，详见图纸	座	1	4761.81	4761.81		
16	04B001	防坠网	1. 防坠网	套	15	50	750		
本页小计								49159.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樊湾村工业路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活污水治理工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040504001002	泵池	1. 名称：3m*3m*5m混凝土泵池 2. 材质：混凝土 3. 未尽事宜，详见图纸	座	1	16459.42	16459.42	
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 2. 设于3000x3000泵池井上，1.5m高	m	15	441.31	6619.65	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB300	t	2.008	4726.71	9491.23	
20	010606008001	钢梯	1. 泵池及消力井爬梯	t	0.35	6359.97	2225.99	
21	070205001001	不锈钢格栅	1. 进水拦污栅 2. 拦污栅采用M16膨胀螺栓，间距500mm，固定于池壁板与底板 3. 未尽事宜，详见图纸	m ²	9	2147.41	19326.69	
22	010202006001	钢板桩	1. 钢板桩围堰 2. 拉森钢板桩，支护深度9.0m	t	102.384	1202.9	123157.71	
23	030413004001	管道包封	污水管混凝土包封管道包封	m	50	154.38	7719	
24	010101001001	绿化铲除及恢复	1. 绿化带破除与恢复	项	1	2000	2000	
25	010101001004	现状过路桥涵保护	1. 现状过路桥涵保护	项	1	3000	3000	
26	011601001001	砖砌体拆除	1. 现状砖砌围墙破除	m ³	5.57	110.22	613.93	
27	010401003001	实心砖墙	1. 重新砌院墙	m ³	5.57	467.15	2602.03	
28	010101001002	自行车棚破除与恢复	1. 自行车棚破除与恢复	项	1	3000	3000	
29	010101001003	现状截流井内截流支管封堵	1. 现状截流井内截流支管封堵	项	1	2000	2000	
30	040501001001	混凝土管	1. 混凝土管修复DN800	m	18	365.74	6583.32	
本页小计							204798.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樊湾村工业路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活
污水治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7170.93			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5942.76			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	1228.17			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樊湾村工业路（管网部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活
污水治理工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	6537.04			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					13707.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樊湾村工业路（安装部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活
污水处理工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			651.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	571.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	79.98			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樊湾村工业路（安装部分）

标段：蔡集镇樊湾农村生活
污水治理工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	418.94			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：