

沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部
分 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		首层						
1	011605001001	平面块料拆除	拆除现场原有水磨石面层包括结合层，垃圾清理外运，请投标单位综合考虑报价。	m2	61.86			
2	011608002001	铲除涂料面	拆除原有卫生间淋浴间盥洗区等有水房间室内墙面腻子、油漆面层，垃圾清理外运。请投标单位自行勘察现场，综合考虑报价。	m2	125.2			
3	011608002003	铲除涂料面及恢复	1、拆除其他房间墙面部分破损处腻子及油漆面层，垃圾清理外运。 2、批腻子刷乳胶漆各两遍修复。 3、工程量根据现场实际情况按实结算。	m2	200			
4	011601001001	砖砌体拆除	首层局部墙体拆除，垃圾清理外运，请投标单位自行勘察现场综合考虑报价。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m3	8.43			
5	010402001001	砌块墙	增加120mm轻质墙体，M7.5混合砂浆砌筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m3	4.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010402001002	砌块墙	新增加200mm轻质墙体，M7.5混合砂浆砌筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m3	24.37			
7	010401012001	零星砌砖	卫生间蹲坑采用MU10混凝土多孔砖，M10水泥砂浆砌筑	m3	6.04			
8	010401012003	零星砌砖	墙体封堵，采用烧结多孔砖，MU7.5混合砂浆砌筑	m3	1.9			
9	010507004001	台阶	1. 8-10地砖铺贴（包含平台处） 2. 20mm厚1:3水泥砂浆结合层 2. 40mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶面向外坡1% 3. 150mm厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 4. 素土夯实	m2	22.26			
10	011102003002	块料楼地面	卫生间蹲坑 1、蹲坑内侧采用防水砂浆粉刷 2、蹲坑平台采用水泥砂浆粘贴地板砖铺设。	m2	21.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011204003001	块料墙面	卫生间淋浴间盥洗区等有水房间 1. 白水泥擦缝 2. 8厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3. 5厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚聚氨酯防水涂膜，三遍成活，刷至顶棚位置 5. 原有粉刷层经过凿毛后的基层	m2	179.48			
12	011201001001	墙面一般抹灰	新增加墙体内墙面 1. 无机涂料饰面（另计） 2. 10厚 预拌砂浆DP M7.5砂浆抹平 3. 15厚 预拌砂浆DP M7.5砂浆打底扫毛 4. 专用界面剂一道甩毛 5. 喷湿墙面 6. 基层墙体	m2	211.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011201001002	墙面一般抹灰	新增加墙体外墙面 1. 柔性耐水腻子, 喷真石漆 (另计) 2. 抗裂砂浆6mm厚复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层及门窗洞口等时7mm抗裂厚砂浆复合耐碱玻纤网格布二层) 3. 复合材料保温板(详见节能设计) 4. 3厚粘结砂浆(满粘法, 粘结面应大于95%) 5. 20厚预拌砂浆DP M15砂浆找平层, 内掺5%防水剂+1.5厚JS水泥基防水涂料 6. 专用界面剂 甩毛 7. 基层墙体	m2	103.76			
14	011406001001	抹灰面油漆	新增内墙面批腻子刷乳胶漆各两遍	m2	211.6			
15	011406001006	抹灰面油漆	新增顶棚批腻子刷乳胶漆各两遍	m2	72.99			
16	011406001002	抹灰面油漆	新增外墙面做柔性耐水腻子, 喷真石漆	m2	103.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	011102003001	块料地面	卫生间淋浴间盥洗区等有水房地砖防滑等级Aw 地砖静摩擦系数： ≥ 0.50 1. 8~10厚仿大理石防滑地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜二道（四周翻起2000高） 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 拆除原有的基层（另计）	m ²	41.01			
18	010502002001	构造柱	门包框柱，采用C25预拌混凝土浇筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m ³	1.23			
19	010503005001	过梁	过梁，采用C25预拌混凝土浇筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m ³	0.47			
20	010503004001	圈梁	窗台梁采用C25预拌混凝土浇筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m ³	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010515001001	现浇构件钢筋	现浇砼构件钢筋直径 $\phi 12\text{mm}$ 以内。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	t	0.468			
22	010802001001	金属(塑钢)门	疏散门M1828，包含五金配件，具体详见图纸要求。	m ²	10.08			
23	010802001003	金属(塑钢)门	成品木质门，包含五金配件。具体详见图纸要求。	m ²	3.08			
24	010802001002	金属(塑钢)门	地弹簧玻璃门，窗单块玻璃面积大于1.5m ² ，有框门玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗，玻璃采用钢化玻璃；	m ²	18			
25	011210004001	塑料隔断	成品复合树脂隔板安装详见16J914-1-3/52	m ²	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	增加走廊外侧窗户：采用110系列断桥铝合金推拉窗，铝合金窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚≥1.8mm，铝合金门主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚≥2.2mm。本工程采暖区域所有朝向外门窗为6高透光Low-E6+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框。	m2	103.17			
27	011207001001	墙面装饰板	1、120厚GRC轻质隔墙 2、批腻子刷乳胶漆各两遍。	m2	181.8			
28	011207001002	软包处理	石膏板隔墙上方梁两侧采用海绵质软包材料包裹，厚度不小于60，设置高度不小于200。	m	121.2			
		二-五层						
29	011605001002	平面块料拆除	拆除现场原有水磨石面层包括结合层，垃圾清理外运，请投标单位综合考虑报价。	m2	247.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	011608002002	铲除涂料面	拆除原有卫生间淋浴间盥洗区等有水房间室内腻子、油漆面层，垃圾清理外运。请投标单位自行勘察现场，综合考虑报价。	m2	500.8			
31	011608002004	铲除涂料面及恢复	1、拆除其他房间墙面部分破损处腻子及油漆面层，垃圾清理外运。 2、批腻子刷乳胶漆各两遍修复。 3、工程量根据现场实际情况按实结算。	m2	800			
32	011601001002	砖砌体拆除	开设门洞，垃圾清理外运，请投标单位自行勘察现场综合考虑报价。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m3	6.86			
33	010402001003	砌块墙	增加120mm轻质墙体，M7.5混合砂浆砌筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m3	19.51			
34	010402001004	砌块墙	新增加200mm轻质墙体，M7.5混合砂浆砌筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m3	45.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010401012002	零星砌砖	卫生间蹲坑采用MU10混凝土多孔砖, M10水泥砂浆砌筑	m3	24.15			
36	010401012004	零星砌砖	墙体封堵, 采用烧结多孔砖, MU7.5混合砂浆砌筑	m3	7.6			
37	011102003003	块料楼地面	卫生间蹲坑 1、蹲坑内侧采用防水砂浆粉刷 2、蹲坑平台采用水泥砂浆粘贴地板砖铺设。	m2	87.56			
38	011204003002	块料墙面	卫生间淋浴间盥洗区等有水房间 1. 白水泥擦缝 2. 8厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3. 5厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 1.5厚聚氨酯防水涂膜, 三遍成活, 刷至顶棚位置 5. 原有粉刷层经过凿毛后的基层	m2	717.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	011201001003	墙面一般抹灰	新增加墙体内墙面 1. 无机涂料饰面（另计） 2. 10厚 预拌砂浆DP M7.5砂浆抹平 3. 15厚 预拌砂浆DP M7.5砂浆打底扫毛 4. 专用界面剂一道甩毛 5. 喷湿墙面 6. 基层墙体	m2	742.88			
40	011201001004	墙面一般抹灰	新增加墙体外墙面 1. 柔性耐水腻子, 喷真石漆（另计） 2. 抗裂砂浆6mm厚复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层及门窗洞口等时7mm抗裂厚砂浆复合耐碱玻纤网格布二层) 3. 复合材料保温板(详见节能设计) 4. 3厚粘结砂浆(满粘法, 粘结面应大于95%) 5. 20厚预拌砂浆DP M15砂浆找平层, 内掺5%防水剂+1.5厚JS水泥基防水涂料 6. 专用界面剂甩毛 7. 基层墙体	m2	154.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	011406001003	抹灰面油漆	新增内墙面批腻子刷乳胶漆各两遍	m2	742.88			
42	011406001005	抹灰面油漆	新增顶棚批腻子刷乳胶漆各两遍	m2	291.98			
43	011406001004	抹灰面油漆	新增外墙面做柔性耐水腻子，喷真石漆	m2	154.4			
44	011102003004	块料楼面	卫生间淋浴间盥洗区等有水房地砖防滑等级Aw 地砖静摩擦系数： ≥0.50 1、10厚防滑地砖 2、20厚1:3水泥砂浆结合层。干后卧钢条分格 3、1.5厚聚氨酯防水涂料膜（四周翻起2000高） 4、1.5厚聚氨酯防水涂料膜（四周翻起2000高） 5、1:3水泥砂浆（找坡1%，最薄处20mm） 6. 拆除原有的基层（另计）	m2	164.04			
45	010502002002	构造柱	门包框柱，采用C25预拌混凝土浇筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m3	3.76			
46	010503005002	过梁	过梁，采用C25预拌混凝土浇筑。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	m3	1.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010515001002	现浇构件钢筋	现浇砼构件钢筋直径 ϕ 12mm以内。工程量均为暂定，结算时根据实际情况按实结算。	t	1.856			
48	010802001004	金属(塑钢)门	疏散门M1828，包含五金配件，具体详见图纸要求。	m2	40.32			
49	010802001005	金属(塑钢)门	成品木质门，包含五金配件。具体详见图纸要求。	m2	12.32			
50	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	外立面 走廊外侧增设110系列断桥铝合金推拉窗，铝合金窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚 \geq 1.8mm，铝合金门主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚 \geq 2.2mm。本工程采暖区域所有朝向外门窗为6高透光Low-E 6+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框。	m2	372.4			
51	011210004002	塑料隔断	成品复合树脂隔板安装详见16J914-1-3/52	m2	96			
52	011207001003	墙面装饰板	1、120厚GRC轻质隔墙 2、批腻子刷乳胶漆各两遍。	m2	952.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011207001004	软包处理	石膏板隔墙上方梁两侧采用海绵质软包材料包裹，厚度不小于60，设置高度不小于200。	m	635.28			
		更换楼梯栏杆及屋面防水						
54	011609001001	栏杆、栏板拆除	拆除原有楼梯栏杆，垃圾清理外运，请投标单位综合考虑报价。	m	60.95			
55	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆做法参见做法见15J403-1-B5/B16, 竖向杆件垂直净距≤110。具体详见图纸要求。	m	60.95			
56	010902001001	屋面卷材防水	屋面防水改造 1、铺设国标4mm厚SBS改性沥青防水卷材，翻边翻至女儿墙上部不低于30cm并压入墙体。处理好排水孔。 2、2mm高聚合物改性沥青防水涂料喷洒均匀。 3、清理屋面积水、杂物和垃圾。	m2	772.73			
		分部分项合计						
		措施项目						
57	011703001001	垂直运输	垂直运输费用由投标单位自行勘察现场综合考虑报价	项	1			
58	011701003002	里脚手架	移动式脚手架	m2	2269.44			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 14 页 共 14 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-装修部分

标段：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部
分 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管（埋地）	1. 安装部位：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式管件连接 4. 管道刷油：壁刷冷底子油二道，石油沥青二道，玻璃纤维布一道，冷底子油二道，石油沥青二道 5. 管道消毒、冲洗、试压 DN100 6. 挖一、二类土 7. 管道回填	m	78.7			
2	030901002006	消火栓钢管（屋面）	1. 安装部位：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式管件连接 4. 管道保温 5. 管道刷油：樟丹二道，红色调和漆二道 6. 管道消毒、冲洗、试压DN100	m	56.8			
3	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式管件连接 4. 管道刷油：管刷樟丹二道，红色调和漆二道 5. 管道消毒、冲洗、试压 DN100	m	216			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道刷油：管刷樟丹二道，红色调和漆二道 5. 管道消毒、冲洗、试压DN100	m	54			
5	031002001001	管道支架	1. 材质：管道支架 2. 管架形式：除轻锈，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍	Kg	34.8			
6	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：组合式消火栓箱 2. 型号、规格：减压稳压型 3. 附件材质、规格：组合式不锈钢箱体，SN65单栓消火栓1个，L25m麻质衬胶水带1条，φ19mm直流水枪1支，自救消防卷盘1套，软管长度30m	套	30			
7	030901013002	灭火器	1. 形式：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5X2	组	30			
8	040504001001	砖砌立式闸阀井	1. 名称：砖砌立式闸阀井	座	1			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	7			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: Y过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
13	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
14	031006015004	水箱	1. 消防水箱 有效容积18立方	套	1			
15	031006004002	气压罐	1. 参见17S205-28 稳压设备型号: XW(L)-1.0-20-ADL 立式隔膜式气压水罐: SQL800*0.6 调节容积150L 配用水泵 ADL3-5 Q=1.0L/S H=20m N=0.37 Kw 2. 含流量开关、阀门箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
16	030109002002	消火栓泵	消火栓泵(一用一备): Q=15L/S H=74m N=22Kw	台	2				
		给水工程							
17	031001002004	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 钢塑复合管(丝扣连接) 3. 规格: DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	178				
18	031001002006	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 钢塑复合管(丝扣连接) 3. 规格: DN80 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	113.6				
19	031001002008	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 钢塑复合管(丝扣连接) 3. 规格: DN65 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	10.7				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031001002009	钢塑复合管	1. 安装部位：室内 2. 材质：钢塑复合管（丝扣连接） 3. 规格：DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	158			
21	031001002011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：冷水-PPR（热熔连接） 3. 规格：室内给水塑料管（热熔、电熔连接）工程直径/管外径65/75（mm） 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	90			
22	031001002007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：冷水-PPR（热熔连接） 3. 规格：室内给水塑料管（热熔、电熔连接）工程直径/管外径50/63（mm） 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	031001002005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：冷水-PPR（热熔连接） 3. 规格：室内给水塑料管（热熔、电熔连接）工程直径/管外径40/50（mm） 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	120			
24	031001002010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：冷水-PPR（热熔连接） 3. 规格：室内给水塑料管（热熔、电熔连接）工程直径/管外径32/40（mm） 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	64			
25	031003001012	螺纹阀门	闸阀 DN75	个	5			
26	031003001003	螺纹阀门	闸阀 DN80	个	8			
27	031003001011	螺纹阀门	闸阀 DN100	个	5			
28	031003001009	螺纹阀门	止回阀 DN100	个	1			
29	031003001004	螺纹阀门	自动排气阀 DN20	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	031006015002	水箱	1. 材质、类型： 热水箱 容积：50立方 2. 型号、规格：6*4*3米 3. 含电磁阀、溢流管、放空管 4. 含一次侧热水、二次侧热水泵组	套	1			
31	031006015003	水箱	1. 材质、类型： 冷水箱 尺寸：4*3*3米 容积：30立方 2. 含电磁阀、溢流管、放空管	套	1			
32	031006004003	冷水变频泵	1. 名称：冷水变频泵（一用一备）： Q=25m/h3 H=50m N=5.5Kw	组	2			
33	031006004004	热循环泵	1. 名称：热循环泵（一用一备）： Q=12.5m/h3 H=18m N=2.2Kw	台	2			
34	031006004005	热水变频泵	1. 名称：热水变频泵（一用一备）： Q=25m/h3 H=50m N=5.5Kw	台	2			
35	031006004001	空气热源泵	1. 空气源热泵： SLJKR1700LX-V 功率：18Kw；制热量：77Kw	台	5			
		排水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室外埋地 2. 材质：污水-UPVC 3. 规格：De300 4. 连接形式：承插	m	22.4			
37	031001006018	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：污水-UPVC 3. 规格：De160 4. 连接形式：承插	m	248			
38	031001006030	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：污水-UPVC 3. 规格：De110 4. 连接形式：承插	m	312.5			
39	031001006028	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：污水-UPVC 3. 规格：De50 4. 连接形式：承插	m	42			
40	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	有效容积50L的冲洗水箱	套	10			
41	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	有效容积60L的冲洗水箱	套	10			
42	010401011003	盥洗池	1. 盥洗池(含洁具) 2. 做法详见施工图	米	127.5			
43	031004014003	给、排水附(配件)	水龙头安装 DN20	个	55			
44	010401011002	污水检查井	污水检查井	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010507006001	化粪池、检查井	水力停留时间12小时,清掏周期180天计 化粪池的型号为:Z7-20SQF 标准图集:02S701 选择化粪池的有效容积为:12m3	座	1			
46	010101007002	管沟土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:1m 3.回填要求:夯填	m3	15.52			
		零星工程增加						
47	FC0103002004	手纸架、挂钩、废纸篓	手纸架、挂钩、废纸篓	项	1			
48	031004004001	洗涤盆	拖把池含单个水龙头	组	5			
49	031004014002	给、排水附(配件)	地漏 DN50	个	70			
50	031004004003	淋浴头	淋浴头	组	80			
		电气设备安装工程						
51	030404017002	配电箱	1.名称:稳压泵配电箱 2.型号:AWY	台	1			
52	030404020001	断路器	断路器25A	个	10			
53	030411001007	配管	1.名称:紧定式镀锌电线 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配	m	61			
54	030411001006	配管	1.名称:紧定式镀锌电线 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	1063.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分 标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	2959.65			
56	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	6351.15			
57	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2527.8			
58	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	1110.78			
59	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*4	m	62.5			
60	030412001003	普通灯具	1. 名称:成套型吸顶式单管荧光灯安装 2. 型号:24W(LED灯)	套	233			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中
教学楼改宿舍楼项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	030412001001	普通灯具	1. 名称:防潮灯 2. 型号:24W(LED灯)	套	10			
62	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间风扇	台	20			
63	030404033002	风扇	1. 名称:教室风扇	台	182			
64	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:20W(LED灯)	套	90			
65	030412005001	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:LED-2W 3. 类型:距地0.5米安装 4. 其他参数详见图纸	套	55			
66	030412005002	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:LED-2W 3. 类型:距地0.5米安装 4. 其他参数详见图纸	套	10			
67	030412005003	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:LED-2W 3. 其他参数详见图纸	套	10			
68	030412001004	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:LED-6W 3. 类型:距地2.6米安装 4. 其他参数详见图纸	套	50			
69	030404034006	照明开关	1. 名称:吊扇调速开关	个	91			
70	030404034005	照明开关	1. 名称:单联扳式暗开关(单控)	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼-安装部分

标段：沭阳第三高中教学楼改宿舍楼项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

