

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储
项目-横港村标准化冷藏库房配套辅助设施建设

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	118520.00	
1.1	人工费	26272.00	
1.2	材料费	75712.00	
1.3	施工机具使用费	5096.00	
1.4	企业管理费	7792.00	
1.5	利润	3648.00	
2	措施项目	12503.11	
2.1	单价措施项目	6014.84	
2.2	总价措施项目	6488.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4246.64	
3	其他项目	0.00	
3.1	其中：暂列金额	0.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	4887.16	
5	税金	12231.92	
6	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	148142.19	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储项目- 标段：
横港村标准化冷藏库房配套辅助设施建设

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)	0101	道路部分					118520.00	0.00
1	010101001001	平整场地	1、厚300mm以内， 2、推土机75kw以内	m2	800	1.74	1392.00	0.00
2	040203007001	水泥混凝土	1、5cm碎石垫层，2、15cmC30混凝土路面，3、切缝刻痕	m2	800	146.41	117128.00	0.00
		分部分项合计					118520.00	0.00
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3844.36	3844.36	0.00
4	011702001001	模板	道路面层 混凝土路面模板	m2	32.4	66.99	2170.48	0.00
		单价措施合计					6014.84	0.00
本页小计							124534.84	
合计							124534.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储项目-
横港村标准化冷藏库房配套辅助设施建设

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	4246.64
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	3.1	3860.58
3		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.31	386.06
5	011707002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
6	011707003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
7	011707004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
10	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
11	011707008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.6	1992.56
12	011707009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
13	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
14	011707011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室	0	0.00
15	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
16	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
17	011707015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.15	186.80
18	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.05	62.27
19		合计	[2]~[18]	100	6488.27

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储项目- 标段：
横港村标准化冷藏库房配套辅助设施建设

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	0.00	

规费、税金项目计价表

工程名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储项目- 标段： 第1页 共1页
 横港村标准化冷藏库房配套辅助设施建设

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	4887.16	100	4887.16
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	131023.11	3.2	4192.74
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	131023.11	0.53	694.42
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	131023.11	0	0.00
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	131023.11	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	135910.27	9	12231.92
3	合计	[1]+[2]	17119.08	100	17119.08

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

工料机汇总表

工程名称: 马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储项目-
横港村标准化冷藏库房配套辅助设施建设

标段:

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		人工					
1	00010304	二类工	工日	228.666	119	27211.25	
2	00010401	三类工 建筑工程	工日	1.498	111	166.28	
		合计				27377.53	
		材料					
3	02090101	塑料薄膜	m2	88	0.69	60.72	
4	02190111	尼龙帽	个	64.8	0.74	47.95	
5	03515100	圆钉	kg	0.421	4.97	2.09	
6	03652401	钢锯片	片	1.3	360.17	468.22	
7	03652405	刻槽机锯片	组	0.4	4116.24	1646.5	
8	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	56304	0.298	16778.59	
9	04030107	中(粗)砂	t	75.521	179.85	13582.45	
10	04050207	碎石 5~40	t	156.305	170.91	26714.09	
11	04050219	碎石 60	t	79.6	170.91	13604.44	
12	05030600	普通成材	m3	0.032	1372.08	43.91	
13	31150101	水	m3	518.032	4.77	2471.01	
14	32011111	组合钢模板	kg	21.449	4.29	92.02	
15	32020115	零星卡具	kg	76.788	4.18	320.97	
16	80210147	混凝土 C30 粒径40 32.5级坍落度35~50	m3	122.4	0	0	
17	变量	其它材料费	%	380.96	1	380.96	
		合计				76213.92	
		机械					
18	99050122	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量350L	台班	5.304	198.75	1054.17	
19	99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	1.017	889.87	905	
20	99070107	履带式推土机90kw	台班	0.5	918.35	459.18	
21	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	0.065	427.43	27.78	
22	99071311	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1472.28	1472.28	
23	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1	502.28	502.28	
24	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.032	502.28	16.07	
25	99130104	平地机 功率90kW	台班	0.344	791.27	272.2	
26	99130304	光轮压路机(内燃) 工作质量8t	台班	0.224	399.62	89.51	
27	99130306	光轮压路机(内燃) 工作质量15t	台班	0.984	620.9	610.97	
28	99194509	锯缝机(割缝机) XHQI-83-III	台班	3.58	182.21	652.31	
29	99194541	刻槽机	台班	6.8	221.66	1507.29	
30	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.523	19.82	30.19	
31	99210305	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	1.523	19.02	28.97	

工料机汇总表

工程名称：马桥镇都市现代农业产业农产品初加工及冷链仓储项目-
横港村标准化冷藏库房配套辅助设施建设

标段：

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
32	变量	回程	元/次	768.87	1	768.87	
		合计				8397.07	
		总计				111988.52	